

質問書に対する回答

(件名) 東北自動車道 思川橋耐震補強工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図(思川橋) 238/255 思川橋(上り線)排水撤去復旧図 (その2)	伸縮継(EJ)のレベル1地震時移動量をご教示下さい。	レベル1地震時移動量は算出していませんが、常時及びレベル2地震時移動量より、設計図面に示す伸縮継手の伸縮量が問題ないことを確認しています。
2	特記仕様書 25-8-2 落橋防止構造	上部工ブラケットの製作のエキストラについて ①規格エキストラ+寸法エキストラ+厚さエキストラ ②規格エキストラ+厚さエキストラ のどちらをお考えでしょうか。どちらも該当しない場合はエキストラの種類をご教示下さい。	②と想定しています。
3	特記仕様書 25-15 鋼製ブラケット 特記仕様書 25-16 仮受ブラケット工	鋼製ブラケット、仮受ブラケット製作のエキストラについて ①規格エキストラ+寸法エキストラ+厚さエキストラ ②規格エキストラ+厚さエキストラ のどちらをお考えでしょうか。どちらも該当しない場合はエキストラの種類をご教示下さい。	②と想定しています。
4	特記仕様書 25-8-3 段差防止構造M(3)作業内容	NEXCO積算基準書P.31-32 3-6-2 アンカー注入工(1)適用範囲に「アンカーを設置し、接着剤を充填する作業に適用する。」とありますが、段差構造M(設置工4)にアンカーボルトの挿入・固定、段差防止構造M(アンカー工 φa・L 2)に樹脂固定と作業内容が分かれています。 アンカーボルトの挿入・固定は段差防止構造M(設置工)、樹脂定着は段差防止構造M(アンカー工)に別々に計上するのでしょうか。ご教示下さい。	特記仕様書25-8-3(3)作業内容に記載のとおりお考えください。
5	特記仕様書 25-4 鉄筋工 T2	鉄筋工 T2の「突合せ継手(エンクローズ溶接)」について、単価は見積によるものでしょうか、単価の出典もとをご教示下さい。	見積を想定しています。
6	特記仕様書25-8落橋防止構造、横変位拘束構造M 特記仕様書25-13桁衝突防止構造 特記仕様書25-14水平力分担構造 特記仕様書25-15鋼製ブラケット	各工種の近接調査計測工の歩掛は、m2当たりでしょうかまたは、組当たりでしょうか、ご教示下さい。	「m2」あたりで想定しています。

質問書に対する回答

(件名) 東北自動車道 思川橋耐震補強工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
7	特記仕様書 25-10 構造物取壊し工 25-10-5 支払	特記仕様書25-10-5支払に「コンクリートブロックの取壊し、掘削、積込、運搬、廃材処理」とあります。 特記仕様書19. 再生資源及び建設副産物のコンクリート塊約70m3には、裏込め砕石約130m3が含まれていないと思われます。思川橋、木村橋の完成年度から推定すると裏込め砕石は切込み砕石 (C-40) でしょうか。切込み砕石 (C-40) の場合は処理方法を、再生砕石 (RC-40) の場合は再資源化施設をご教示下さい。	思川橋、木村橋の護岸撤去に伴う既設の裏込材については土砂を想定しており、撤去した裏込材については、特記仕様書25-2-2 (3) に示す運搬先への運搬となるため、再資源化施設への運搬は発生しないものとお考えください。
8	特記仕様書 25-16 仮受ブラケット工 25-16-2 種別	令和5年12月26日付の訂正公告で特記仕様書25-16-2 種別から (7) 仮受ブラケット撤去後のアンカボルト頭部の切断、防せいが削除されましたが、Nut、Washerは残置でしょうか、処分でしょうか。ご教示下さい。	ナット、ワッシャーについて処分とお考えください。
9	特記仕様書26. 割掛対象表の項目に示す工事の内容 【仮設備工事費】 吊足場工費 (防護型側面)	工事内容に「支承取替、落橋防止装置、落橋防止システム等の設置に必要な吊り足場」とありますが、NEXCO土木工事積算基準P. 31-2 (2) 補修作業内容による構造区分には該当する項目がありませんが、見積でしょうか。 またはP. 31-2 (2) 補修作業内容による構造区分のうち ①塗替塗装 (第1種素地調整用) ②塗替え塗装 (第1種素地調整以外用) のどちらをお考えでしょうか。ご教示下さい。	①の適用を想定しています。
10	特記仕様書26. 割掛対象表の項目に示す工事の内容【仮設備工事費】 【仮設備工事費】 吊足場工費 (防護型側面)	工事内容に記載のある「横軌道に要する費用」として、横引き鋼材 (H鋼) が計上されていると考えます。 使用するH鋼は購入品 (中古) を想定されているでしょうか、若しくはリース品でしょうか、ご教示ください。	リース品を想定しています。
11	特記仕様書26. 割掛対象表の項目に示す工事の内容【仮設備工事費】 【雑工事費】 借地整備費	敷鉄板の運搬費は、借地整備費の単価に含まれると理解してよろしいでしょうか、ご教示ください。	借地整備費に含めるものと想定しています。