

参考積算条件書

(道東自動車道 東占冠トンネル工事)

令和6年3月15日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
A 1 - 3	道東自動車道	占冠 I C ~ トナム I C (占冠村)	m3	30,700
B 1 - 3			m3	30,050
C 1 - 1			m3	29,400
C 2 - 1			m3	29,400
D 1 - 1			m3	29,400
冬期割増料金 10/11~5/10			m3	3,500

②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
切込砕石	C 80 ~ 0 mm 試験法 112 及び JGS0172-2009 適合品試験費用は別途	道東自動車道	占冠 I C ~ ト ナム I C (占冠村)	m3	4,750
切込砂利	C 80 ~ 0 mm			m3	5,400
	C 40 ~ 0 mm			m3	5,500
再生砕石	R C 40 ~ 0 mm			m3	4,600
切込砕石	C 40 ~ 0 mm			m3	4,500

③使用材料

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
ジ オシセティックス	高強度ジ オシセティックス 必要強度 600KN/m 以上	道東自動車道	占冠 I C ～ ト マム I C (占冠村)	m2	2,220
	高強度ジ オシセティックス 必要強度 700KN/m 以上			m2	2,750
特殊覆工板	9MD-A 1500×208×2000 (仮栈橋に使用するもの)			m2	186,000
主部材 (P G 型)	I 型・II 型 端部主桁 (仮栈橋に使用するもの)			t	662,000
主部材 (防護柵)	(仮栈橋に使用するもの)			t	662,000
特殊部品	特殊地覆、特殊防護柵笠木、 特殊横構 (仮栈橋に使用するもの)			t	756,000

④トンネル関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
切込碎石	40-0mm	道東自動車道	占冠 I C ～ ト マム I C (占冠村)	m3	4,500
砂 コンクリート用 (洗い)	細目			m3	6,600
吹付コンクリート 用	13-5mm アルカリ骨材試験で無 害であること			m3	5,900
セメント	大口 2 種 普通ポルトランド セメント			t	17,000
コンクリート	B 2-1			m3	30,050
コンクリート	T 1-4			m3	34,050
コンクリート	T 3-4 (繊維を除く)			m3	34,650

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
鋼アーチ支保工	H H -200 × 201 × 9 × 12 (1,810.7kg) 継手板、底板、ボルトナット、 さや管、継ぎ材を含む	道東自動車道	占冠 I C ~ ト マム I C (占冠村)	基	540,000
AGF ネジ式鋼管 先頭管	鋼管 φ 114.3mm t =6.0mm L=3,840			本	30,600
AGF ネジ式鋼管 中間管	鋼管 φ 114.3mm t =6.0mm L=3,120			本	31,400
AGF ネジ式塩ビ 管端末管	HIVP 管 100A L=3,050			本	23,800
セメント系急硬性混和 剤 (1.5 ショット)	超微粒子セメント			kg	163
セメント系急硬性混和 剤 (1.5 ショット)	減水剤			kg	327
セメント系急硬性混和 剤 (1.5 ショット)	硬化剤			kg	411
セメント系急硬性混和 剤 (1.5 ショット)	遅延剤			kg	1,120

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	トンネル (新設)		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり (1)】	—
		補正あり【一般交通影響あり (2)】	—
		補正あり【市街地 (D I D 地区)】	—
		補正なし	○
	4 週 8 休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地 (D I D 地区)		—
	市街地 (D I D 地区) 以外		○
	計上しない		—

項目	内 容		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	-