

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事

| No. | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | 特記仕様書 26-8-1 縁石工について | アスファルト縁石の材料は、定置プラント製品、若しくは仮設プラント製作品のどちらでしょうか。仮設プラント製作品の場合は暫定配合を記載願います。 | アスファルト縁石の材料は、仮設プラント製作品を考えおります。暫定配合については、土木工事共通仕様書（令和5年7月）18-6-2（1）材料 3）のとおりです。 |
| 2 | 設計図 詳細図 51/62車線分離標詳細図 | 車線分離標詳細図では、埋設脚部の詳細がありませんが固定式（貼付式接着型）なのでしょうか。又は、可変式（1本アンカー脚）なのでしょうか。どちらでお考えでしょうか。 | 車線分離標の埋設脚部は、可変式となります。 |
| 3 | 用・排水溝詳細図 | 用・排水工Bf・0.25・0.175について、用排水溝構造物標準設計図集「D:131-1」が該当図面であり寸法等を準用しています。とのご回答でしたが、用・排水溝のみ口、吐口Di-Lの流末の縦排水DV-Bf 0.250・0.175（5）との解釈でよろしいでしょうか。 | 用・排水工Ds-Bf・0.25・0.175については、コンクリートシールはt=5ではなく、t=0となります。 |