

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 市川南地区電線共同溝工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	電線共同溝 特殊部	電線共同溝 特殊部のプレキャストボックスブロック設置費として計上するボックスブロックの個数は、端壁をU型本体の設置費に含むと考え、一箇所当たりの組み合わせが、「敷板が3個、U型本体が2個、端壁が2枚」のブロック数の場合、一箇所当たり設置費として計上するブロック個数は敷板とU型本体の合計個数、5個を計上すると考えてよろしいでしょうか。	プレキャストボックスブロックの設置については、合計重量を1つのブロックとして設置することを想定しております。