

質問に対する回答書24
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書26-36-5 施工 項目(4)真空圧載荷期間とは、～ 項目(5)真空載荷期間の計測管理	項目(4)及び(5)より、真空載荷期間では、土日・祝日等の休工日を問わず、真空駆動装置を24時間稼働(試運転・調整運転等を除く)させて70kN/m ² 以上を維持させるものでしょうか。また、真空載荷期間中は、土日・祝日等の休工日を問わず、減圧状況(真空載荷圧)、排水量、排水の温度等、計測管理装置を使用し継続して計測するものでしょうか。ご教示願います。	土日・祝日等の休工日によらず、24時間稼働、毎日計測です。
2	特記仕様書26-46-3 計測項目 及び頻度	本項目に記載の測定頻度の内、「真空圧載荷開始から盛土立上げ完了まで」の期間は、すべての計測項目に対して「毎日」測定することとなっています。「毎日」とは土日・祝日等の休工日を含むのでしょうか。ご教示願います。	土日・祝日等の休工日によらず、毎日測定です。