

令和6年度
道東自動車道
占冠PA工事

数量明細表
(参考)

令和6年4月

東日本高速道路株式会社
北海道支社 帯広工事事務所

名称又は測点	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
	項目番号	2-(2)			2-(5)				
	単価表の項目	道路掘削			盛土工				
		土砂		軟岩	盛土工				
		A	(表土) A	A	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1
単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		14, 090. 8	7, 144. 6	57, 364. 6	4, 114. 1	3, 429. 2	486. 9		
② (STA. 806+39. 5～827+20)		7, 709. 5	3, 529. 0		6, 339. 2	332. 0	12. 0		75, 959. 0
連絡等施設									
パーキングエリア		159, 089. 7	18, 431. 9	87, 514. 2	15, 721. 5	21, 243. 4	2, 333. 8		
管理用道路		3, 848. 9	1, 126. 0	24, 194. 7			2, 681. 7		
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁							1, 438. 6		
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)							13. 6		
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)							150. 3		
管渠工									
コルゲートパイプカルバート								71. 8	
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁							205. 7		
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道		8, 071. 7	2, 552. 4				5, 181. 4		
迂回路工									
迂回路		1, 204. 3	1, 453. 6		2, 093. 9				
雑工									
工事用道路									

名称又は測点	番号	9	10	11	12	13	14	15	16
	項目番号	2-(6)				2-(7)		2-(8)	2-(8)
	単価表の項目	構造物掘削				構造物裏込め工		基礎材	基礎材
		普通部 A	特殊部 A	特殊部 B	特殊部 C	裏込め工		B 1	B 2
						B 1	B 2		
	単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		576. 4							
② (STA. 806+39. 5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁		2, 582. 6						4. 6	4. 6
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)			258. 0					13. 8	
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)				6, 282. 7				148. 3	
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)					4, 578. 7			78. 4	
管渠工									
コルゲートパイプカルバート		378. 5				257. 8		3. 4	61. 6
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート		1, 184. 2					577. 9	9. 2	148. 3
擁壁工									
① L 型擁壁		2, 106. 6							
重力式擁壁		14. 4						2. 9	
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		6, 842. 7	258. 0	6, 282. 7	4, 578. 7	257. 8	577. 9	260. 6	214. 5

名称又は測点	番号	17	18	19	20	21	22	23	24
	項目番号	特-(1)		4-(3)	4-(4)	4-(5)	特-(2)	4-(14)	4-(16)
	単価表の項目	地盤改良工		種散布工	種吹付工	植生基材吹付工	のり面保護網工	コンクリートブロック積工	裏込め砕石
		中層混合処理 A	固化材 A	種散布工	種吹付 B（人工基 材）	人工基材（t=3cm） 金網入り	のり面保護網 A	コンクリートブロック積み （練） 控35cm	裏込め砕石
		単位	m³	t	m²	m²	m²	m²	m²
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）				25, 129. 5	3, 118. 2	18, 354. 1	3, 118. 2		
②（STA. 806+39. 5～827+20）				13, 225. 3	1, 984. 0		1, 984. 0		
連絡等施設									
パーキングエリア				36, 751. 6	2, 436. 2	13, 736. 7	2, 436. 2		
管理用道路					67. 0	9, 611. 9	67. 0		
のり面工									
コンクリートブロック積工								2, 761. 4	926. 4
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート（STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート（STA. 811+42. 088）		2, 393. 4	215. 4						
ボックスカルバート（STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L 型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道				2, 702. 5					
迂回路工									
迂回路				11, 799. 0					
雑工									
工事用道路									
		</							

名称又は測点	番号	25	26	27	28	29	30	31	32
	項目番号	4-(17)							
	単価表の項目	基礎工							
		コンクリート基礎工							
		TYPE-A (F)	TYPE-B1 (F)	TYPE-B2 (F)	TYPE-C1 (F)	TYPE-C2 (F)	TYPE-D (F)	TYPE-E (F)	TYPE-F1 (F)
	単位	m	m	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)					110. 7				
② (STA. 806+39. 5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工		241. 2	49. 9	39. 7	278. 2	115. 5	88. 2		
補強土壁								100. 8	3. 2
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L 型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		241. 2	49. 9	39. 7	388. 9	115. 5	88. 2	100. 8	3. 2

名称又は測点	番号	33	34	35	36	37	38	39	40
	項目番号	4-(17)			特-(3)	4-(20)	4-(23)	4-(24)	
	単価表の項目	基礎工			ドレンかごのり面 工	切土補強土工	水抜きボーリング 工	補強土壁工	
		コンクリート基礎工						D19・L=2.0m	水抜きボーリング A
		TYPE-F2 (F)	TYPE-G1 (F)	TYPE-G2 (F)	A	m	m		
単位	m	m	m	m ²	本	m	m ²	m ²	
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)					1,233.7	4,962	1,237.6		
② (STA. 806+39.5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁		18.9	23.8	26.8				1,006.6	175.3
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		18.9	23.8	26.8	1,233.7	4,962.0	1,237.6	1,006.6	175.3

名称又は測点	番号	41	42	43	44	45	46	47	48
	項目番号	4-(24)			5-(1)				
	単価表の項目	補強土壁工			用排水溝				
		基盤排水層	砕石置換工	土留め壁	PuL・0.30・0.30	PuL・0.45・0.45	PuL・0.60・0.60	PuL(A)・0.80・0.80(F)	PuL(A)・0.90・0.90(F)
		m³	m³	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)					1,225.0	80.4	412.2	19.5	
② (STA. 806+39.5～827+20)					822.9	397.0	31.9	96.9	121.9
連絡等施設									
パーキングエリア					653.9	361.6	324.9	184.0	80.7
管理用道路					22.5	189.8	136.5	6.0	
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁		388.4	63.5	18.9					
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道					49.8				
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		388.4	63.5	18.9	2,774.1	1,028.8	905.5	306.4	202.6

名称又は測点	番号	49	50	51	52	53	54	55	56
	項目番号	5-(1)							
	単価表の項目	用排水溝							
		PuL(A)・0.90・ 1.40(F)	PuL(A)・1.00・ 1.00(F)	PuL(A)・1.10・ 1.10(F)	PuL(A)・1.20・ 1.20(F)	Ū(GL2)・0.30・ 0.30(F)	Ū(GL2)・0.45・ 0.45(F)	Ū(GL2)・0.60・ 0.60(F)	K(1)(Hd)-PuL・ 0.30・0.30(10)
	単位	m	m	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)									
② (STA. 806+39.5～827+20)		100.0	97.6						97.5
連絡等施設									
パーキングエリア			197.1	104.3	109.3			121.9	
管理用道路						509.2	33.3	45.4	
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道						394.9	150.2		
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		100.0	294.7	104.3	109.3	904.1	183.5	167.3	97.5

名称又は測点	番号	57	58	59	60	61	62	63	64
	項目番号	5-(1)							
	単価表の項目	用排水溝							
		Ww-U(Ro)・1.10・1.40(F)	Ww-U(Ro)・1.10・1.40～1.60(F)	Ww-U(Ro)・1.10・1.50(F)	Ww-U(Ro)・1.10・1.60(F)	Ww-U(Ro)・1.50・1.50(F)	D(2.00-1.00)・0.50	Dv-Pu・0.30・0.30(cb)	Dv-P(Cor) φ0.20
	単位	m	m	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)							546.5		196.9
② (STA. 806+39.5～827+20)		34.4	41.5	89.2	8.2	42.7	12.4	17.7	424.2
連絡等施設									
パーキングエリア									194.2
管理用道路								6.9	
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									5.4
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		34.4	41.5	89.2	8.2	42.7	558.9	24.6	820.7

名称又は測点	番号	65	66	67	68	69	70	71	72
	項目番号	5-(1)							
	単価表の項目	用排水溝							
		Dv-P(Cor) φ 0. 30	Dv-P(Cor) φ 0. 40	Dv-P(Cor) φ 0. 50	Dv-P(Cor) φ 0. 60	Dv-P(Po) φ 0. 30	RCV・1. 20	Ev-B(A)	Ev-C(A)
	単位	m	m	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		1. 8	15. 0	21. 1			13. 0	1, 258. 9	654. 1
② (STA. 806+39. 5～827+20)						30. 1		3, 147. 6	122. 6
連絡等施設									
パーキングエリア		20. 9	54. 8	12. 4	40. 9			1, 767. 0	860. 3
管理用道路			30. 0						
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		22. 7	99. 8	33. 5	40. 9	30. 1	13. 0	6, 173. 5	1, 637. 0

名称又は測点	番号	73	74	75	76	77	78	79	80
	項目番号	5-(3)							
	単価表の項目	集水ます							
		Type A1	Type B1	Type C1	Type D1	Type E1	Type F1	Type L	Type M
単位	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		16	3		9	31	19	18	
② (STA. 806+39. 5～827+20)		35	2	4	10	48	11	3	4
連絡等施設									
パーキングエリア		22	2	1	7	36	15	15	4
管理用道路		6	2		4	3			
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道		7	1						
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		86	10	5	30	118	45	36	8

名称又は測点	番号	81	82	83	84	85	86	87	88
	項目番号	5-(3)					特-(4)		
	単価表の項目	集水ます					軽量盛土工		
		T y p e N	T y p e O T 1	T y p e O T 2	T y p e O T 3	T y p e O T 4	軽量盛土材設置A	壁面材設置A	床版コンクリートA
	単位	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m³	m²	m³
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		4	7	3	2	5	983. 6	239. 3	95. 4
② (STA. 806+39. 5～827+20)			36		2	4			
連絡等施設									
パーキングエリア			10	5	1				
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		4	53	8	5	9	983. 6	239. 3	95. 4

名称又は測点	番号	89	90	91	92	93	94	95	96
	項目番号	特-(4)	特-(5)	6-(1)	6-(4)				6-(5)
	単価表の項目	軽量盛土工	防護柵基礎工	継目工	コルゲートパイプ				高耐圧ポリエチレンパイプカルバート
		裏込め砕石A	プレキャスト基礎A	Ⅳ型	1R-φ1.50・ t=2.7(A)	1R-φ1.50・ t=3.2(A)	2R-φ1.50・ t=2.7(A)	2R-φ1.50・ t=2.7(C)	C-P(Po)Ⅰφ1.50
	単位	m³	m	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)		130.0	63.0						
② (STA. 806+39.5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)				29.9					
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート					15.8	28.1	5.4	4.8	
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									101.6
擁壁工									
①L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		130.0	63.0	29.9	15.8	28.1	5.4	4.8	101.6

名称又は測点	番号	97	98	99	100	101	102	103	104
	項目番号	特-(6)		8-(1)					
	単価表の項目	プレキャストボックスカルバート工		コンクリート					
		プレキャストボックスA	プレキャストボックスB	A 1－3	B 2－1	C 1－1	C 2－1	D 1－1	C
	単位	m	m	m³	m³	m³	m³	m³	m²
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)									
② (STA. 806+39. 5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工							3. 4		
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)				150. 2				6. 9	428. 2
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)		26. 8		18. 7			222. 5		137. 6
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)			37. 8	16. 0			78. 4		79. 8
管渠工									
コルゲートパイプカルバート						16. 1			
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート						40. 7			
擁壁工									
① L型擁壁				275. 5	253. 6			20. 4	530. 7
重力式擁壁							10. 0		26. 7
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		26. 8	37. 8	460. 4	253. 6	56. 8	314. 3	27. 3	1, 203. 0

名称又は測点	番号	105	106	107	108	109	110	111	112
	項目番号	8-(2)	8-(3)			特-(7)	14-(9)	特-(8)	
	単価表の項目	型わく	鉄筋			凍上対策工	マルチング工	迂回路工	
		D	A	A 1	C		シートマルチング (ロール) TypeE	路盤準備工	
								B	B (Y)
単位	m ²	t	t	t	m ²	m ²	m ²	m ²	
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)							4, 036. 0		
② (STA. 806+39. 5～827+20)							678. 7		
連絡等施設									
パーキングエリア							2, 803. 9		
管理用道路							1, 651. 3		
のり面工									
コンクリートブロック積工		25. 1							
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)		2. 5	19. 217		0. 558	117. 1			
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)		48. 7	26. 511			398. 0			
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)		23. 5	6. 169			493. 6			
管渠工									
コルゲートパイプカルバート		105. 0	0. 239						
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート		243. 7	0. 394						
擁壁工									
① L型擁壁		8. 4	47. 629	0. 147	2. 005				
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路								5, 480. 4	1, 375. 4
雑工									
工事用道路									
合 計		456. 9	100. 159	0. 147	2. 563	1, 008. 7	9, 169. 9	5, 480. 4	1, 375. 4

名称又は測点	番号	113	114	115	116	117	118	119	120
	項目番号	特-(8)							
	単価表の項目	迂回路工							
		粒状路盤		加熱アスファルト 安定処理路盤工 (t=8cm)	加熱アスファルト 安定処理路盤工 (t=8cm) (Y)	加熱アスファルト コンクリート基層 工 (t=6cm)	加熱アスファルト コンクリート基層 工 (t=6cm) (Y)	加熱アスファルト コンクリート表層 工 (t=4cm)	加熱アスファルト コンクリート表層 工 (t=4cm) (Y)
		下層路盤 (t=17 cm)	下層路盤 (t=17 cm) (Y)						
	単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)									
② (STA. 806+39. 5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		5, 509. 7	1, 375. 4	4, 824. 9	1, 614. 3	5, 949. 3	1, 614. 3	5, 895. 6	1, 614. 3
雑工									
工事用道路									
合 計		5, 509. 7	1, 375. 4	4, 824. 9	1, 614. 3	5, 949. 3	1, 614. 3	5, 895. 6	1, 614. 3

名称又は測点	番号	121	122	123	124	125	126	127	128
	項目番号	特-(8)							
	単価表の項目	迂回路工							
		瀝青材散布				仮設防護柵 A			
		プライムコート	プライムコート (Y)	タックコートA	タックコートA (Y)	(設置)	(設置) (Y)	(供用)	(撤去)
単位	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	m	m	m・月	m	
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)									
② (STA. 806+39.5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		1,634.6	1,000.4	2,313.4	645.7	354.0	1,195.0	6,196.0	354.0
雑工									
工事用道路									
	</								

名称又は測点	番号	129	130	131	132	133	134	135	136
	項目番号	特-(8)			15-(1)	15-(5)		15-(6)	17-(30)
	単価表の項目	迂回路工			防護柵	立入防止柵		立入防止柵の出入口	コンクリート表面 処理工
		仮設防護柵A	仮設目隠し板A		G r - C - 2 B	一般型積雪地用			
		(撤去) (Y)	(設置)	(撤去)		S 3 (1) A	S 4 (1) A	一般型積雪地用 S4(1)A	コンクリート表面 処理工
単位	m	m	m	m	m	m	箇所	m ²	
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)							97. 4		
② (STA. 806+39. 5～827+20)						216. 4	2, 781. 0	13	
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)					8. 2				140. 3
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)					37. 8				
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		1, 195. 0	120. 0	120. 0					
雑工									
工事用道路									
合 計		1, 195. 0	120. 0	120. 0	46. 0	216. 4	2, 878. 4	13	140. 3

名称又は測点	番号	137	138	139	140	141	142	143	144
	項目番号	17-(31)	18-(3)	18-(13)	特-(9)				
	単価表の項目	はく落防止対策工	簡易舗装工	立入禁止板	仮設防護工				
		B	切込碎石路盤工 (t=30cm) R	立入禁止板	落石防護柵			仮設防護柵 A	
					(設置)	(撤去)	(再設置)	(設置)	(供用)
	単位	m ²	m ²	枚	m	m	m	m	m・月
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)					748. 0	1, 652. 0	904. 0	1, 333. 0	50, 654. 0
② (STA. 806+39. 5～827+20)				13				668. 4	25, 399. 2
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)		199. 9	32. 8						
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)		850. 1							
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)		383. 7							
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L 型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道			1, 911. 5						
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路			136. 0						
合 計		1, 433. 7	2, 080. 3	13	748. 0	1, 652. 0	904. 0	2, 001. 4	76, 053. 2

名称又は測点	番号	145	146	147	148	149	150	151	152
	項目番号	特-(9)	特-(10)		特-(11)		特-(12)		19-(1)
	単価表の項目	仮設防護工	仮設目隠し板工		仮設構造物工		除雪工		交通規制工
		仮設防護柵 A	仮設目隠し板 A		仮栈橋設置工 A	仮栈橋撤去工 A	機械拘束 A	除雪作業 A	路肩規制 I × 1
		(撤去)	(設置)	(撤去)					
単位	m	m	m	m ²	m ²	台・月	h	回	
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		1, 333. 0	1, 593. 0	1, 593. 0					51
② (STA. 806+39. 5～827+20)		668. 4	668. 4	668. 4	778. 4	778. 4	5	16	4
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L 型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									

名称又は測点	番号	153	154	157					
	項目番号	19-(2)		18-(18)					
	単価表の項目	交通保安要員		六価クロム溶出試験					
		交通誘導警備員 A	交通誘導警備員 B	六価クロム溶出試験 A					
	単位	人・日	人・日	検体					
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		515	1, 913						
② (STA. 806+39. 5～827+20)		1, 187	410						
連絡等施設									
パーキングエリア				2					
管理用道路									
のり面工									
コンクリートブロック積工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
① L 型擁壁									
重力式擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		1, 702	2, 323	2					