

# 昼夜間連続(20日間)通行止め 工事概要

磐越自動車道 会津坂下～西会津間 <sup>とやさん</sup> 鳥屋山トンネル補修工事について

## 1. 概要

磐越自動車道 会津坂下IC～西会津IC間の鳥屋山トンネル(延長 2.6km)において、舗装路面の変状が進行しているため、通行に影響が生じる前に本格的な補修工事として、トンネル下部コンクリートの新設と舗装路面の補修を行うものです。

なお、工事は既存の変状発生箇所を撤去し、下部コンクリートを新設するため、時間を要することから昼夜連続通行止めにて工事を実施します。

## 2. 工事に至る経緯


- |          |  |
|----------|--|
| 平成10年 4月 | 路面隆起確認<br>以降状況確認のため定期観測開始                                |
| 平成14年 3月 | 学識経験者からなる検討会において、「路面隆起量が走行に支障を与える恐れが見込まれる前に対策工が必要」との意見あり |
| 平成26年 2月 | 路面隆起量の観測結果より、今後、走行に支障を与える恐れが見込まれたことから対策工事発注              |
| 平成27年 5月 | 対策工実施  |

## 3. 主な工事内容


STEP① 各種ケーブル等切替え、  
(4日間) 監視員通路・排水路取り壊し




STEP② 既存コンクリート端部切断  
(1日間)




STEP③ 舗装、中央排水取り壊し  
(4日間)



STEP④ 下部コンクリート打設等  
(5日間)



STEP⑤ 中央排水、仮設防護柵・  
(3日間) ケーブルダクト等設置



STEP⑥ 各種ケーブル敷設・接続  
(3日間) 舗装、路面標示等

