

**北海道横断自動車道黒松内釧路線**

**(北海道勇払郡占冠村字上トマムから北海道上川郡清水町字清水まで)に関する**

**工事の内容**

## 1. 工事の内容

### (1) 路線名

北海道横断自動車道黒松内釧路線

### (2) 工事の区間

(イ) 工事の区間 北海道勇払郡占冠村字上トママ から  
北海道上川郡清水町字清水 まで  
(なお、事業着手する区間については北海道空知郡南富良野町字落合から北海道上川郡新得町字新得までとする。)

(ロ) 延 長 20.9 キロメートル (3.2キロメートル)  
※( )内は北海道空知郡南富良野町字落合から北海道上川郡新得町字新得までを表す。

### (3) 工事方法

(イ) 道路の区分 第1種第2級(道路構造令)

(ロ) 設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
北海道勇払郡占冠村字上トママ から 北海道上川郡清水町字清水 まで	100	20.9	

(ハ) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重)

(二) 車線の幅員 3.50メートル

(ホ) 車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
北海道勇払郡占冠村字上トマム から 北海道上川郡清水町字清水 まで	4車線	4車線	4車線化

(へ) 路肩の標準幅員

(単位:メートル)

構造による区分	往復分離しない区間		往復分離する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	2.50×2	5.00	2.50	1.25	3.75	
トンネル部分	—	—	1.00	1.00	2.00	
橋梁高架部分 (中小橋)	2.50×2	5.00	2.50	1.25	3.75	
橋梁高架部分 (長大橋)	1.75×2	3.50	1.75	1.25	3.00	

(ト) 付加車線の標準幅員 3.50メートル

(チ) 中央帯の標準幅員

4.50メートル (土工部)

4.50メートル (橋梁部)

(リ) 他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 路線名	接続の位置	接続の方法	備 考
—	—	—	

(4) 工事予算

52,000 百万円(消費税込み)

(うち、北海道空知郡南富良野町字落合から北海道上川郡新得町字新得までの工事予算 24,000百万円(消費税込み))

(5) 工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手(予定)年月日 令和 3年 5月 1日

②工事の完成予定年月日 令和 13年 3月 31日

(なお、上記については北海道空知郡南富良野町字落合から北海道上川郡新得町字新得までの工事の着手および完成の予定年月日を表す。)