

東北縦貫自動車道弘前線  
(栃木県矢板市大槻から栃木県矢板市片岡まで)(改築)に関する  
工事の内容

## 工事の内容

### (1) 路線名

東北縦貫自動車道弘前線

### (2) 工事の区間

(イ) 工事の区間 栃木県矢板市大槻 から  
栃木県矢板市片岡 まで

(ロ) 延 長 1.7 キロメートル

### (3) 工事方法

(イ) 道路の区分 第 1 種 第 2 級 (道路構造令)

(ロ) 設計速度

設 計 区 間	設計速度 (キロメートル/時)	延 長 (キロメートル)	摘 要
栃木県矢板市大槻 から 栃木県矢板市片岡 まで	100	1.7	

(ハ) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重)

(二) 車線の幅員 3.50メートル

(ホ) 車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
栃木県矢板市大槻 から 栃木県矢板市片岡 まで	(4車線)	(4車線)	付加車線事業

(ヘ) 路肩の標準幅員

(単位:メートル)

構造による区分	往復分離しない区間		往復分離する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	2.50	2.50	—	—	—	
トンネル部分	—	—	—	—	—	
橋梁高架部分 (中小橋)	2.50	2.50	—	—	—	
橋梁高架部分 (長大橋)	—	—	—	—	—	

(ト) 中央帯の標準幅員                      —     メートル

(チ) 他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 路線名	接続の位置	接続の方法	備 考
—	—	—	

(4) 工事予算

1,800 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日      平成 16 年 6 月 29 日

②工事の完成予定年月日      平成 23 年 3 月 31 日