

交付図書の訂正について

平成25年1月22日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社東北支社

支社長 鈴木 辰夫

平成24年11月2日付けで入札公告を行った「常磐自動車道 相馬北舗装工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

【訂正内容】

特記仕様書 31 頁

設計図面 - 6 (詳細図) 51/65 「材料表 (階段手すり工A)」

設計図面 - 7 (通信管路工) 40/43 「非常電話基礎数量表」

別添「正誤表」をご覧ください。

正 誤 表

工事名) 常磐自動車道 相馬北舗装工事

誤(公告資料)					正(訂正公告資料)						
特記仕様書					特記仕様書						
頁	記載内容				頁	記載内容					
31	20-9-10 階段工 (2)種 別 階段工の種別は、次のとおりとする。				31	20-9-10 階段工 (2)種 別 階段工の種別は、次のとおりとする。					
	単価表の項目	区分内容				単価表の項目	区分内容				
	階段工 A	盛土のり面に設置するもので、ステップが再生プラスチック製のもの(階段幅:0.6m)				階段工 A	盛土のり面に設置するもので、ステップが再生プラスチック製のもの(階段幅:0.6m)				
	階段手摺り工 A	支柱L=2030mm、ビーム(16.5 ~ 45 用)L=3000mm				階段手摺り工 A	支柱L=1550mm、ビーム(16.5 ~ 45 用)L=2000mm				
設計図					設計図						
詳細図 図面番号 51/65 階段工詳細図 階段手すり工A					詳細図 51/65 階段工詳細図 階段手すり工A						
材料表(階段手すり工A) 10m 当り					材料表(階段手すり工A) 10m 当り						
	種別	規格	単位	数量	摘要		種別	規格	単位	数量	摘要
	支柱	60.5 t=3.2	本	3.3	塗装仕上げ		支柱	60.5 t=3.2	本	5.0	塗装仕上げ
	ビーム	42.7 t=2.3	本	3.3	塗装仕上げ		ビーム	42.7 t=2.3	本	5.0	塗装仕上げ
	端末ブラケット		個	1	塗装仕上げ		端末ブラケット		個	1	塗装仕上げ
	中間ブラケット		個	2.3	塗装仕上げ		中間ブラケット		個	4	塗装仕上げ
	鋼管くい基礎	101.6×3.2×750	m	2.48	JIS G 3444(STK400) 溶融亜鉛めっき		鋼管くい基礎	101.6×3.2×750	m	3.75	JIS G 3444(STK400) 溶融亜鉛めっき
	モルタル		m ³	0.012			モルタル		m ³	0.018	
設計図					設計図						
通信管路工 図面番号 40/43 非常電話基礎図 ET-D					通信管路工 図面番号 40/43 非常電話基礎図 ET-D						
非常電話基礎数量表 (1個所当り)					非常電話基礎数量表 (1個所当り)						
	項目	規格	単位	数量	備考		項目	規格	単位	数量	備考
	(中略)						(中略)				
	コンクリート	Class B1-1	m ³	0.199	土留壁		コンクリート	Class B1-3	m ³	0.199	土留壁
	型枠	Class D	m ³	3.710			型枠	Class D	m ³	3.710	
	切込砕石	40-0	m ³	0.025			切込砕石	40-0	m ³	0.025	
	鉄筋	D13	m ³	21.73			鉄筋	D13	m ³	21.73	