交付図書の訂正について

令和 2 年 1 月 8 日付けで入札公告を行った「首都圏中央連絡自動車道　下万田高架橋（鋼上部工）工事」において、交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格者に送付いたします。

令和 2 年 3 月 19 日

契約責任者
東日本高速道路株式会社
関東支社
支社長　良峰　透

【訂正内容】
・特記仕様書
・金抜設計書
・図面
※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

	誤	正
特記仕様書 33 頁 22 － 13 壁高欄カバープレート	２２－１３　壁高欄カバープレート ２２－１３－１　定　義 壁高欄カバープレートは、設計図書及び監督員の指示に従って行う伸縮装置部における壁高欄のカバープレートの設置をいう。 ２２－１３－２　材　料 壁高欄カバープレートの材料は、プレート、インサートアンカー及びボルトとし、SUS304とする。 ２２－１３－３　数量の検測 壁高欄カバープレートの数量の検測は、設計数量（枚）で行うものとする。 ２２－１３－４　支　払 壁高欄カバープレートの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１枚当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う削孔、カバープレートの設置等壁高欄カバープレートの施工に要する材料、労力、機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 単価表の項目　　検測の単位 特-(6)　壁高欄カバープレート 壁高欄カバープレート　　枚	２２－１３　壁高欄カバープレート ２２－１３－１　定　義 壁高欄カバープレートは、設計図書及び監督員の指示に従って行う伸縮装置部における壁高欄のカバープレートの設置をいう。 ２２－１３－２　材　料 壁高欄カバープレートの材料は、プレート、インサートアンカー及び皿ボルトとする。なお、プレート及び皿ボルトは溶融亜鉛めっきを施すものとし、インサートアンカーはセラミックとする。 ２２－１３－３　数量の検測 壁高欄カバープレートの数量の検測は、設計数量（枚）で行うものとする。 ２２－１３－４　支　払 壁高欄カバープレートの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１枚当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う削孔、カバープレートの設置等壁高欄カバープレートの施工に要する材料、労力、機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 単価表の項目　　検測の単位 特-(6)　壁高欄カバープレート 壁高欄カバープレート　　枚

	誤	正
金抜設計書		

誤

番号	項目番号	項　　目	数量	単位
1	8－（1）	コンクリート Ａ１－１	335	m³
2	8－（1）	コンクリート Ａ１－１Ａ	104	m³
3	8－（1）	コンクリート Ａ１－３	64	m³
4	8－（1）	コンクリート Ａ１－４	812	m³
5	8－（1）	コンクリート Ｐ６－４	287	m³
6	8－（1）	コンクリート Ｐ６－５	502	m³
7	8－（2）	型わく Ａ	7,686	m²
8	8－（2）	型わく Ｃ	114	m²
9	8－（3）	鉄筋 Ａ	218.08	t
10	8－（3）	鉄筋 Ａ（１）	112.53	t
11	8－（3）	鉄筋 Ｂ	0.10	t
12	9－（2）	ＰＣ鋼材引張 ＰＣ鋼より線　（１Ｓ２１．８）Ｓ	5,411	kg

正

番号	項目番号	項　　目	数量	単位
1	8－（1）	コンクリート Ａ１－１	335	m³
2	8－（1）	コンクリート Ａ１－１Ａ	104	m³
3	8－（1）	コンクリート Ａ１－３	64	m³
4	8－（1）	コンクリート Ａ１－４	812	m³
5	8－（1）	コンクリート Ｐ６－４	307	m³
6	8－（1）	コンクリート Ｐ６－５	501	m³
7	8－（2）	型わく Ａ	7,686	m²
8	8－（2）	型わく Ｃ	114	m²
9	8－（3）	鉄筋 Ａ	218.08	t
10	8－（3）	鉄筋 Ａ（１）	112.53	t
11	8－（3）	鉄筋 Ｂ	0.10	t
12	9－（2）	ＰＣ鋼材引張 ＰＣ鋼より線　（１Ｓ２１．８）Ｓ	5,411	kg

	誤	正
設計図 数量総括表		

誤

項　目	種　別	単　位	須郷高架橋	下万田第一高架橋	下万田第二高架橋	合計
コンクリート	Ａ１－１	m3	149.6	134.2	51.2	335.0
	Ａ１－１Ａ	m3			103.6	103.6
	Ａ１－３	m3	35.5	22.1	6.5	64.1
	Ａ１－４	m3	382.4	325.4	104.1	811.9
	Ｐ６－４	m3	78.0	179.6	29.0	286.6
	Ｐ６－５	m3	250.0	201.3	51.1	502.4
型わく	Ａ	m2	3464.1	3338.6	883.2	7685.9
	Ｃ	m2	61.0	41.5	11.8	114.3

正

項　目	種　別	単　位	須郷高架橋	下万田第一高架橋	下万田第二高架橋	合計
コンクリート	Ａ１－１	m3	149.6	134.2	51.2	335.0
	Ａ１－１Ａ	m3			103.6	103.6
	Ａ１－３	m3	35.5	22.1	6.5	64.1
	Ａ１－４	m3	382.4	325.4	104.1	811.9
	Ｐ６－４	m3	85.2	186.6	35.2	307.0
	Ｐ６－５	m3	250.0	201.3	50.1	501.4
型わく	Ａ	m2	3464.1	3338.6	883.0	7685.7
	Ｃ	m2	61.0	41.5	11.8	114.3

	誤	正
設計図 1/310 頁 須郷高架橋 数量総括表		

誤

項　目	種　別	単　位	須郷高架橋
コンクリート	Ａ１－１	m3	149.6
	Ａ１－３	m3	35.5
	Ａ１－４	m3	382.4
	Ｐ６－４	m3	78.0
	Ｐ６－５	m3	250.0

正

項　目	種　別	単　位	須郷高架橋
コンクリート	Ａ１－１	m3	149.6
	Ａ１－３	m3	35.5
	Ａ１－４	m3	382.4
	Ｐ６－４	m3	85.2
	Ｐ６－５	m3	250.0

	誤	正
設計図 1/286 頁 下万田第一高架橋 数量総括表		

誤

項　目	種　別	単　位	下万田第一高架橋
コンクリート	Ａ１－１	m3	134.2
	Ａ１－３	m3	22.1
	Ａ１－４	m3	325.4
	Ｐ６－４	m3	179.6
	Ｐ６－５	m3	201.3

正

項　目	種　別	単　位	下万田第一高架橋
コンクリート	Ａ１－１	m3	134.2
	Ａ１－３	m3	22.1
	Ａ１－４	m3	325.4
	Ｐ６－４	m3	186.6
	Ｐ６－５	m3	201.3

	誤	正
設計図 1/128 頁 下万田第二高 架橋 数量総括表		

誤

項　目	種　別	単　位	下万田第二高架橋
コンクリート	Ａ１－１	m3	51.2
	Ａ１－１Ａ	m3	103.6
	Ａ１－３	m3	6.5
	Ａ１－４	m3	104.1
	Ｐ６－４	m3	29.0
	Ｐ６－５	m3	51.1
型わく	Ａ	m2	883.2
	Ｃ	m2	11.8

正

項　目	種　別	単　位	下万田第二高架橋
コンクリート	Ａ１－１	m3	51.2
	Ａ１－１Ａ	m3	103.6
	Ａ１－３	m3	6.5
	Ａ１－４	m3	104.1
	Ｐ６－４	m3	35.2
	Ｐ６－５	m3	50.1
型わく	Ａ	m2	883.0
	Ｃ	m2	11.8