

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 菅生スマートインターチェンジ工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	捨土掘削の支払いに処分費は含まれるのでしょうか	特記仕様書 17-2 に記載のとおりです。
2	裏込め工 A, B は発生土を使用するのでしょうか。	裏込め工A, Bは購入材を使用します。特記仕様書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
3	金抜き設計書では護床工は 6m, 2 で計上されていますが、図面では護床工は 6m2 が 2 か所あり、数量は 12m2 ではないのでしょうか。	護床工の数量は12m2です。図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
4	工事用機械分解組立費 C に場所打ち杭施工で使用するクローラークレーン (65 t 吊) の運搬・組立解体が数量内訳に計上されていませんが、ここに含まれていないのでしょうか	割掛対象表参考内訳書の内容に関するご質問は受付けておりません。御社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
5	工事用道路費は、撤去も見込むのでしょうか。 撤去をする場合は、撤去する土砂等の処分費も含まれるのでしょうか	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。
6	作業ヤードを撤去した際に発生する土砂、碎石、土木シートの処分費も費用に含まれるのでしょうか。	作業ヤード整備費には撤去・処分費は含まれません。割掛対象表参考内訳書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
7	諸経費①の共通仮設費 (率計上)、現場管理費に復興係数補正は掛かるのでしょうか。	本工事では復興係数は適用しません。

番号	質問事項	回 答
8	地盤改良工において、特記仕様書(23-24-3)では機械混合Nは粉体噴射方式となっていますが、施工箇所は最大改良深度が7.0mであり、パワーブレンダーによる粉体噴射方式の最大改良深度は6.0mなので施工できませんので、ご教示願います。	地盤改良工 機械混合Nは、設計図 地盤改良工(24/60)に記載のとおり、最大深さは6.0m以浅となります。
9	地盤改良の改良機の工事用機械分解組立費は、施工単価に含まれているのでしょうか。また、機械台数、プラント移設回数についてもご示願います。	設計図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
10	Aランプ橋(上り線)施工ステップ図(その6)のステップ11,12において、先行工事で設置済の仮栈橋の撤去・処分費は本工事対象外でしょうか。	撤去・処分費は含まれておりません。
11	割掛対象項目の工事用道路費の盛土、迂回水路の撤去は本工事に含まれるのでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。
12	入札公告 1. 拡大型指名競争入札に付す事項 1-4 工事概要に、切盛土工 74千m ³ と記載があります。金抜設計書の番号1~10の土工事を合計(切土数量+盛土数量)して70千m ³ 以下となります。金抜設計書の通りと考えてよろしいでしょうか。	金抜設計書のとおりです。
13	道路掘削、捨土掘削、盛土工、構造物掘削の運搬距離をご教示願います。	御社の施工計画に基づき必要な経費を計上願います。
14	金抜設計書 番号11,12の裏込め工A,Bの裏込め材の仕様をご教示願います。	土木工事共通仕様書2-8-7に記載のとおりです。

番号	質問事項	回 答
15	金抜設計書 番号62-67 の地下排水工のフィルター材の仕様をご教示願います。	土木工事共通仕様書5-4-1(4)に記載のとおりです。
16	金抜設計書 番号73 6 - (2)遠心力鉄筋コンクリート管の遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) 外圧管 NC形3種の単価をご教示願います。	御社の施工計画に基づき必要な経費を計上願います。
17	割掛対象表において、地盤改良工-機械混合に関する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用が見込まれていないようですが、ご確認のうえ数量内訳を行教示ください。	設計図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
18	特記仕様書 23-24 地盤改良工における配合試験の回数は、何回を見込まれているのでしょうか。また、その費用は割掛項目に含まれるのでしょうか。ご教示ください。	土木工事共通仕様書1-29-2に記載のとおりです。
19	仮栈橋の支持杭の打込工法は特記仕様書で示されていませんが、参考図の通りパイプロハンマ 60kwで設計されているのでしょうか。また、支持層までの打込みが不可能な場合の工法変更は、変更対象と考えてよろしいでしょうか？	御社の施工計画に基づき必要な経費を計上願います。 なお、支持杭の打込みが不可能となった場合、その対応については監督員と別途協議となります。
20	のり面仕上げの数量に、NEXCO事業区分のみ計上されており、宮城県事業区分の数量が含まれていません。不足分については、契約後追加されると考えてよろしいでしょうか。	設計図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。

番号	質問事項	回 答
2 1	特記仕様書 23-3 捨土掘削について、再資源化施設への処分費は計上されていますか、ご教示願います。	特記仕様書 1 7 - 2 に記載のとおりです。
2 2	特記仕様書 23-18 橋名板、橋歴板について、A ランプ 橋 (図-59 ページ) B ランプ 橋 (図-49 ページ) の注意事項に「JIS H 2202」鋳物用銅合金地金を標準とすると記載されています。共通仕様書に記載のアルミニウム板製は使用しないと考えてよろしいでしょうか。	設計図に記載のとおりです。
2 3	特記仕様書 23-24-5 地盤改良工 (支払) の配合試験、強度試験、現場パブリックの費用について、機械混合 A から N まで 14 項目に各々計上されるのでしょうか。	土木工事共通仕様書 1 - 2 9 - 2 に記載のとおりです。
2 4	特記仕様書 23-24 地盤改良工について、機械分解組立・運送費が割掛対象表に記載されていません。積上げでは無く諸経費に含まれるのでしょうか。	設計図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
2 5	特記仕様書 23-24 地盤改良工について、パワーブレンダー工法のプラント移設費は、機械混合 A から N まで 14 項目に各々計上されるのでしょうか。	設計図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
2 6	護床工について、A ランプ 橋図-26 護岸工 (2) では、吐口工 (上流側、下流側) が 2 箇所あり、かごマット数量は 6m ² が 2 箇所です。単価表では 6m ² とされていますが、どちらが正しいのでしょうか。	護床工の数量は 12m ² です。図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。

番号	質問事項	回 答
27	割掛対象表参考内訳書の仮設材運搬費について、仮棧橋の数量に、特記仕様書 5-1「対象となる資材等」に記載されている、L-75×75、C-380×100 が記載されていません。リース品ではなく新品購入品でしょうか。	設計図書を訂正致します。 後日、訂正公告をご確認願います。
28	割掛対象表参考内訳書の工事用道路費について、新設の数量が計上されていますが、撤去費用は含まないと考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。
29	割掛対象表参考内訳書の工事用道路費について、現地盤に敷設する土木シートの厚さ等の条件、仕様をご教示願います。	御社の施工計画に基づき必要な経費を計上願います。
30	割掛対象表参考内訳書の工事用道路費について、撤去した山砂、敷き砂利、土木シートの運搬先、処分費の有無等の計画をご教示願います。	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。