

質問書に対する回答

工事名)上信越自動車道 高岩山トンネル(下り線)補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回 答
1	特記仕様書 16-2 交通規制	特記仕様書で示されている、工事内容別の交通規制の種別は1車線規制のみとなっておりますが、土留用H鋼を打設する際など、一般車両に近接して施工行う必要がある際も、通行止めを行うことはできないのでしょうか。	設計図(144/146)施工手順図(2)に示すとおり、通行止めは行わない施工計画としております。
2	図面 土留杭施工時標準断面図 (図面番号18)	通行止めができない場合は、土留用H鋼を打設する際の一般車両が走行する車道幅員は、走行部が3250mm、路肩部が両側とも500mmと図面に記載されていますが、各幅員は施工中、常に確保しなければならないのでしょうか。	そのとおりです。
3	図面 土留杭施工時標準断面図 (図面番号18)	土留用H鋼を打設する位置が中央排水と重なっています。中央排水は事前に切り回しを行うのでしょうか。それとも、H鋼打設位置をずらすことを検討されているのでしょうか。	設計図(143/146)施工手順図(1)に示すとおり、中央排水は事前に切り回しを行う施工計画としております。