

## 質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 大栄ジャンクション南工事

No.	質 問 事 項	回 答
10	<p>【残存物件の処理 特記仕様書16-1 単価表 番号81 設計図（本線）143-167】</p> <p>特記仕様書16-1で記載されている仮設防護柵の数量は8mですが、単価表及び設計図面では、撤去工Bは16mとなっています。撤去した仮設防護柵は16mすべて資材仮置き場への運搬と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>特記仕様書16-1で記載されている仮設防護柵の数量について、正しくは16mとなります。また、撤去した仮設防護柵は16mすべて資材仮置き場への運搬とお考えください。</p> <p>なお、上記については訂正公告を行います。</p>
14	<p>【集水ます TypeE 特記仕様書25-8-1 設計図（本線）136/167】</p> <p>特記仕様書25-8-1の集水ますTypeEの「Dc<sup>^</sup> (D) -0.60-0.60-1.40」「Dc<sup>^</sup> (D) -0.70-0.70-1.10」「Dc-S-0.80-0.80-1.20」が設計図（本線）136/137の排水こう詳細図には記載されていません。詳細をご教示願います。</p>	<p>集水ますTypeEの「Dc<sup>^</sup> (D) -0.60-0.60-1.40」について、正しくは本工事に含まれません。</p> <p>また、「Dc<sup>^</sup> (D) -0.70-0.70-1.10」「Dc-S-0.80-0.80-1.20」の詳細は用排水構造物標準設計図集をご確認ください。</p> <p>なお、上記については訂正公告を行います。</p>
15	<p>【集水ます TypeF 特記仕様書25-8-1 設計図（本線）136/167】</p> <p>特記仕様書25-8-1の集水ますTypeFの「Dc-M-0.80-0.80-1.18」が設計図（本線）136/137の排水こう詳細図には記載されていません。詳細をご教示願います。</p>	<p>集水ますTypeFの「Dc-M-0.80-0.80-1.18」について、正しくは本工事に含まれません。</p> <p>なお、上記については訂正公告を行います。</p>
16	<p>【集水ます TypeL 特記仕様書25-8-1 設計図（本線）135/167 単価表番号42】</p> <p>特記仕様書25-8-1の集水ますTypeLは7種類記載されていますが、単価表では数量は4箇所となっております。設計図（本線）135/167から判断すると「Dc<sup>^</sup> (GL2) -1.40-1.20-1.20 (F)」3箇所、「Dc<sup>^</sup> (GL2) -1.40-1.20-1.40 (F)」1箇所ではないのでしょうか。詳細をご教示願います。</p>	<p>特記仕様書25-8-1の集水ますTypeLの種類は、「Dc<sup>^</sup> (GL2) -1.40-1.20-1.40 (F)」となります。また、数量については、4箇所となります。</p> <p>なお、上記については訂正公告を行います</p>
17	<p>【継目工 I 型 設計図（本線）88/167】</p> <p>設計図（本線）88/167の1号函渠においては目地材の撤去範囲が記載されていますが、単価表番号48の継目工 I 型には目地材の撤去及び産廃処分費も含まれているのでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>特記仕様書25-9-3に記載のとおりです。</p>

## 質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 大栄ジャンクション南工事

No.	質 問 事 項	回 答
18	【継目工Ⅳ型 特記仕様書25-9-3 設計図（大栄橋下部工）32/34】 設計図（大栄橋下部工）32/167の大栄橋A1橋台工詳細図には目地材の撤去範囲の記載がありませんが、特記仕様書25-9-3では継目工Ⅳ型には目地材の撤去及び産廃処分費も含まれているのでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書25-9-3に記載のとおりです。
22	【特記仕様書25-28、単価表番号94, 95 土砂流出防止柵】  特記仕様書25-28によれば、土砂流出防止柵は設置・撤去（リース品）となっています。 松杭、松矢板は購入品で撤去材は産廃処分、単管パイプのみリース品と考えてよろしいでしょうか。 ご教示願います。	特記仕様書25-28-2において、土砂流出防止柵の種別に（リース品）と記載しておりましたが、材料の調達方法についての指定はございません。 なお、上記については訂正公告を行います。