

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 大栄ジャンクション南工事			
-------	--------------------------	--	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
土工	式	1	288,568,069						
掘削工	式	1	143,101,750	道路掘削			140,120	m <sup>3</sup>	
				土砂	136,270	m <sup>3</sup>	土砂(表土)	3,850	m <sup>3</sup>
				客土掘削				29,888	m <sup>3</sup>
				土砂	29,888	m <sup>3</sup>			
				構造物掘削				8,390	m <sup>3</sup>
				普通部	7,454	m <sup>3</sup>	特殊部	936	m <sup>3</sup>
盛土工	式	1	97,045,653	盛土工				64,893	m <sup>3</sup>
				A	5,861	m <sup>3</sup>	B	59,032	m <sup>3</sup>
構造物裏込め工	式	1	47,982,324	裏込め				28,612	m <sup>3</sup>
				B	28,612	m <sup>3</sup>			
基礎材	式	1	438,342	基礎材				86	m <sup>3</sup>
				B	86	m <sup>3</sup>			
軟弱地盤処理工	式	1	11,756,482						
その他軟弱地盤処理工	式	1	11,756,482	改良工A				2,190	m <sup>3</sup>
				地盤改良材A				433	t
のり面工	式	1	4,060,674						
ブロック積(張り)工	式	1	4,060,674	コンクリートブロック積				143	m <sup>2</sup>
				裏込め砕石	143	m <sup>2</sup>		42	m <sup>3</sup>
				基礎工	42	m <sup>3</sup>		57	m
					57	m			
用・排水構造物	式	1	76,268,173						
用排水工	式	1	41,602,036	プレキャスト用排水溝ふた				31	m
					31	m			
				プレキャスト用排水溝				1,717	m
					1,717	m			
				仮排水溝				2,000	m
					2,000	m			
管渠工	式	1	29,469,305	用排水管				697	m
					697	m			
				地下排水工				778	m
					778	m			
集水ます工	式	1	4,966,836	集水ます				32	箇所
					32	箇所			
のみ口、吐口工	式	1	229,996	のみ口、吐口				2	箇所
					2	箇所			
カルバート工	式	1	1,245,875						
継目工	式	1	1,245,875	継目				135	m
					135	m			
基礎ぐい工	式	1	49,670,085						
基礎ぐい工	式	1	49,670,085	場所打ちコンクリート杭				819	m

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 大栄ジャンクション南工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
				ベント工法	340	m	全周回転方式	479	m
コンクリート構造物工	式	1	156,107,941						
コンクリート工	式	1	56,123,495	コンクリート				3,266	m <sup>3</sup>
				A 1-3	1,928	m <sup>3</sup>	B 2-1	924	m <sup>3</sup>
				C 2-1	295	m <sup>3</sup>	D 1-1	119	m <sup>3</sup>
型わく工	式	1	29,715,120	型わく				4,503	m <sup>2</sup>
				C	4,458	m <sup>2</sup>	D	45	m <sup>2</sup>
鉄筋工	式	1	70,269,326	鉄筋				457	t
				A	214	t	B	39	t
				C	203	t			
交通管理施設工	式	1	376,200						
車線分離標	式	1	376,200	車線分離標				24	基
					24	基			
構造物保全工	式	1	4,912,536						
構造物補修工	式	1	131,780	コンクリート表面処理工				22	m <sup>2</sup>
					22	m <sup>2</sup>			
はく落防止対策工	式	1	4,780,756	A				858	m <sup>2</sup>
					858	m <sup>2</sup>			
								38	m
雑工	式	1	188,858,406						
簡易舗装工	式	1	17,612,995	粒度調整路盤工				4,441	m <sup>2</sup>
					4,441	m <sup>2</sup>			
				切込砕石路盤工				4,672	m <sup>2</sup>
					4,672	m <sup>2</sup>			
				加熱アスファルト表層工				5,733	m <sup>2</sup>
					5,733	m <sup>2</sup>			
構造物等取壊し	式	1	7,674,747	コンクリート構造物取壊し				316	m <sup>3</sup>
					316	m <sup>3</sup>			
				アスファルト舗装版取壊し				1,435	m <sup>2</sup>
					1,435	m <sup>2</sup>			
六価クロム溶出試験	式	1	23,300	六価クロム溶出試験 A				2	検体
					2	検体			
その他附帯工	式	1	116,808,071	基礎盛土工A				10,794	m <sup>3</sup>
				A				270	m
				B				16	m
				C				20	個
				D				32	m
								72	箇所
				A				502	m
				A				1,038	m <sup>3</sup>
				B				1,525	m <sup>3</sup>
				C				1,836	m <sup>2</sup>
				D				3,519	m <sup>2</sup>

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 大栄ジャンクション南工事		
-------	--------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				A	48	m
				A	3	箇所
				A	13,897	m <sup>2</sup>
				A	2,172	m <sup>2</sup>
				A	297	m
				B	487	m
					1	式
					1	式
交通規制工	式	1	846,196	車線規制 L×N×M	13	回
交通保安要員	式	1	45,893,097	交通監視員	981	人・日
				交通誘導警備員B	1,908	人・日
目的物工事費 計	式	1	781,824,441			
仮設工事費	式	1	46,710,117			
その他	式	1	1,081,836	工事用機械分解組立費①	1	式
				工事用機械分解組立費②	1	式
				工事用機械分解組立費③	1	式
				工事用機械分解組立費④	1	式
				仮設材運搬費	1	式
				監督員詰所費	1	式
				有料道路料金費	1	式
準備工事費	式	1	14,228,761	工事車両泥落とし装置費	1	式
仮設備工事費	式	1	21,892,770	足場工費	1	式
				支保工費	1	式
雑工事費	式	1	9,506,750	のり面仕上げ費	1	式
				構造物水抜穴費	1	式
				目地材費	1	式
				くい頭処理費	1	式
				支承アンカーボルト箱抜費	1	式
直接工事費 計	式	1	828,534,558			
共通仮設費	式	1	85,849,755			
共通仮設費	式	1	26,234,755	工事用機械分解組立費	1	式
				仮設材等運搬費	1	式
				地質調査等費	1	式
				監督員詰所費	1	式
				非破壊検査試験費	1	式
				工事車両泥落とし装置費A	1	式
				工事車両泥落とし装置費B	1	式
				改良工A	1	式
				B	1	式

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 大栄ジャンクション南工事		
-------	--------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C D A
				1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	59,615,000	
現場管理費	式	1	198,141,000	
間接工事費 計	式	1	283,990,755	
工事原価	式	1	1,112,525,313	
一般管理費等	式	1	112,174,687	
工事価格	式	1	1,224,700,000	