

磐越自動車道 五泉PA雪氷管理用通路工事

積 算 内 訳 書

令和2年 4月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 五泉PA雪水管理用通路工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自)新潟県 阿賀野市 新保 (安田IC)
(至)新潟市 秋葉区 中新田 (新津IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

盛土工 2,416m³

舗装工 1,230m²

用・排水構造物工 285m

5. 期 間 自 令和2年 6月 18日 ～ 至 令和2年 12月 14日 (180日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 五泉PA雪氷管理用通路工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
土工	式	1	7,929,700								
掘削工	式	1	-326	捨土掘削						592	m³
				土砂	90	m³	土砂（表土）			502	m³
盛土工	式	1	7,930,026	盛土工						2,410	m³
				その他	2,410	m³					
用・排水構造物	式	1	4,343,604								
用排水工	式	1	2,547,520	プレキャスト用排水溝						250	m
					250	m					
管渠工	式	1	1,024,690	用排水管						35	m
					35	m					
集水ます工	式	1	701,948	集水ます						9	箇所
					9	箇所					
のみ口、吐口工	式	1	69,446	のみ口、吐口						2	箇所
					2	箇所					
舗装工	式	1	6,092,212								
粒状路盤工	式	1	822,870	下層路盤						1,230	m²
					1,230	m²					
アスファルト混合物	式	1	5,269,342	加熱アスファルト安定処理路盤工						1,176	m²
					1,176	m²					
				アスファルトコンクリート表層工						1,153	m²
					1,153	m²					
交通安全施設工	式	1	2,344,892								
防護柵工	式	1	2,344,892	ガードレール						292	m
				G r - C	242	m	G r - A m			8	m
				その他	42	m					
交通管理施設工	式	1	314,694								
標識工	式	1	82,830	標識柱						1	基
				D 1	1	基					
				標識板（反射式）						1	m²
				B	1	m²					
路面標示工	式	1	73,344	路面標示 J I S 規格型						216	m
				A 1	216	m					
				路面標示 J I S 規格型（m²）						24	m²
				C 1	24	m²					
視線誘導標工	式	1	158,520	視線誘導標						20	基
				A 1 - 1	20	基					
雑工	式	1	2,047,266								
縁石工	式	1	23,140	アスファルト縁石						20	m
					20	m					
構造物等取壊し	式	1	100,870	コンクリート構造物取壊し						7	m³
					7	m³					
その他附帯工	式	1	531,806	A						11	箇所
交通規制工	式	1	897,450	路肩規制 L × N						10	回

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 五泉P A雪氷管理用通路工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通規制工	10 回
					10 回
交通保安要員	式	1	494,000	交通監視員	20 人・日
				交通誘導警備員B	12 人・日
目的物工事費 計	式	1	23,072,368		
仮設工事費	式	1	1,260,252		
準備工事費	式	1	879,615	工事用道路費	1 式
				工事用道路維持補修費	1 式
雑工事費	式	1	380,637	のり面仕上げ費	1 式
				用水管路の切廻し費	1 式
直接工事費 計	式	1	24,332,620		
共通仮設費	式	1	5,799,233		
共通仮設費	式	1	1,184,233	工事用道路費	1 式
率計上分	式	1	4,615,000		
現場管理費	式	1	8,723,000		
間接工事費 計	式	1	14,522,233		
工事原価	式	1	38,854,853		
一般管理費等	式	1	6,943,147		
工事価格	式	1	45,798,000		