

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 移動式防護柵管理ヤード舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	用排水工で発生する残土は場外搬出処分でしょうか。	現場内処理となります。
2	立木伐採工 A には、除根作業及びその運搬処分費は含まれていますか。	立木伐採工 A には、除根作業及びその運搬処分費は含まれていません。 主根・切株の処理については、共通仕様書 2-5 及び 2-6-4 (2) に記載のとおりとなります。
3	撤去工 (立入防止柵 A 及び門扉 A) には、基礎コンクリートの撤去・運搬・処分費は含まれていますか。	特記仕様書 18-9 (5) に記載のとおり、基礎コンクリートの撤去・運搬・処分費が含まれています。
4	撤去工の Dc-0.60・0.60・0.60 ですが、設計図 30/35 では TypeA とあり、特記仕様書 P18 では TypeB と分類されています。どちらが正でしょうか。	特記仕様書 18-9 (2) TypeA Dc-0.60・0.60・0.60 を訂正公告します。

5	撤去工 Dc-0.60・0.60・0.30 ですが、設計図 3/35 では A 工区 1 箇所 C4 箇所とあり、設計図 29/35 では A 工区 4 箇所 C 工区 1 箇所とあります。どちらが正でしょうか。	設計図 29/35 の撤去工 Dc-0.60・0.60・0.30 記載内容は、A 工区は C 部に 1 箇所、C 工区は A 部に 4 箇所となっています。 よって、どちらも正となります。
6	番号 5 盛土工 A1、番号 6 盛土工 A2 に使用する材料（盛土材）の規格と引用元もしくは参考単価をご教示ください。	材料の規格は、特記仕様書 18-2-3 に記載したとおりとなります。 参考単価についてはお答えできません。 貴社の資材調達計画に基づき、計上してください。
7	番号 23 粒状路盤工に使用する材料の規格と引用元もしくは参考単価をご教示ください。	材料の規格は、特記仕様書 18-5-1 に記載したとおりとなります。 参考単価についてはお答えできません。 貴社の資材調達計画に基づき、計上してください。
8	番号 29 発生材等処分工における角山開発(株)の As 舗装版処分費（最終処分）は平成 27 年 3 月の単価を計上されていると考えてよろしいでしょうか。	積算の内容に関する質問はお答えできません。
9	経費計算の際の条件【工種区分】【現場環境改善費計上区分】【現場環境改善費補正】【施工地域による補正】の項目をご教示ください。	積算の内容に関する質問はお答えできません。

以 上