

訂正箇所	正誤区分	訂正区分		
割掛対象参考内訳書 換気設備費 4頁	誤			
		換気設備費	シールド工の施工に伴い発生する有害物質を、許容濃度以下に希釈するために必要な換気設備要にする費用をいう。	参考図記載のとおり ・送風機一般図 送風機運転1式 設置期間 <b>約12.0ヶ月</b> ・換気設備－1台 コントラファン（制御盤・コンプレッサー含む） 自動可変型 風量 1500m3/min×圧力 400AqTP 電動機 80kW×2 －1台 ・換気用風管 坑内部：φ1300 ビニル風管（難燃性）－634m 立坑・地上部：φ1300 スパイラル風管 －23m
	正			
		換気設備費	シールド工の施工に伴い発生する有害物質を、許容濃度以下に希釈するために必要な換気設備要にする費用をいう。	参考図記載のとおり ・送風機一般図 送風機運転1式 設置期間 <b>約12.5ヶ月</b> ・換気設備－1台 コントラファン（制御盤・コンプレッサー含む） 自動可変型 風量 1500m3/min×圧力 400AqTP 電動機 80kW×2 －1台 ・換気用風管 坑内部：φ1300 ビニル風管（難燃性）－634m 立坑・地上部：φ1300 スパイラル風管 －23m

訂正箇所	正誤区分	訂正区分						
割掛対象参考内訳書 資材搬入設備費 6頁	誤	<table><tr><td>資材搬送設備費</td><td>シールドトンネル抗外及び抗内の資材を搬送する設備に要する費用をいう。</td><td>参考図記載のとおり ・坑内搬送機関車一般図 ・ピンラックレール一般図（その1～3） 資材搬送設備－1式 ・坑内搬送機関車（12t サーボロコ） 1台 設置期間－約12.0ヶ月 2台 設置期間－約4.0ヶ月 ・セグメント台車 2台 設置期間－約9.0ヶ月 2台 設置期間－4.0ヶ月 ・平台車 2台 設置期間－約7.0ヶ月 ・セグメント搬送装置 坑内クレーン設備 1台 設置期間－約9.0ヶ月 ・ピンラックレール 47.1t 設置期間－約7.5ヶ月 ・枕木材（H700・H594） 954.6t 設置期間－約7.5ヶ月 ・37kg/mレール（サーボロコ用） 1,313m 設置期間－約7.5ヶ月 ・50kg/mレール（後続台車用） 395m 設置期間－約7.5ヶ月 ・両開きY分岐器（37kg/mレール用） 3基 設置期間－約7.5ヶ月</td><td>○</td></tr></table>			資材搬送設備費	シールドトンネル抗外及び抗内の資材を搬送する設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・坑内搬送機関車一般図 ・ピンラックレール一般図（その1～3） 資材搬送設備－1式 ・坑内搬送機関車（12t サーボロコ） 1台 設置期間－約12.0ヶ月 2台 設置期間－約4.0ヶ月 ・セグメント台車 2台 設置期間－約9.0ヶ月 2台 設置期間－4.0ヶ月 ・平台車 2台 設置期間－約7.0ヶ月 ・セグメント搬送装置 坑内クレーン設備 1台 設置期間－約9.0ヶ月 ・ピンラックレール 47.1t 設置期間－約7.5ヶ月 ・枕木材（H700・H594） 954.6t 設置期間－約7.5ヶ月 ・37kg/mレール（サーボロコ用） 1,313m 設置期間－約7.5ヶ月 ・50kg/mレール（後続台車用） 395m 設置期間－約7.5ヶ月 ・両開きY分岐器（37kg/mレール用） 3基 設置期間－約7.5ヶ月	○
	資材搬送設備費	シールドトンネル抗外及び抗内の資材を搬送する設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・坑内搬送機関車一般図 ・ピンラックレール一般図（その1～3） 資材搬送設備－1式 ・坑内搬送機関車（12t サーボロコ） 1台 設置期間－約12.0ヶ月 2台 設置期間－約4.0ヶ月 ・セグメント台車 2台 設置期間－約9.0ヶ月 2台 設置期間－4.0ヶ月 ・平台車 2台 設置期間－約7.0ヶ月 ・セグメント搬送装置 坑内クレーン設備 1台 設置期間－約9.0ヶ月 ・ピンラックレール 47.1t 設置期間－約7.5ヶ月 ・枕木材（H700・H594） 954.6t 設置期間－約7.5ヶ月 ・37kg/mレール（サーボロコ用） 1,313m 設置期間－約7.5ヶ月 ・50kg/mレール（後続台車用） 395m 設置期間－約7.5ヶ月 ・両開きY分岐器（37kg/mレール用） 3基 設置期間－約7.5ヶ月	○				
正	<table><tr><td>資材搬送設備費</td><td>シールドトンネル抗外及び抗内の資材を搬送する設備に要する費用をいう。</td><td>参考図記載のとおり ・坑内搬送機関車一般図 ・ピンラックレール一般図（その1～3） 資材搬送設備－1式 ・坑内搬送機関車（12t サーボロコ） 1台 設置期間－約12.5ヶ月 2台 設置期間－約4.0ヶ月 ・セグメント台車 2台 設置期間－約9.0ヶ月 2台 設置期間－4.0ヶ月 ・平台車 2台 設置期間－約8.0ヶ月 ・セグメント搬送装置 坑内クレーン設備 1台 設置期間－約9.0ヶ月 ・ピンラックレール 47.1t 設置期間－約8.5ヶ月 ・枕木材（H700・H594） 954.6t 設置期間－約8.5ヶ月 ・37kg/mレール（サーボロコ用） 1,313m 設置期間－約8.5ヶ月 ・50kg/mレール（後続台車用） 395m 設置期間－約8.5ヶ月 ・両開きY分岐器（37kg/mレール用） 3基 設置期間－約8.5ヶ月</td><td>○</td></tr></table>			資材搬送設備費	シールドトンネル抗外及び抗内の資材を搬送する設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・坑内搬送機関車一般図 ・ピンラックレール一般図（その1～3） 資材搬送設備－1式 ・坑内搬送機関車（12t サーボロコ） 1台 設置期間－約12.5ヶ月 2台 設置期間－約4.0ヶ月 ・セグメント台車 2台 設置期間－約9.0ヶ月 2台 設置期間－4.0ヶ月 ・平台車 2台 設置期間－約8.0ヶ月 ・セグメント搬送装置 坑内クレーン設備 1台 設置期間－約9.0ヶ月 ・ピンラックレール 47.1t 設置期間－約8.5ヶ月 ・枕木材（H700・H594） 954.6t 設置期間－約8.5ヶ月 ・37kg/mレール（サーボロコ用） 1,313m 設置期間－約8.5ヶ月 ・50kg/mレール（後続台車用） 395m 設置期間－約8.5ヶ月 ・両開きY分岐器（37kg/mレール用） 3基 設置期間－約8.5ヶ月	○	
資材搬送設備費	シールドトンネル抗外及び抗内の資材を搬送する設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・坑内搬送機関車一般図 ・ピンラックレール一般図（その1～3） 資材搬送設備－1式 ・坑内搬送機関車（12t サーボロコ） 1台 設置期間－約12.5ヶ月 2台 設置期間－約4.0ヶ月 ・セグメント台車 2台 設置期間－約9.0ヶ月 2台 設置期間－4.0ヶ月 ・平台車 2台 設置期間－約8.0ヶ月 ・セグメント搬送装置 坑内クレーン設備 1台 設置期間－約9.0ヶ月 ・ピンラックレール 47.1t 設置期間－約8.5ヶ月 ・枕木材（H700・H594） 954.6t 設置期間－約8.5ヶ月 ・37kg/mレール（サーボロコ用） 1,313m 設置期間－約8.5ヶ月 ・50kg/mレール（後続台車用） 395m 設置期間－約8.5ヶ月 ・両開きY分岐器（37kg/mレール用） 3基 設置期間－約8.5ヶ月	○					

訂正箇所	正誤区分	訂正区分							
割掛対象参考内訳書 坑内作業員通路費 8頁	誤	<table><tr><td>坑内作業員通路費</td><td>シールド工に係る坑内作業員の通路設備に要する費用をいう。</td><td>参考図記載のとおり ・シールド坑内設備工断面図 坑内作業員通路－1 式 ・後続台車部 鋼製足場板－100 m<sup>2</sup> 設置期間－約 6.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進作業時） 鋼製足場板－1,328 m<sup>2</sup> 設置期間－約 4.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進完了～マシン解体） 鋼製足場板－664 m<sup>2</sup> 設置期間 <span style="border: 1px solid red;">約 3.0 ヶ月</span></td><td>○</td></tr></table>				坑内作業員通路費	シールド工に係る坑内作業員の通路設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・シールド坑内設備工断面図 坑内作業員通路－1 式 ・後続台車部 鋼製足場板－100 m <sup>2</sup> 設置期間－約 6.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進作業時） 鋼製足場板－1,328 m <sup>2</sup> 設置期間－約 4.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進完了～マシン解体） 鋼製足場板－664 m <sup>2</sup> 設置期間 <span style="border: 1px solid red;">約 3.0 ヶ月</span>	○
	坑内作業員通路費	シールド工に係る坑内作業員の通路設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・シールド坑内設備工断面図 坑内作業員通路－1 式 ・後続台車部 鋼製足場板－100 m <sup>2</sup> 設置期間－約 6.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進作業時） 鋼製足場板－1,328 m <sup>2</sup> 設置期間－約 4.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進完了～マシン解体） 鋼製足場板－664 m <sup>2</sup> 設置期間 <span style="border: 1px solid red;">約 3.0 ヶ月</span>	○					
正	<table><tr><td>坑内作業員通路費</td><td>シールド工に係る坑内作業員の通路設備に要する費用をいう。</td><td>参考図記載のとおり ・シールド坑内設備工断面図 坑内作業員通路－1 式 ・後続台車部 鋼製足場板－100 m<sup>2</sup> 設置期間－約 6.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進作業時） 鋼製足場板－1,328 m<sup>2</sup> 設置期間－約 4.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進完了～マシン解体） 鋼製足場板－664 m<sup>2</sup> 設置期間 <span style="border: 1px solid red;">約 4.0 ヶ月</span></td><td>○</td></tr></table>				坑内作業員通路費	シールド工に係る坑内作業員の通路設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・シールド坑内設備工断面図 坑内作業員通路－1 式 ・後続台車部 鋼製足場板－100 m <sup>2</sup> 設置期間－約 6.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進作業時） 鋼製足場板－1,328 m <sup>2</sup> 設置期間－約 4.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進完了～マシン解体） 鋼製足場板－664 m <sup>2</sup> 設置期間 <span style="border: 1px solid red;">約 4.0 ヶ月</span>	○	
坑内作業員通路費	シールド工に係る坑内作業員の通路設備に要する費用をいう。	参考図記載のとおり ・シールド坑内設備工断面図 坑内作業員通路－1 式 ・後続台車部 鋼製足場板－100 m <sup>2</sup> 設置期間－約 6.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進作業時） 鋼製足場板－1,328 m <sup>2</sup> 設置期間－約 4.5 ヶ月 ・シールド坑内（掘進完了～マシン解体） 鋼製足場板－664 m <sup>2</sup> 設置期間 <span style="border: 1px solid red;">約 4.0 ヶ月</span>	○						

訂正箇所

正誤区分

訂正区分

発注用図面  
数量総括表  
2頁

誤

107	108	109	110
特-( 8)			
地盤改良工			
高圧噴射攪拌工 A	高圧噴射攪拌工 B	固化材A	固化材B
m3	本	m3	m3
214.3	4.0	189.7	442.9
214.3	4.0	189.7	442.9
214	4	190	443

正

107	108	109	110
特-( 8)			
地盤改良工			
高圧噴射攪拌工 A	高圧噴射攪拌工 B	固化材A	固化材B
m3	本	m3	m3
214.3	4.0	189.7	434.9
214.3	4.0	189.7	434.9
214	4	190	435



正

