

訂正箇所

正誤区分

訂正区分

金抜設計書
単価表
3頁

誤

単 価 表							
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	8 - (3)	鉄筋 A	126.07	t			
26	8 - (3)	鉄筋 A (A)	12.52	t			
27	8 - (3)	鉄筋 A (B)	7.80	t			
28	8 - (3)	鉄筋 B (A)	472.79	t			
29	8 - (3)	鉄筋 C	101.23	t			
30	12 - (12)	路盤排水工 中央排水工C	637	m			
31	12 - (12)	路盤排水工 横断排水工D	119	m			
32	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工 (運転)	163	日			
33	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工 (供用)	257	日			
34	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工	1	式			
35	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理設備撤去工	1	式			
36	12 - (15)	汚濁水処理工 薬剤 A 2	6,846	kg			

正

単 価 表							
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	8 - (3)	鉄筋 A	126.07	t			
26	8 - (3)	鉄筋 A (A)	12.52	t			
27	8 - (3)	鉄筋 A (B)	7.80	t			
28	8 - (3)	鉄筋 B (A)	472.79	t			
29	8 - (3)	鉄筋 C	101.23	t			
30	12 - (12)	路盤排水工 中央排水工C	636	m			
31	12 - (12)	路盤排水工 横断排水工D	114	m			
32	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工 (運転)	163	日			
33	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理工 (供用)	257	日			
34	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理設備設置工	1	式			
35	12 - (15)	汚濁水処理工 汚濁水処理設備撤去工	1	式			
36	12 - (15)	汚濁水処理工 薬剤 A 2	6,846	kg			

訂正箇所	正誤区分	訂正区分	
発注用図面 数量総括表 1頁	誤	30	31
		12-(12)	
		路盤排水工	
		中央排水工C	横断排水工D
		m	m
		636.9	119.0
		636.9	119.0
	正	637	119
		30	31
		12-(12)	
		路盤排水工	
		中央排水工C	横断排水工D
		m	m
		636.2	113.6
		636.2	113.6
		636	114

訂正箇所

発注用図面
シールド工
図
73頁


正誤区分

誤

訂正区分

中央排水工C S=1:15
Du-P φ0.15

24.470




排水工数量表

種別	規格・寸法	単位	数量				摘要
			発進坑口 仕上げ部	場所打ち覆工 コンクリート部	インバート工部	合計	
中央排水工C (Du-P φ0.15)	高密度ポリエチレン管 φ150	m	—	10.1	626.8	636.9	有孔管
	不織布 (ポリエステル系長繊維 (t=0.6mm))	m²	—	5.4	338.5	343.9	
横断排水工D (Du-P φ0.05)	高密度ポリエチレン管 φ50	m	37.7	81.3	—	119.0	有孔管
	不織布 (ポリエステル系長繊維 (t=0.6mm))	m²	6.8	14.6	—	21.4	

訂正区分

中央排水工C S=1:15
Du-P φ0.15

24.470




排水工数量表

種別	規格・寸法	単位	数量				摘要
			発進坑口 仕上げ部	場所打ち覆工 コンクリート部	インバート工部	合計	
中央排水工C (Du-P φ0.15)	高密度ポリエチレン管 φ150	m	—	9.4	626.8	636.2	有孔管
	不織布 (ポリエステル系長繊維 (t=0.6mm))	m²	—	5.1	338.5	343.6	
横断排水工D (Du-P φ0.05)	高密度ポリエチレン管 φ50	m	37.7	75.9	—	113.6	有孔管
	不織布 (ポリエステル系長繊維 (t=0.6mm))	m²	6.8	13.7	—	20.5	

訂正区分

中央排水工C S=1:15
Du-P φ0.15

24.470



排水工数量表

種別	規格・寸法	単位	数量				摘要
			発進坑口 仕上げ部	場所打ち覆工 コンクリート部	インバート工部	合計	
中央排水工C (Du-P φ0.15)	高密度ポリエチレン管 φ150	m	—	9.4	626.8	636.2	有孔管
	不織布 (ポリエステル系長繊維 (t=0.6mm))	m²	—	5.1	338.5	343.6	
横断排水工D (Du-P φ0.05)	高密度ポリエチレン管 φ50	m	37.7	75.9	—	113.6	有孔管
	不織布 (ポリエステル系長繊維 (t=0.6mm))	m²	6.8	13.7	—	20.5	