

第三京浜道路 京浜管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 第三京浜道路 京浜管内橋梁補修工事

2. 路線名 第三京浜道路
横浜新道 (国道1号区間)
横浜新道 (国道16号区間)
横浜横須賀道路
横浜横須賀道路・金沢支線

3. 工事箇所

(自) 東京都 世田谷区 上野毛	(KP 0.0)
(至) 神奈川県 横浜市 神奈川区 三ツ沢西町	(KP 16.4)
(自) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 峰沢町	(KP 0.0)
(至) 神奈川県 横浜市 戸塚区 上矢部町	(KP 10.1)
(自) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 藤塚町	(KP 0.2)
(至) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町	(KP 1.2)
(自) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町	(KP 1.2)
(至) 神奈川県 横須賀市 馬堀海岸	(KP 34.4)
(自) 神奈川県 横浜市 金沢区 釜利谷町	(KP 0.0)
(至) 神奈川県 横浜市 金沢区 長浜	(KP 4.4)

4. 施工内容

床版樹脂注入工	約6,600kg
縁端拡幅工	7箇所
はく落対策工	約11,000m ²
断面修復工	約500L

5. 期 間 自 令和 2年 10月 21日 ~ 至 令和 4年 11月 9日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		第三京浜道路 京浜管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	210,217,091	
落橋防止工	式	1	54,145,985	緑端拡幅工B_m³ コンクリート 18 m³ 緑端拡幅工B_m² 型わく 91 m² 緑端拡幅工B_t 鉄筋 3 t 緑端拡幅工B_本 アンカー工 506 本 緑端拡幅工M_t 鋼製ブラケット 9 t 緑端拡幅工M アンカー工 195 本 落橋防止構造 P 28 本
耐震補強工	式	1	514,027	炭素繊維巻立て下地処理 23 m² 炭素繊維巻立て工 23 m² 炭素繊維巻立て表面仕上工 A 23 m²
構造物補修工	式	1	43,775,166	ひび割れ注工 179 m 断面修復工 482 L コンクリート表面処理工 10,577 m²
はく落防止対策工	式	1	111,781,913	B 10,577 m²
雑工	式	1	101,618,828	
その他附帯工	式	1	61,534,328	A (1) 6 箇所 A (2) 5 箇所 A (t=40mm) 4 箇所 A (t=60mm) 10 m² 2 m² 打音確認工 (夜) 1,855 m² 床版削孔・洗浄工 (夜) 1,570 本 樹脂注工 (夜) 6,608 k g
交通規制工	式	1	13,920,000	車線規制 L×N×M 51 回
交通保安要員	式	1	26,164,500	交通監視員 51 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名		第三京浜道路 京浜管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B 1,829 人・日
目的物工事費 計	式	1	311,835,919	
仮設工事費	式	1	110,537,470	
準備工事費	式	1	325,411	その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	109,744,752	足場工費 1 式 支保工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式
雑工事費	式	1	467,307	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	422,373,389	
共通仮設費	式	1	44,371,000	
率計上分	式	1	44,371,000	
現場管理費	式	1	121,764,000	
間接工事費 計	式	1	166,135,000	
工事原価	式	1	588,508,389	
一般管理費等	式	1	67,021,611	
工事価格	式	1	655,530,000	