積　算　内　訳　書

工　事　名	首都圏中央連絡自動車道　多古地区函渠工事

項　目	単位	数量	金　額	細別内訳					
土工	式	1	7,381,615						
掘削工	式	1	6,936,160	道路掘削				6,721	m³
				土砂	6,495	m³	土砂（表土）	226	m³
				構造物掘削				839	m³
				普通部	839	m³			
基礎材	式	1	445,455	基礎材				95	m³
				B	95	m³			
軟弱地盤処理工	式	1	227,189,954						
表層排水工	式	1	5,243,124	’表層排水				1,202	m³
					1,202	m³			
その他軟弱地盤処理工	式	1	221,946,830	改良工　A				16,274	m³
				改良工　B				16,507	m³
				改良材（T）				8,684	t
のり面工	式	1	1,693,848						
植生工	式	1	1,693,848	A				1,172	m²
				B				527	m²
								13	m
用・排水構造物	式	1	4,056,602						
用排水工	式	1	3,336,680	プレキャスト用排水溝				113	m
					113	m			
				大型場所打ち用排水溝ふた				35	m
					35	m			
				仮排水溝				37	m
					37	m			
管渠工	式	1	681,627	地下排水工				177	m
					177	m			
集水ます工	式	1	38,295	集水ます				1	箇所
					1	箇所			
カルバート工	式	1	845,540						
継目工	式	1	845,540	継目				134	m
					134	m			
コンクリート構造物工	式	1	66,121,554						
コンクリート工	式	1	17,179,317	コンクリート				986	m³
				Ａ１－３	939	m³	Ｄ１－１	47	m³
型わく工	式	1	18,791,598	型わく				2,835	m²
				C	2,814	m²	D	21	m²
鉄筋工	式	1	19,876,122	鉄筋				104	t
				A	94	t	C	10	t
その他コンクリート構造物工	式	1	10,274,517	A				33	m
交通安全施設工	式	1	890,745						
防護柵工	式	1	440,096	ガードレール				68	m
				Ｇｒ－Ｃ	68	m			
立入防止柵工	式	1	305,045					12	m

工　事　名	首都圏中央連絡自動車道　多古地区函渠工事

項　目	単位	数量	金　額	細別内訳				
							5	m
防護柵改良工	式	1	145,604	ガードレール			48	m
				Ａ	48	m		
交通管理施設工	式	1	12,454,868					
管路工	式	1	12,454,868	φ０．４０、Ｌ＝１．０２			4	本
				管路　φ０．１０			81	m
				管路　φ０．２０			129	m
				制水弁　φ０．１０			1	箇所
				制水弁　φ０．２０			1	箇所
				空気弁　φ０．１０			1	箇所
				空気弁　φ０．２０			1	箇所
							89	m
構造物保全工	式	1	2,405,670					
はく落防止対策工	式	1	2,405,670	はく落防止対策工			445	㎡
				その他	445	㎡		
雑工	式	1	8,095,160					
簡易舗装工	式	1	1,998,588	切込砕石路盤工			1,033	㎡
					1,033	㎡		
				切込砂利路盤工			211	㎡
					211	㎡		
				加熱アスファルト表層工			659	㎡
					659	㎡		
構造物等取壊し	式	1	3,616,508	コンクリート構造物取壊し			33	㎥
					33	㎥		
				アスファルト舗装版取壊し			415	㎡
					415	㎡		
				仮橋　Ａ			1	箇所
				仮橋　Ｂ			1	箇所
				大型土のう			390	袋
				沈砂池　Ａ			1	箇所
				沈砂池　Ｂ			1	箇所
				高密度ポリエチレン管　φ０．３０			45	m
				高密度ポリエチレン半割溝　Ｄ０．３０			40	m
				用水管　φ０．１０			105	m
				用水管　φ０．２０			105	m
				路盤材			90	㎥
六価クロム溶出試験	式	1	140,064	六価クロム溶出試験　Ａ			12	検体
					12	検体		
交通保安要員	式	1	2,340,000	交通誘導警備員Ｂ			180	人・日
					180	人・日		
目的物工事費　計	式	1	331,135,556					
仮設工事費	式	1	22,756,210					

積　算　内　訳　書

工　事　名	首都圏中央連絡自動車道　多古地区函渠工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳		
仮設備工事費	式	1	10,248,162	足場工費	1	式
				支保工費	1	式
				プラント敷地造成・材料置場・場内道路費	1	式
雑工事費	式	1	12,508,048	のり面仕上げ費	1	式
				河川・水路の締切，迂回費	1	式
				用水管路の切廻し費	1	式
				迂回道路費	1	式
				沈砂池費	1	式
				防じんネット費	1	式
				構造物水抜穴費	1	式
直接工事費　計	式	1	353,891,766			
共通仮設費	式	1	43,183,512			
共通仮設費	式	1	11,529,512	工事用機械分解組立費	1	式
				動態観測費（器具・設置・観測）	1	式
				監督員詰所費	1	式
				非破壊検査試験費	1	式
				河川・水路の締切，迂回費	1	式
				改良工　A	1	式
				改良工　B	1	式
					1	式
				仮橋　A	1	式
				仮橋　B	1	式
率計上分	式	1	31,654,000			
現場管理費	式	1	93,319,000			
間接工事費　計	式	1	136,502,512			
工事原価	式	1	490,394,278			
一般管理費等	式	1	57,995,722			
工事価格	式	1	548,390,000			