

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 米山トンネル補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月17日	特記仕様書	38	24-7 -6	汚濁水処理工、(1)設備規模の設備の処理能力に、処理能力15m3/hと記載されていますが、「土木工事等単価ファイル」には15m3/hの機械損料の記載がありません。機械損料(運転日・供用日)の開示をお願いします。	回答できません。貴社で必要な費用を計上して下さい。
2	12月17日	金抜設計書	14	136	「トンネル非常用設備工 誘導表示板」について 図面154/178には「反射式の場合」との記載がありますが、誘導表示板は ・反射式 ・内照式 どちらを想定されているのか、ご教示願います。	反射式を想定しています。
3	12月17日	金抜設計書	15	145	トンネル車道拡幅工 工場製コンクリート縁石撤去復旧について、特記仕様書 P-69 24-18 トンネル車道拡幅工(2)種別で「工場製コンクリート縁石撤去復旧」の「内容」に、「縁石の撤去並びに撤去後の復旧を行うもの」と記載がありますが、「シールコンクリート、中詰砂の撤去」の記載がありません。「シールコンクリート、中詰砂の撤去」は、無いものと考えてよいのか、またシールコンクリート、中詰砂の撤去が必要な場合は数量をご教示願います。	特記仕様書24-3-3 構造物掘削および24-11-3 構造物等取壊し工に示すとおりシールコンクリート、中詰砂の撤去は必要であり、米山トンネル(上り線)監査廊のシールコンクリート撤去については、No.109 構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し(TypeB)に含まれています。また、中詰砂の掘削については、No.8 構造物掘削 普通部Eに含まれています。なお、各数量については、設計図【インバート対策】67/80および68/80をご確認下さい。
4	12月17日	金抜設計書	18	177	建設副産物処理工について、特記仕様書 P-70 24-19 建設副産物処理工(2)種別の「内容」に「処分費」が含まれているとの記載があります。この処分費を含む処分費等(処分費、上下水道料金、有料道路利用料)が3000万円以下の場合でも諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)対象外となるのか、ご教示願います。	特記仕様書24-19(5)支払に記載のとおり、建設副産物処理工の項目には諸経費が含まれた単価としてお考え下さい。
5	12月17日	令和2年度版土木工事積算基準		第2編 間接工事費及び一般管理費等 6. 間接工事費算定の適用工種区分	今回の工事は、「令和2年度版土木工事積算基準」、「第2編 間接工事費及び一般管理費等」、「6. 間接工事費算定の適用工種区分」に記載されている ・新設 ・修繕 どちらに該当するのか、ご教示願います。	回答できません。貴社で必要な費用を計上して下さい。