

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋 (下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図309/362 PA41橋脚配筋図 (その4)	鉄筋表でD41が972kgですが、記号B1鉄筋1017kgが集計されていないのではないのでしょうか。ご教示下さい。	PA41橋脚D41の数量について誤りがありました。正しくは1,989kgとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
3	特記仕様書23-2 土工	仮置場、下万田土取場、横町土取場の土砂の土質区分をご教示下さい。	特記仕様書23-2 土工について、土砂区分の記載がありませんでした。正しくは、土砂区分Cを想定しております。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。