

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋 (下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記P11「13. 工事用道路に関する事項」	「番号2一般国道354号が約1170m」、「番号3県道間々田線が約1300m」と記述されていますが位置図を見る限り国道354号線のほうが長いように思われます。道路延長の確認をお願いいたします。	特記仕様書13-1一般国道354号線の延長について誤りがありました。正しくは約2,300mとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
2	特記P11「13. 工事用道路に関する事項」	「番号6境町道1815線の延長が220m」と記述されていますが、図面を見ると60m程度しかありません。道路延長の確認をお願いします。	特記仕様書13-1境町道1815号線の延長について誤りがありました。正しくは約50mとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
3	特記P11「13. 工事用道路に関する事項」	「番号7境町道1814号線の延長が30m」と記述されていますが、図面を見ると170mほどあります。道路延長の確認をお願いします。	特記仕様書13-1境町道1814号線の延長について誤りがありました。正しくは約200mとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
4	特記P11「13. 工事用道路に関する事項」	「番号8境町道1236号線の延長が70m」と記述されていますが、地図を計測すると280m程あります。道路延長の確認をお願いします。	特記仕様書13-1境町道1236号線の延長について誤りがありました。正しくは約280mとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
9	特記P26「客土掘削土砂B」	「下万田土取場における土砂掘削・積込」と記述されていますが、土取場に仮置きされてる土砂の土質を教えてくださいませんか。	特記仕様書23-2 土工について、土砂区分の記載がありませんでした。正しくは、土砂区分Cを想定しております。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
10	特記P26「客土掘削土砂E」	「横町土取場における土砂掘削・積込」と記述されていますが、土取場に仮置きされてる土砂の土質を教えてくださいませんか。	特記仕様書23-2 土工について、土砂区分の記載がありませんでした。正しくは、土砂区分Cを想定しております。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
18	図面278/362 境4号橋 P A31橋脚	P A31橋脚の仮設構造物詳細図を見ると、掘削深が5mを超えています。この場合は、積算基準に従い、クラムシェルかドラグインによる掘削でよろしいですか。その場合はクラムシェル・ドラグインの工事用機械分解組立費は割掛け表に考慮されていますか。ご確認ください。	クラムシェルによる掘削とお考えください。 割掛対象表参考内訳書 工事用機械分解組立費②及び特記仕様書23-22 工事用機械分解組立費②について、重建設機械（クラムシェル）の記載がありませんでした。重建設機械（クラムシェル）についての記載を追加いたします。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
30	特記仕様書26ページ23-2土工	客土掘削（土砂B～土砂G）で想定されている土質区分をご教示ください。	特記仕様書23-2 土工について、土砂区分の記載がありませんでした。正しくは、土砂区分Cを想定しております。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
34	設計図書（4-5） 280/362 境4号橋（Aライン） P A33橋梁仮設 構造物詳細図	数量表において鋼矢板Ⅲ型の質量及び合計質量が48,480kgとなっておりますが、48,840kgではないでしょうか？ご教示願います。	PA33橋脚鋼矢板Ⅲ型の質量について誤りがありました。正しくは48,840kgとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。