

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋 (下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛工事 (参考図) 18/36 基礎ぐいヤード整備図 (その1)	PA1～PA23までは敷鉄板がありませんが、杭打機の転倒防止のために敷鉄板は必要ではないでしょうか。敷鉄板の有無についてご教示下さい。	割掛工事 (参考図) における敷鉄板は、現地地盤状況に鑑み、必要と想定される枚数を参考記載しております。 なお、共通仮設費の率計上に含まれる枚数については、記載されていません。 従って、PA1～PA23における敷鉄板の有無及び枚数は、貴社の施工計画に基づき計上ください。
2	単価表 47 既製杭SC 48 既製杭PHC 特記仕様書 23-6 基礎ぐい (7) 支払い	特記仕様書に記載のとおり、既製杭 (SC Φ1,000) の単価表には杭頭補強鉄筋、吊型枠、中詰コンクリートを計上し、既製杭 (PHC Φ1,000) の単価表にはセメントミルクの施工、杭先端処理を計上し、単価表47は既製杭SC2,493m、単価表48はPHC杭10,850mとして積算するものと考えてよろしいでしょうか。 ご教示下さい。	そのとおり、お考えください。 なお、単価表47 基礎杭 既製杭 (SC φ1,000) の数量は、2,493mではなく、2,439mとなります。
3	質問書に対する 回答 回答日 2020年10月22日	番号7 仮設材 (鋼材) の調達先は茨城県水戸市と回答がありましたが、敷鉄板の調達先も茨城県水戸市でしょうか。 ご教示下さい。	土木工事積算基準 1-3-1に基づき、お考えください。
5	単価表 番号107 撤去工 ふとんかご	撤去工 ふとんかごの詳細が設計図に記載がありませんので線径を含め仕様をご教示下さい。	ふとんかごの仕様は、附帯工図面74/127にてご確認ください。