

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋 (下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	既製杭 (SC・PHC杭) について	単価表において、既製杭工 (PA1~45) は項目がSC杭とPHC杭に分けられています。材料費はそれぞれの項目内に分割して計上することができますが、一連の工程の中で施工するSC杭とPHC杭の施工費は分割して計上することができません。どのように分割されているのでしょうか。ご教示をお願いいたします。	積算に関する質問については、お答えできません。
2	沈砂池費について (割掛対象表 (4/4) )	内訳書には沈砂池設置は23箇所と記載されていますが、割掛工事図面には19箇所しか記載されていません。どちらが正なのでしょう。ご教示をお願いいたします。	割掛工事 (参考図) を正としてお考えください。
3	既製杭 (SC杭) について	杭体内補強鉄筋がD32の杭の場合、カットオフ長1.5mでは、杭頭~鉄筋間の距離が製造技術上必要な距離に対して不足しており製造できないため、SC杭を延長する必要があります。杭長さの変更については設計変更の対象となるのでしょうか。ご教示をお願いいたします。	SC杭の施工については、設計図書に示すとおりです。 なお、現場条件等により、杭長さの変更について監督員が必要と認めた場合については、別途協議事項とお考えください。