

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋 (下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表 番号47 既製杭 SC φ 1,000 設計図234/362 PA30橋脚 杭詳細図	PA30橋脚で上杭SC杭と中杭1SC杭を継ぐ場合継手補強が必要となりますが、継手補強費は単価表番号47 既製杭SC φ 1,000に計上するのでしょうか。 ご教示下さい。	そのとおりです。
2	SC杭 φ 1,000 カットオフ長	SC杭のメーカー数社に確認した結果、杭体内補強鉄筋D32の場合、カットオフ長1.5mでの製造不可。カットオフ長は2.0m必要と回答がありました。 積算はカットオフ長1.5mの杭長行うのでしょうか。また、杭の長さが変更になった場合は別途変更協議の対象でしょうか。ご教示下さい。 なお、対象橋脚はPA3、PA4、PA5、PA6、PA8、PA9、PA10、PA12、PA13、PA15、PA23、PA32、PA37、PA38、PA39、PA40、PA41、PA43、PA44、PA45の合計20橋脚、141本です。	SC杭の施工については、設計図書に示すとおりです。 なお、現場条件等により、杭長の変更について監督員が必要と認めた場合については、別途協議事項とお考えください。