

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋 (下部工) 工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
4	特記仕様書28頁 23-2-2盛土工	盛土工Aで想定されている、締固め後の単位体積重量と購入土の売買単位体積重量をご教示ください。	締固め後の単位体積重量と購入土の売買単位体積重量については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
7	割掛 雑工事費 くい頭処理費	割掛対象表参考内訳書 (4/4) において、杭頭処理費①カットオフ321本とありますが、数量は315本ではないでしょうか。	割掛対象表 参考内訳書 (4/4) くい頭処理費の数量内訳に誤りがありました。正しくは、カットオフ (SC杭) は、315本です。なお、上記については、後日交付図書を訂正し、競争参加資格者に送付いたしますので、そちらをご確認ください。
16	特記仕様書33頁 23-6基礎杭	鋼管ソイルセメント杭の固化体撤去、鋼管外部の固化体撤去、及びその処分費はどの項目で計上されているかご教示ください。	鋼管ソイルセメント杭の固化体撤去及びその処分費に関する記載がありませんでした。正しくは、杭頭固化体撤去・積込み、路体部への運搬・敷均し・締固め (鋼管ソイルセメント杭) 9.4m ³ です。なお、上記については、後日交付図書を訂正し、競争参加資格者に送付いたしますので、そちらをご確認ください。鋼管外部の固化体は、撤去せずに地中存置を計画しております。