

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（下部工）工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	設計図1/362 位置図 特記仕様書13. 工事用道路に関する事項 附帯工図面120/127、121/127	設計図1/362、特記仕様書13. 工事用道路に関する事項で番号8境町道1236号線が工事用道路と指定されていますが、付帯工図面120/127、121/126では町道1236号線に交通誘導警備員の配置がなく、町道1246号線に工事車両出入口、交通誘導警備員が表記されています。 工事用道路は町道1236号線、町道1246号線のどちらでしょうか。 ご教示下さい。	工事用道路は町道1236号線です。 なお、町道1246号線の誘導員は町道横断時における車両確認のための誘導員です。
2	設計図1/362 位置図 附帯工図面118/127	PA1橋脚、PA2橋脚施工時のダンプトラックの運行経路は一般国道354号に左折で出場し、復路は県道境間々田線～一般国道354号線経由で左折で入場でしょうか。一般国道354号線から右折で入場でしょうか。 ご教示下さい。	入出場について、右左折の指定はございませんので、 貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	設計図1/362 位置図 附帯工図面118/127	工事用車両出入口（交通誘導警備員A②、A③）でのダンプトラックの入出場は左折出場、左折入場でしょうか。また、右折での入出場は可能でしょうか。 ご教示下さい。	入出場について、右左折の指定はございませんので、 貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	附帯工図面122/127	交通誘導警備員B⑫、⑬は交差点誘導とありますので、ダンプトラック等は町道1-3号線は横断するのみで、入出場しないということでしょうか。 ご教示下さい。	交通誘導警備員B⑫、⑬は、附帯工図面122/127に示すとおり、町道1-3号線へのダンプトラック等の入出場を誘導するものです。
5	設計図1/362 位置図	弓田ストックヤード、岩槻資材置場への工事用道路の指定がありましたらご教示下さい。	工事用道路の指定はございませんので、 貴社の施工計画に基づきお考えください。
6	特記仕様書23-20 撤去工	撤去工 樹木では抜根及び抜根材の処分も含まれるのでしょうか。 ご教示下さい。	抜根及び抜根材の処分は別途協議とお考えください。
7	特記仕様書24-8 材料調達に伴う変更	仮設材（鋼材）の調達地域等が茨城県猿島郡五霞町になっていますが、割掛対象表 参考内訳書（1/4）では仮設材の運搬距離：87.6km（片道）となっています。仮設材の運搬距離は87.6kmでよろしいでしょうか。ご教示下さい。	特記仕様書24-8-1 対象となる資材等の仮設材（鋼材）の調達地域等について、正しくは下記のとおりです。 （誤）茨城県猿島郡五霞町 ⇒（正）茨城県水戸市 なお、上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
8	特記仕様書23-22 割掛対象表の項目に示す工事の内容	有料道路料金費は大口・多頻度割引を適用しているのでしょうか。 ご教示下さい。	積算に関する質問については、お答えできません。
9	特記仕様書23-6 基礎杭(5)施工	8) に工事用水は、給水車により給水するものとする。とありますが工事用水は水道水、水路等からの取水のどちらをお考えでしょうか。ご教示下さい。	工事用水は水道水、水路等の指定はございませんので、 貴社の施工計画に基づきお考えください。
10	附帯工設計図55/127	足掛金物φ19は市販品、現場加工のどちらでしょうか。 ご教示下さい。	設計図68/127に示すとおり、市販品を想定しております。

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 境高架橋（下部工）工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
11	特記仕様書19-2 建設副産物の活用等	建設発生木材の搬出先の(株)つくばエコライフは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規制により行政処分を受けています。（茨城県のホームページに掲載）また、受入再開も未定のようです。積算は条件明示のとおり(株)つくばエコライフで行うのでしょうか。ご教示下さい。	受入可能な搬出先に変更いたします。 搬出先が確認でき次第、後日、交付図書を訂正いたします。
12	設計図25/362	機械継手D51の仕様が長さ360、径φ84とありますが該当する市販品がありません。機械式継手はねじ節鉄筋継手、摩擦圧接ネジ継手、スリーブ圧着ネジ継手のうちどの方式をお考えでしょうか。ご教示下さい。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
13	特記仕様書23-2 土工	客土掘削 土砂A1は仮置場で積込みを行い、五霞IC～境古河IC間で荷卸しを行うことになっていますが、工事用道路の指定がありましたらご教示下さい。	工事用道路の指定はございませんので、 貴社の施工計画に基づきお考えください。