

## 質問書に対する回答

件名)東関東自動車道 塔ヶ崎高架橋(鋼上部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	塔ヶ崎高架橋 図面1/156 塔ヶ崎高架橋数量総括表	大型部材の製作(B1)106個の数量につきまして質問致します。本橋梁部の桁形式は2箱桁構造であり、1箱当り4部材(U.FLG・L.FLG・2WEB)、1BLK当り8部材となります。該当箇所には18BLKあり、18BLK×8部材=144部材かと思われ ます。 誠に恐れ入りますが、数量のご確認をお願い致します。	大型部材の製作(B1)の数量は、特記仕様書20-2のとおり計上してください。 また、金抜設計書、設計図 数量総括表、設計図 塔ヶ崎高架橋1/156 数量総括表の大型部材の製作(B1)に誤りがありました。 正しくは、166個です。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。