

質問書に対する回答

(件名) 首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋 (鋼上部工) 工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1		単価番号16鋼橋の架設Aと単価番号20鋼橋の架設Eにおいて土木工事積算基準で表記されている(X8)主桁架設回数には、柱頭部の架設及び剛結部横梁の架設も含まれていますでしょうか。ご教示下さい。	図面 上部工 (参考図) に示すとおり含まれます。
2		特記仕様書P. 26 19-12架設用架台において単価項目Fの主桁・桁受けのH鋼断面が設計図面(P47~A2)P109架設架台詳細図と異なりますがどちらが正しいでしょうか。ご教示ください。	現在確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3		単価番号45落橋防止構造Aにおいては、A1, A2橋台の下部工ブラケットの鋼材費及び製作、塗装、輸送費、架設費等が含まれていると考えてよろしいでしょうか。	共通仕様書11-9-6に示すとおり含まれます。
4		割掛対象表の割掛項目のうち吊足場工費 (標準型側面) と (防護型側面) の割掛先契約項目に鋼橋架設B (夜) とCが対象となっておりますが、割掛対象表参考内訳書の吊足場工費には、数量が記載されていないように思われます。足場面積、供用月数の公表をお願い致します。	現在確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。