

北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 3月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事

2. 路線名 北陸自動車道
上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 富山県 朝日町 大字月山 (朝日 I C)
(至) 新潟県 上越市 柿崎区柿崎字清水田 (柿崎 I C)

(自) 長野県 信濃町 大字柏原 (信濃町 I C)
(至) 新潟県 上越市 大字向橋字上川原 (上越高田 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、トンネル照明設備、道路照明設備、自発光視線誘導設備
、融雪設備の更新を行うものであり、これに伴う、据付、配管・
配線、既設設備の撤去及び試験調整を行うものである。

5. 期 間 自 令和 3年 5月 18日 ～ 至 令和 7年 4月 26日 (1440日間)

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))		式	1	1,803,814,880 (0)			
子不知トンネル (上り線) トンネル照明設備 工事費		式	1	72,808,220	材料費 ケーブルラック W150 3,708 m 材料費 ケーブルラック W200 873 m 材料費 ケーブルラック W300 4,319 m 材料費 ケーブルラック W400 262 m 材料費 ケーブルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む) 1,483 個 材料費 ケーブルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む) 278 個 材料費 ケーブルラック支持金物 W300(一般部) (ラック止め金具含む) 1,666 個 材料費 ケーブルラック支持金物 W400(一般部) (ラック止め金具含む) 107 個 材料費 ケーブルラック支持金物 W300(集塵機部) (ラック止め、吊り金具含む) 3 個 据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 3,708 m 据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 873 m 据付工 ケーブルラック W300 (支持金具含む) 4,319 m 据付工 ケーブルラック W400 (支持金具含む) 262 m 据付工 集塵機部ケーブルラック吊り金具 W300 (支持金具含む) 3 箇所 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 304 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 322 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 116 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 117 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用) 48 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用) 24 灯 交通規制工 一車線規制V 36 日 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式		
子不知トンネル (上り線) トンネル照明設備 撤去工事費		式	1	13,359,270	撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 3,708 m 撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 873 m 撤去工 ケーブルラック W300 (支持金具含む) 4,319 m 撤去工 ケーブルラック W400 (支持金具含む) 262 m 撤去工 集塵機部ケーブルラック吊り金具 W300 (支持金具含む) 3 箇所 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 304 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 322 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 116 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 117 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用) 48 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用) 24 灯 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式		

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事			
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳				
寺地トンネル (上り線) トンネル照明設備工 事費	式	1		17,954,990	材料費	ケーブルラック	W150	926	m
					材料費	ケーブルラック	W200	289	m
					材料費	ケーブルラック	W300	1,214	m
					材料費	ケーブルラック支持金物	W150(一般部) (ラック止め金具含む)	305	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W150(鋼製シェルター部) (ラック止め金具含む)	26	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W200(一般部) (ラック止め金具含む)	117	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W300(一般部) (ラック止め金具含む)	403	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W300(鋼製シェルター部) (ラック止め金具含む)	28	個
					据付工	ケーブルラック	W150 (支持金具含む)	926	m
					据付工	ケーブルラック	W200 (支持金具含む)	289	m
					据付工	ケーブルラック	W300 (支持金具含む)	1,214	m
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	81	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用)	85	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用)	110	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用)	110	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用)	8	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用)	8	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本PCシェルター (走行) (再使用)	6	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本PCシェルター (追越) (再使用)	5	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本鋼製シェルター (走行) (再使用)	6	灯
据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本鋼製シェルター (追越) (再使用)	7	灯					
足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)		1	式					
寺地トンネル (下り線) トンネル照明設備工 事費	式	1		19,928,670	材料費	ケーブルラック	W100	917	m
					材料費	ケーブルラック	W150	922	m
					材料費	ケーブルラック	W200	639	m
					材料費	ケーブルラック支持金物	W100(一般部) (ラック止め金具含む)	300	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W100(鋼製シェルター部) (ラック止め金具含む)	20	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W150(一般部) (ラック止め金具含む)	295	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W150(鋼製シェルター部) (ラック止め金具含む)	22	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W200(一般部) (ラック止め金具含む)	204	個
					材料費	ケーブルラック支持金物	W200(鋼製シェルター部) (ラック止め金具含む)	18	個
					据付工	ケーブルラック	W100 (支持金具含む)	917	m
					据付工	ケーブルラック	W150 (支持金具含む)	922	m
					据付工	ケーブルラック	W200 (支持金具含む)	639	m
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	51	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用)	57	灯

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	種 別 内 訳	単位	数 量	金 額
寺地トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費	据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 85 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 84 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用) 13 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシールド (走行) (再使用) 3 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシールド (追越) (再使用) 2 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシールド (走行) (再使用) 2 灯 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシールド (追越) (再使用) 2 灯 据付工 落下防止対策 区分開閉器 (再使用) 8 面 交通規制工 一車線規制Ⅱ 29 日 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式			
寺地トンネル (上り線) トンネル照明設備撤去工事費	撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 926 m 撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 289 m 撤去工 ケーブルラック W300 (支持金具含む) 1,214 m 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 81 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 85 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 110 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 110 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用) 8 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用) 8 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシールド (走行) (再使用) 6 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシールド (追越) (再使用) 5 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本鋼製シールド (走行) (再使用) 6 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本鋼製シールド (追越) (再使用) 7 灯 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式	式	1	3,902,130
寺地トンネル (下り線) トンネル照明設備撤去工事費	撤去工 ケーブルラック W100 (支持金具含む) 917 m 撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 922 m 撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 639 m 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 51 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 57 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 85 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 84 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用) 13 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシールド (走行) (再使用) 3 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシールド (追越) (再使用) 2 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシールド (走行) (再使用) 2 灯 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシールド (追越) (再使用) 2 灯	式	1	3,386,580

工 事 名	北陸自動車道	山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
寺地トンネル 撤去工事費	トンネル照明設備		種 別 内 訳	8 面 1 式
高畑トンネル 工事費	トンネル照明設備工	式	撤去工 落下防止対策 トラック架装リフト (垂直昇降型) 足場工 ケーブルラック W150 材料費 ケーブルラック W200 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む) 据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシェルター-(走行) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシェルター-(追越) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシェルター-(走行) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシェルター-(追越) (再使用) 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	294 m 797 m 107 個 250 個 294 m 797 m 38 灯 37 灯 102 灯 98 灯 15 灯 15 灯 9 灯 13 灯 1 式
高畑トンネル 撤去工事費	トンネル照明設備	式	撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシェルター-(走行) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PCシェルター-(追越) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシェルター-(走行) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口PCシェルター-(追越) (再使用) 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	294 m 797 m 38 灯 37 灯 102 灯 98 灯 15 灯 15 灯 9 灯 13 灯 1 式
岩木トンネル 工事費	トンネル照明設備工	式	材料費 ケーブルラック W150 材料費 ケーブルラック W200 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W300(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W400(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W300(一般部) (ラック止め金具含む) 材料費 ケ-ブ`ルラック支持金物 W400(一般部) (ラック止め金具含む)	1,403 m 280 m 276 m m 1,378 個 548 個 112 個 111 個 531 個

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 名	工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
岩木トンネル 撤去工事費	トンネル照明設備工				据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	1,403 m
					据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)	280 m
					据付工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)	276 m
					据付工 ケーブルラック W400 (支持金具含む)	1,378 m
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	130 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用)	134 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用)	118 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用)	115 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用)	18 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用)	18 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用)	34 日
					交通規制工 一車線規制Ⅵ	1 式
					足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	
					材料費 ケーブルラック W100	1,155 m
					材料費 ケーブルラック W150	158 m
					材料費 ケーブルラック W200	1,740 m
					材料費 ケーブルラック W300	225 m
					材料費 ケーブルラック支持金物 W100(一般部) (ラック止め金具含む)	464 個
					材料費 ケーブルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む)	67 個
					材料費 ケーブルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む)	680 個
					材料費 ケーブルラック支持金物 W300(一般部) (ラック止め金具含む)	90 個
岩木トンネル 撤去工事費	トンネル照明設備工	式	1	26,136,660	据付工 ケーブルラック W100 (支持金具含む)	1,155 m
					据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	158 m
					据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)	1,740 m
					据付工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)	225 m
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	122 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用)	131 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用)	114 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用)	111 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用)	16 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用)	29 日
					交通規制工 一車線規制Ⅱ	1 式
					足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	
					撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	1,403 m
					撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)	280 m
					撤去工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)	276 m
					撤去工 ケーブルラック W400 (支持金具含む)	1,378 m
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	130 灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 名	工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
岩木トンネル (上り線) トンネル照明設備 撤去工事費	トンネル照明設備	式	1	4,650,790	撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本(追越)(再使用)	134 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口(走行)(再使用)	118 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口(追越)(再使用)	115 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯(走行)(再使用)	18 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯(追越)(再使用)	18 灯
					足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	1 式
					撤去工 ケーブルラック W100 (支持金具含む)	1,155 m
					撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	158 m
					撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)	1,730 m
					撤去工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)	225 m
岩木トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費	トンネル照明設備	式	1	4,650,790	撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本(走行)(再使用)	122 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本(追越)(再使用)	131 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口(走行)(再使用)	114 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口(追越)(再使用)	111 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯(走行)(再使用)	16 灯
					撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯(追越)(再使用)	1 式
					足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	
					材料費 トンネル照明灯具 T I P B-30-2M (調光無)	3 灯
					材料費 トンネル照明灯具 T I P B-70-2M E (調光無)	4 灯
					材料費 トンネル照明灯具 T I P B-30-2M (調光有)	150 灯
平牛トンネル (上り線) トンネル照明設備工 事費	トンネル照明設備工	式	1	84,843,920	材料費 トンネル照明灯具 T E S-50-2M (調光有)	4 灯
					材料費 トンネル照明灯具 T E S-100-2M (調光有)	18 灯
					材料費 トンネル照明灯具 T E S-150-2M (調光有)	10 灯
					材料費 トンネル照明灯具 T E S-200-2M (調光有)	34 灯
					材料費 トンネル照明灯具 T E S-250-2M (調光有)	26 灯
					材料費 トンネル照明灯具 取付金具(基本照明部)	153 組
					材料費 トンネル照明灯具 取付金具(入口照明部)	92 組
					材料費 トンネル照明灯具 取付金具(非常駐車帯部)	4 組
					材料費 トンネル照明灯具 銘板	249 枚
					据付工 トンネル照明灯具 T I P B-30-2M (調光無)(取付金具、銘板含む)	3 灯
平牛トンネル (下り線) トンネル照明設備工 事費	トンネル照明設備工	式	1	84,843,920	据付工 トンネル照明灯具 T I P B-70-2M E (調光無)(取付金具、銘板含む)	4 灯
					据付工 トンネル照明灯具 T I P B-30-2M (調光有)(取付金具、銘板含む)	150 灯
					据付工 トンネル照明灯具 T E S-50-2M (調光有)(取付金具、銘板含む)	4 灯
					据付工 トンネル照明灯具 T E S-100-2M (調光有)(取付金具、銘板含む)	18 灯
					据付工 トンネル照明灯具 T E S-150-2M (調光有)(取付金具、銘板含む)	10 灯
					据付工 トンネル照明灯具 T E S-200-2M (調光有)(取付金具、銘板含む)	34 灯
					据付工 トンネル照明灯具 T E S-250-2M (調光有)(取付金具、銘板含む)	26 灯
					据付工 トンネル照明灯具 取付金具(基本照明部)	153 組
					据付工 トンネル照明灯具 取付金具(入口照明部)	92 組
					据付工 トンネル照明灯具 取付金具(非常駐車帯部)	4 組

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
平牛トンネル (上り線) トンネル照明設備工事費				材料費 区分開閉器 1 回路用 1 面
				材料費 区分開閉器 2 回路用 3 面
				材料費 区分開閉器 4 回路用 2 面
				材料費 区分開閉器箱 取付金物 6 組
				材料費 区分開閉器銘板 6 枚
				据付工 区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む) 4 面
				据付工 区分開閉器箱 4回路 (取付金具、銘板含む) 2 面
				材料費 E L B 箱 4 面
				据付工 E L B 箱 4 面
				材料費 ケーブルラック W150 232 m
				材料費 ケーブルラック W200 882 m
				材料費 ケーブルラック W300 671 m
				材料費 ケーブルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む) 77 個
				材料費 ケーブルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む) 297 個
				材料費 ケーブルラック支持金物 W300(一般部) (ラック止め金具含む) 217 個
				材料費 ケーブルラック支持金物 W300(非常駐車帯用) (ラック止め金具含む) 10 個
				据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 232 m
				据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 882 m
				据付工 ケーブルラック W300 (支持金具含む) 671 m
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 328 m
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-3C 4,216 m
				配線工 トンネルラック VVR14SQ-2C 12 m
				配線工 トンネルラック VVR14SQ-3C 1,293 m
				配線工 トンネルラック VVR22SQ-3C 454 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C 257 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C 903 m
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-2C 1,776 m
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-4C 1,759 m
				配線工 トンネルラック IV22SQ 1,780 m
				配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C 40 m
				配線工 トンネル管内 VVR22SQ-3C 34 m
				配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 100 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-2C 36 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-3C 6 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-4C 34 m
				配線工 トンネル管内 IV22SQ 925 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
平牛トンネル (上り線) トンネル照明設備工事費			
	工 事 種 別	種 別 内 訳	
	配線工	トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	1,273 m
	配線工	トンネル多孔陶管内 C V V 2 S Q - 2 C	173 m
	配線工	トンネル多孔陶管内 C V V 2 S Q - 3 C	550 m
	接続工	直線接続 S 2 . 0 S Q (2)	6 箇所
	接続工	直線接続 S 2 . 0 S Q (4)	6 箇所
	接続工	直線接続 S 3 . 5 S Q (3)	5 箇所
	接続工	直線接続 S 1 4 S Q (3)	4 箇所
	接続工	直線接続 S 2 2 S Q (3)	2 箇所
	接続工	分岐接続 Y 3 . 5 S Q (3)	3 箇所
	接続工	プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C	12 箇所
	接続工	プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-3C	122 箇所
	接続工	プレハブ分岐 VVR14SQ-2C	2 箇所
	接続工	プレハブ分岐 VVR14SQ-3C	90 箇所
	接続工	プレハブ分岐 FP3. 5SQ-2C	7 箇所
	接続工	プレハブ分岐 FP3. 5SQ-3C	16 箇所
	接続工	プレハブ分岐 C V V 2 S Q - 2 C	150 箇所
	接続工	プレハブ分岐 C V V 2 S Q - 4 C	92 箇所
	取付工	ケーブル銘板	256 枚
	配管工	T 2 - G 2 8 (1) (特 別 べ ー ス 型 支 持 金 具 含 む)	16 m
	配管工	T 2 - G 2 8 (2) (特 別 べ ー ス 型 支 持 金 具 含 む)	1 m
	配管工	T 2 - G 2 8 (1) 3 6 (1) (特 別 べ ー ス 型 支 持 金 具 含 む)	14 m
	配管工	T 2 - S C 4 0 (8) (配 管 支 持 金 具 含 む)	5 m
	配管工	T 2 - S C 4 0 (4) (配 管 支 持 金 具 含 む)	34 m
	配管工	T 2 - フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む)	2 m
	管路付帯工	配管用コア抜き 80φ×250L	8 箇所
	材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (走行)	76 組
	材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (追越)	77 組
	材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行)	4 組
	材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (走行)	46 組
	材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (追越)	46 組
	材料費	落下防止金物 区分開閉器	6 組
	据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行)	76 灯
	据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越)	77 灯
	据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行)	4 灯
	据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行)	46 灯
	据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越)	46 灯

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
平牛トンネル (上り線) トンネル照明設備工事費				据付工 落下防止対策 区分開閉器 6 面
				配管工 プルボックス (450×450×300) (落下防止含む) 2 台
				試験調整工 トンネル照明設備 1 式
				足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
				交通規制工 昼夜間連続規制Ⅱ 38 日
	式	1	77,312,260	材料費 トンネル照明灯具TIPB-30-2M (調光無) 4 灯
				材料費 トンネル照明灯具TIPB-70-2ME (調光無) 4 灯
				材料費 トンネル照明灯具TIPB-30-2M (調光有) 144 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-50-2M (調光有) 3 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-70-2M (調光有) 4 灯
平牛トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費				材料費 トンネル照明灯具TES-100-2M (調光有) 16 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-150-2M (調光有) 14 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-200-2M (調光有) 40 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-250-2M (調光有) 14 灯
				材料費 トンネル照明灯具 取付金具 (基本照明部) 148 組
				材料費 トンネル照明灯具 取付金具 (入口照明部) 91 組
				材料費 トンネル照明灯具 取付金具 (非常駐車帯部) 4 組
				材料費 トンネル照明灯具銘板 243 枚
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具TIPB-30-2M (調光無) (取付金具、銘板含む) 4 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具TIPB-70-2ME (調光無) (取付金具、銘板含む) 4 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具TIPB-30-2M (調光有) (取付金具、銘板含む) 144 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具 TES-50-2M (調光有) (取付金具、銘板含む) 3 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具 TES-70-2M (調光有) (取付金具、銘板含む) 4 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具 TES-100-2M (調光有) (取付金具、銘板含む) 16 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具 TES-150-2M (調光有) (取付金具、銘板含む) 14 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具 TES-200-2M (調光有) (取付金具、銘板含む) 40 灯
				据付工 ｼｯﾁｭｰﾐ照明灯具 TES-250-2M (調光有) (取付金具、銘板含む) 14 灯
				材料費 区分開閉器 1 回路用 1 面
				材料費 区分開閉器 2 回路用 2 面
				材料費 区分開閉器 4 回路用 1 面
				材料費 区分開閉器箱 取付金物 4 組
				材料費 区分開閉器銘板 4 枚
				据付工 区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む) 3 面
				据付工 区分開閉器箱 4回路 (取付金具、銘板含む) 1 面
				材料費 E L B 箱 4 面
				据付工 E L B 箱 4 面

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
平牛トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費				材料費 ケーブルラック W150 878 m
				材料費 ケーブルラック W200 869 m
				材料費 ケーブルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む) 293 個
				材料費 ケーブルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む) 283 個
				材料費 ケーブルラック支持金物 W200(非常駐車帯用) (ラック止め金具含む) 10 個
				据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む) 878 m
				据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 869 m
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 246 m
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-3C 4,002 m
				配線工 トンネルラック VVR8SQ-2C 47 m
				配線工 トンネルラック VVR8SQ-3C 525 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C 257 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C 858 m
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-2C 1,742 m
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-4C 572 m
				配線工 トンネルラック IV22SQ 1,742 m
				配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C 79 m
				配線工 トンネル管内 VVR8SQ-3C 57 m
				配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 101 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-2C 59 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-3C 6 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-4C 57 m
				配線工 トンネル管内 IV22SQ 930 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 1,247 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C 161 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C 543 m
				接続工 直線接続 S2. 0SQ (2) 4 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 5 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 3 箇所
				接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C 9 箇所
				接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-3C 120 箇所
				接続工 プレハブ分岐 VVR8SQ-2C 2 箇所
				接続工 プレハブ分岐 VVR8SQ-3C 89 箇所
				接続工 プレハブ分岐 FP3. 5SQ-2C 7 箇所
				接続工 プレハブ分岐 FP3. 5SQ-3C 16 箇所
				接続工 プレハブ分岐 CVV2SQ-2C 144 箇所

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
平牛トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費				接続工 プレハブ分岐 C V V 2 S Q - 4 C 91 箇所
				取付工 ケーブル銘板 185 枚
				配管工 T 2 - G 2 8 (1) (特`ルベ`-ｽ型支持金具含む) 16 m
				配管工 T 2 - G 2 8 (2) (特`ルベ`-ｽ型支持金具含む) 1 m
				配管工 T 2 - G 2 8 (1) 3 6 (1) (特`ルベ`-ｽ型支持金具含む) 4 m
				配管工 T 2 - S C 4 0 (6) 5 0 (1) (配管支持金具含む) 16 m
				配管工 T 2 - S C 4 0 (3) 5 0 (1) (配管支持金具含む) 25 m
				配管工 T 2 - フレキ S U S 3 0 (1) (ボックスコネクタ含む) 2 m
				管路付帯工 配管用コア抜き 80φ×250L 7 箇所
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本(走行) 73 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本(追越) 75 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 4 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口(走行) 46 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口(追越) 45 組
				材料費 落下防止金物 区分開閉器 4 組
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本(走行) 73 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本(追越) 75 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 4 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口(走行) 46 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口(追越) 45 灯
				据付工 落下防止対策 区分開閉器 4 面
				配管工 プルボックス (600×600×300) (落下防止含む) 2 台
				配管工 プルボックス (450×450×300) (落下防止含む) 1 台
				試験調整工 トンネル照明設備 1 台式
				足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 台式
				交通規制工 昼夜間連続規制Ⅱ 33 日
平牛トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費	式	1	3,918,110	材料費 坑口照明灯具 T I S - 3 0 - 2 M (調光無) 2 灯
				材料費 トンネル照明灯具 取付金具(坑口照明部) 2 組
				材料費 坑口照明灯具銘板 2 枚
				据付工 坑口照明灯 T I S - 3 0 - 2 M (調光無)(銘板・取付金物含む) 2 灯
				材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本(走行) 1 組
				材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本(追越) 1 組
				据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本(走行) 1 灯
				据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本(追越) 1 灯
				材料費 道路照明灯具 L E D 照明灯具 R P - 1 5 0 - 2 M 2 灯
				材料費 道路灯 ボール12m S-12AB 2 灯

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
平牛トンネル (上り線) 接続道路照明設備工事費			
材料費			LED制御装置 RP-150-2M 非調光型
材料費			道路照明灯具 ポール銘板(鋳打)
据付工			道路灯 S-12AB RP-150-2M 非調光型
基礎工			IF-S12AB-B (シール部)
配線工			屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C
配線工			屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C
配線工			屋外FP管内 IV3. 5SQ
配線工			トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C
配線工			トンネルラック VVR3. 5SQ-2C
配線工			屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C
配線工			屋外ラック VVR3. 5SQ-3C
配線工			屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C
接続工			プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C
接続工			直線接続 S3. 5SQ (2)
取付工			ケーブル銘板
配管工			E1-FP30 (1) (シール部)
ダクト口工			FP30 (1)
試験調整工			道路照明設備
足場工			橋梁点検車
平牛トンネル (下り線) 接続道路照明設備工事費	式	1	3,317,160
材料費			坑口照明灯具 TIS-30-2M(調光無)
材料費			トンネル照明灯具 取付金具(坑口照明部)
材料費			坑口照明灯具銘板
据付工			坑口照明灯 TIS-30-2M(調光無)(銘板・取付金物含む)
材料費			落下防止金物 基本 (走行)
材料費			落下防止金物 基本 (追越)
据付工			落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (走行)
据付工			落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (追越)
材料費			道路照明灯具 LED照明灯具RP-150-2M
材料費			道路灯 ポール12m S-12AB
材料費			LED制御装置 RP-150-2M 非調光型
材料費			道路照明灯具 ポール銘板(鋳打)
据付工			道路灯 S-12AB RP-150-2M 非調光型
基礎工			IF-S12AB-B (シール部)
配線工			屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C
配線工			屋外FP管内 IV3. 5SQ
配線工			屋外管内 VVR3. 5SQ-2C

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事						
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 記							
平牛トンネル (下り線) 接続道路照明設備工事費					配線工 屋外管内 IV3. 5SQ	54	m					
					配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C	57	m					
					配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C	2	m					
					配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	881	m					
					配線工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	466	m					
					配線工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C	59	m					
					配線工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C	10	m					
					接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C	2	箇所					
					取付工 ケーブル銘板	42	枚					
					配管工 E1-FP30 (1) (シール部)	43	m					
					ダクト口工 FP30 (1)	2	箇所					
					試験調整工 道路照明設備	1	式					
					足場工 橋梁点検車	1	式					
					平牛トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費		式	1	8,937,720	材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む	6	面
										材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む	1	面
										材料費 非常口表示灯 S3 取付金具含む	1	面
										材料費 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む	1	面
材料費 飛出し注意灯 S5 取付金具含む	1	面										
材料費 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む	1	面										
材料費 連絡抗照明灯具 LED 20W相当	3	灯										
据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む	6	面										
据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む	1	面										
据付工 非常口表示灯 S3 取付金具含む	1	面										
据付工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む	1	面										
据付工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む	1	面										
据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む	1	面										
据付工 連絡抗照明灯具 LED 20W相当	3	灯										
配線工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C	6	m										
配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C	3	m										
配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C	33	m										
配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C	36	m										
配線工 トンネル管内 IV3. 5SQ	71	m										
配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C	172	m										
配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C	922	m										
配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-2C	175	m										
配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	922	m										

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額
平牛トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費				配線工 共同溝ラック VVR3. 5SQ-3C 113 m
				配線工 屋外管内 FP3. 5SQ-3C 54 m
				配線工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 971 m
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (2) 2 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 1 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法) 1 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 5 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法) 2 箇所
				取付工 ケーブル銘板 28 枚
				配管工 T2-G28 (1) (※ルベ-ス型支持金具含む) 29 m
				配管工 T2-G28 (2) (※ルベ-ス型支持金具含む) 35 m
				配管工 T2-フレキシSUS30 (1) (ボックスコネクタ含む) 4 m
				配管工 丸形露出ボックス 3方出 4 箇所
				配管工 プルボックス250×250×200 2 箇所
				材料費 落下防止金物 S3 1 組
				材料費 落下防止金物 S4 1 組
				材料費 落下防止金物 S5 1 組
				材料費 落下防止金物 S6 (A) 1 組
				据付工 落下防止対策 S3 1 灯
				据付工 落下防止対策 S4 1 灯
				据付工 落下防止対策 S5 1 灯
				据付工 落下防止対策 S6 (A) 1 灯
				足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
平牛トンネル (下り線) 避難誘導設備工事費	式	1	8,981,060	材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む 6 面
				材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む 1 面
				材料費 非常口表示灯 S3 取付金具含む 1 面
				材料費 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 1 面
				材料費 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 1 面
				材料費 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面
				材料費 連絡抗照明灯具 LED 20W相当 3 灯
				据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む 6 面
				据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む 1 面
				据付工 非常口表示灯 S3 取付金具含む 1 面
				据付工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 1 面
				据付工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 1 面
				据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
平牛トンネル (下り線) 避難誘導設備工事費				据付工 連絡抗照明灯具 LED 20W相当 3 灯 配線工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 6 m 配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 3 m 配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C 40 m 配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 36 m 配線工 トンネル管内 IV3. 5SQ 78 m 配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C 171 m 配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C 915 m 配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-2C 172 m 配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 915 m 配線工 共同溝ラック VVR3. 5SQ-3C 112 m 配線工 屋外管内 FP3. 5SQ-3C 69 m 配線工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 971 m 接続工 直線接続 S3. 5SQ (2) 2 箇所 接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 1 箇所 接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 耐火 (端末テーブ巻工法) 1 箇所 接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 5 箇所 接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 耐火 (端末テーブ巻工法) 2 箇所 取付工 ケーブル銘板 28 枚 配管工 T2-G28 (1) (※ルベ-型支持金具含む) 36 m 配管工 T2-G28 (2) (※ルベ-型支持金具含む) 35 m 配管工 T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む) 4 m 配管工 丸形露出ボックス 3方出 4 箇所 配管工 プルボックス250×250×200 2 箇所 材料費 落下防止金物 S3 1 組 材料費 落下防止金物 S4 1 組 材料費 落下防止金物 S5 1 組 材料費 落下防止金物 S6 (A) 1 組 据付工 落下防止対策 S3 1 灯 据付工 落下防止対策 S4 1 灯 据付工 落下防止対策 S5 1 灯 据付工 落下防止対策 S6 (A) 1 灯 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
平牛トンネル (上り線) 配電設備工事費	式 1		6,238,990	材料費 坑口分電盤 1 面 据付工 坑口分電盤 1 面 配線工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 2,428 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
平牛トンネル（上り線）配電設備工事費				配線工 屋外多孔陶管内 VVR5.5SQ-3C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 VVR2.2SQ-3C 971 m 配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-2C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-4C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 IV2.2SQ 486 m 配線工 共同溝ラック VVR3.5SQ-3C 283 m 配線工 共同溝ラック VVR5.5SQ-3C 57 m 配線工 共同溝ラック VVR2.2SQ-3C 113 m 配線工 共同溝ラック CVV2SQ-2C 57 m 配線工 共同溝ラック CVV2SQ-3C 57 m 配線工 共同溝ラック CVV2SQ-4C 57 m 配線工 共同溝ラック IV2.2SQ 57 m 配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 24 m 配線工 屋内ピット内 VVR5.5SQ-3C 3 m 配線工 屋内ピット内 VVR2.2SQ-3C 25 m 配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-2C 11 m 配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C 11 m 配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-4C 11 m 配線工 屋内ピット内 IV2.2SQ 5 m 取付工 ケーブル銘板 192 枚 管路付帯工 坑口分電盤コア抜き 1 式
平牛トンネル（下り線）配電設備工事費	式	1	5,606,270	材料費 坑口分電盤 1 面 据付工 坑口分電盤 1 面 基礎工 坑口分電盤 1 基 配線工 屋外多孔陶管内 VVR3.5SQ-3C 2,428 m 配線工 屋外多孔陶管内 VVR5.5SQ-3C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 VVR8SQ-3C 971 m 配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-2C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-4C 486 m 配線工 屋外多孔陶管内 IV2.2SQ 486 m 配線工 共同溝ラック VVR3.5SQ-3C 280 m 配線工 共同溝ラック VVR5.5SQ-3C 56 m 配線工 共同溝ラック VVR8SQ-3C 112 m 配線工 共同溝ラック CVV2SQ-2C 56 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
平牛トンネル（下り線）配電設備工事費				配線工 共同溝ラック CVV2SQ-3C 56 m
				配線工 共同溝ラック CVV2SQ-4C 56 m
				配線工 共同溝ラック IV22SQ 56 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 24 m
				配線工 屋内ピット内 VVR5.5SQ-3C 3 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 25 m
				配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-2C 11 m
				配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-4C 11 m
				配線工 屋内ピット内 IV22SQ 5 m
				取付工 ケーブル銘板 192 枚
				管路付帯工 坑口分電盤コア抜き 1 式
	平牛トンネル（上り線）仮設対策工事費	式 1	2,456,500	機能停止対策工 トンネル照明設備 1 式
	平牛トンネル（下り線）仮設対策工事費	式 1	2,456,500	機能停止対策工 トンネル照明設備 1 式
平牛トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費				撤去工 トンネル照明灯具TNX-35S(取付金具、銘板含)ランプ安定器再使用 12 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-55S(取付金具、銘板含)ランプ安定器再使用 189 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-90S(取付金具、銘板含)ランプ安定器再使用 83 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-135S(取付金具、銘板含)ランプ安定器再使用 83 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-180S(取付金具、銘板含)ランプ安定器再使用 10 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TFL-403(取付金具、銘板含)ランプ安定器再使用 9 灯
				撤去工 区分開閉器（2回路用）（取付金具、銘板含む） 4 面
				撤去工 ELB箱（取付金具、銘板含む） 3 面
				撤去工 ケーブルラック W150（支持金具含む） 599 m
				撤去工 ケーブルラック W200（支持金具含む） 570 m
				撤去工 ケーブルラック W400（支持金具含む） 599 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR3.5SQ-3C 4,611 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR5.5SQ-3C 2,042 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR22SQ-3C 603 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR38SQ-3C 1,809 m
				配線撤去工 トンネルラック FP3.5SQ-3C 859 m
				配線撤去工 トンネルラック IV3.5SQ 1,767 m
				配線撤去工 トンネル管内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線撤去工 トンネル管内 VVR5.5SQ-3C 15 m
				配線撤去工 トンネル管内 FP3.5SQ-3C 27 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別		種 別 内 訳	
平牛トンネル (上り線) トンネル照明設備 撤去工事費		配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-2C	4 m
		配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-3C	6 m
		配線撤去工 トンネル管内 IV3. 5SQ	14 m
		配線撤去工 トンネルダクト VVR3. 5SQ-3C	87 m
		配線撤去工 トンネルダクト VVR5. 5SQ-3C	20 m
		配線撤去工 トンネルダクト VVR22SQ-3C	12 m
		配線撤去工 トンネルダクト VVR38SQ-3C	35 m
		配線撤去工 トンネルダクト FP3. 5SQ-3C	7 m
		配線撤去工 トンネルダクト IV3. 5SQ	7 m
		配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	451 m
		配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR14SQ-3C	5 m
		配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR38SQ-3C	30 m
		配線撤去工 トンネル多孔陶管内 FP3. 5SQ-3C	668 m
		配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C	217 m
		配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C	451 m
		撤去工 ダクトカバー (支持金具含む)	1 式
		配管撤去工 T2-CD22 (1) (支持金具含む)	19 m
配管撤去工 T2-CD36 (1) (支持金具含む)	7 m		
配管撤去工 T2-CD36 (2) (支持金具含む)	7 m		
配管撤去工 T2-CD42 (2) (支持金具含む)	7 m		
配管撤去工 T2-CD36 (1) CD22 (1) (支持金具含む)	5 m		
足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)	1 式	
平牛トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費	式	撤去工 トンネル照明灯具TNX-35S (取付金具、銘板含む) アンダースタンド使用	12 灯
		撤去工 トンネル照明灯具TNX-55S (取付金具、銘板含む) アンダースタンド使用	181 灯
		撤去工 トンネル照明灯具TNX-90S (取付金具、銘板含む) アンダースタンド使用	71 灯
		撤去工 トンネル照明灯具TNX-135S (取付金具、銘板含む) アンダースタンド使用	83 灯
		撤去工 トンネル照明灯具TNX-180S (取付金具、銘板含む) アンダースタンド使用	6 灯
		撤去工 トンネル照明灯具TFL-403 (取付金具、銘板含む) アンダースタンド使用	8 灯
		撤去工 区分開閉器 (2回路用) (取付金具、銘板含む)	4 面
		撤去工 ELB箱 (取付金具、銘板含む)	3 面
		撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	595 m
		撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)	1,145 m
		配線撤去工 トンネルラック VVR3. 5SQ-3C	2,832 m
		配線撤去工 トンネルラック VVR5. 5SQ-3C	1,125 m
		配線撤去工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C	805 m
		配線撤去工 トンネルラック IV3. 5SQ	1,740 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
平牛トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費			
			種 別 内 訳
			トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C 30 m
			トンネル管内 VVR5. 5SQ-3C 15 m
			トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 27 m
			トンネル管内 CVV2SQ-2C 4 m
			トンネル管内 CVV2SQ-3C 6 m
			トンネル管内 IV3. 5SQ 14 m
			トンネルダクト VVR3. 5SQ-3C 65 m
			トンネルダクト VVR5. 5SQ-3C 13 m
			トンネルダクト FP3. 5SQ-3C 7 m
			トンネルダクト IV3. 5SQ 7 m
			トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 1,118 m
			トンネル多孔陶管内 VVR8SQ-3C 5 m
			トンネル多孔陶管内 VVR14SQ-3C 25 m
			トンネル多孔陶管内 VVR22SQ-3C 5 m
			トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C 220 m
			トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C 448 m
			トンネルダクトカバナー (支持金具含む) 1 式
			配管撤去工 T2-CD22 (1) (支持金具含む) 19 m
			配管撤去工 T2-CD42 (2) (支持金具含む) 7 m
			配管撤去工 T2-CD36 (1) CD22 (1) (支持金具含む) 5 m
			足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
平牛トンネル (上り線) 接続道路照明設備 撤去工事費	式	1	497,560
			撤去工 坑口照明灯具HID-A型 (取付金具、銘板含) ランプ 安定器再使用 2 灯
			撤去工 道路灯 Pb-10-23 NH220 3 灯
			撤去工 道路灯 残置基礎処理 (ベースプレート式) 3 基
			配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 2,030 m
			配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 466 m
			配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 22 m
			配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C 60 m
			配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 10 m
			足場工 橋梁点検車 1 式
平牛トンネル (下り線) 接続道路照明設備 撤去工事費	式	1	395,370
			撤去工 坑口照明灯具HID-A型 (取付金具、銘板含) ランプ 安定器再使用 2 灯
			撤去工 道路灯 Pb-10-23 NH220 3 灯
			撤去工 道路灯 残置基礎処理 (ベースプレート式) 2 基
			配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 881 m
			配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 466 m
			配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 109 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	金 額	単位	数 量	種 別 内 訳
平牛トンネル (下り線) 接続道路照明設備 撤去工事費				配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C 59 m 配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 10 m 足場工 橋梁点検車 1 式
平牛トンネル (上り線) 避難誘導設備 撤去 工事費	431,910	式	1	撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (A) 取付金具含む 6 面 撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (B) 取付金具含む 1 面 撤去工 非常口表示灯 S3 取付金具含む 1 面 撤去工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 1 面 撤去工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 1 面 撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面 撤去工 避難連絡坑照明器具蛍光灯 (FL20W) 4 灯 配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C 57 m 配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 43 m 配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 3 m 配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 719 m 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C 466 m 配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-3C 60 m 配管撤去工 T2-CD22(1) (支持金具、露出丸型ボックス含む) 98 m
平牛トンネル (下り線) 避難誘導設備 撤去 工事費	430,630	式	1	撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (A) 取付金具含む 6 面 撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (B) 取付金具含む 1 面 撤去工 非常口表示灯 S3 取付金具含む 1 面 撤去工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 1 面 撤去工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 1 面 撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面 撤去工 避難連絡坑照明器具蛍光灯 (FL20W) 4 灯 配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C 57 m 配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 43 m 配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 3 m 配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 706 m 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C 466 m 配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-3C 59 m 配管撤去工 T2-CD22(1) (支持金具、露出丸型ボックス含む) 98 m
平牛トンネル (上り線) 配電設備 撤去工事 費	839,100	式	1	撤去工 富山方面坑口分電盤 1 面 撤去工 新潟方面坑口分電盤 1 面 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 932 m 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C 466 m 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR38SQ-3C 3,262 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 名	工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
平牛トンネル 費	(上り線) 配電設備 撤去工事				配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C	119 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR14SQ-3C	60 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR38SQ-3C	417 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR38SQ-3C	58 m
平牛トンネル 費	(下り線) 配電設備 撤去工事	式	1	630,700	撤去工 照明用分電盤	1 面
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	932 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR8SQ-3C	466 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C	2,330 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR22SQ-3C	466 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C	466 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C	119 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR8SQ-3C	59 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR14SQ-3C	295 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR22SQ-3C	59 m
					配線撤去工 屋外ラック CVV2SQ-3C	59 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C	10 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C	29 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR22SQ-3C	10 m
					配線撤去工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C	9 m
金山トンネル 撤去工事費	(下り線) トンネル照明設備工	式	1	17,004,840	材料費 ケーブルラック W150	1,002 m
					材料費 ケーブルラック W200	1,332 m
					材料費 ケーブルラック W300	161 m
					材料費 ケーブルラック支持金物 W150(一般部)(ラック止め金具含む)	395 個
					材料費 ケーブルラック支持金物 W200(一般部)(ラック止め金具含む)	525 個
					材料費 ケーブルラック支持金物 W300(一般部)(ラック止め金具含む)	65 個
					据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	1,002 m
					据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)	1,332 m
					据付工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)	161 m
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	94 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用)	96 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用)	111 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用)	111 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用)	8 灯
					据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用)	4 灯
					足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	1 式
					撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	1,002 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事			
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳				
金山トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費	トンネル照明設備	式	1	48,035,160	撤去工	ケーブルラック	W200 (支持金具含む)	1,332	m
					撤去工	ケーブルラック	W300 (支持金具含む)	161	m
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	94	灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用)	96	灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用)	111	灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用)	111	灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用)	8	灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用)	4	灯
					足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)	1	式	
					材料費	ケーブルラック	W150	2,924	m
					材料費	ケーブルラック	W200	2,825	m
					材料費	ケーブルラック	W300	460	m
					材料費	ケーブルラック支持金物	W150 (一般部) (ラック止め金具含む)	1,144	個
材料費	ケーブルラック支持金物	W200 (一般部) (ラック止め金具含む)	1,111	個					
材料費	ケーブルラック支持金物	W300 (一般部) (ラック止め金具含む)	172	個					
材料費	ケーブルラック支持金物	W200 (集塵機部) (ラック止め、吊り金具含む)	3	個					
材料費	ケーブルラック支持金物	W300 (集塵機部) (ラック止め、吊り金具含む)	4	個					
据付工	ケーブルラック	W150 (支持金具含む)	2,924	m					
据付工	ケーブルラック	W200 (支持金具含む)	2,825	m					
据付工	ケーブルラック	W300 (支持金具含む)	460	m					
据付工	集塵機部ケーブルラック吊り金具	W200 (支持金具含む)	3	箇所					
据付工	集塵機部ケーブルラック吊り金具	W300 (支持金具含む)	4	箇所					
据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	219	灯					
据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用)	229	灯					
据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用)	116	灯					
据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用)	111	灯					
据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用)	27	灯					
据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯 (追越) (再使用)	15	灯					
交通規制工	一事線規制VI		40	日					
足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)		1	式					
高の峰トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費	トンネル照明設備	式	1	8,883,680	撤去工	ケーブルラック	W150 (支持金具含む)	2,924	m
					撤去工	ケーブルラック	W200 (支持金具含む)	2,825	m
					撤去工	ケーブルラック	W300 (支持金具含む)	460	m
					撤去工	集塵機部ケーブルラック吊り金具	W200 (支持金具含む)	3	箇所
					撤去工	集塵機部ケーブルラック吊り金具	W300 (支持金具含む)	4	箇所
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用)	219	灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事		
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
高の峰トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費	トンネル照明設備	式	1	78,157,310	撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 基本(追越)(再使用)	229 灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口(走行)(再使用)	116 灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 入口(追越)(再使用)	111 灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯(走行)(再使用)	27 灯
					撤去工	落下防止対策	トンネル照明灯具 非常駐車帯(追越)(再使用)	15 灯
					足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)		1 式
					材料費	トンネル照明灯具TIPB-70-2ME(調光無)	4 灯	
					材料費	トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有)	150 灯	
					材料費	トンネル照明灯具TES-50-2M(調光有)	5 灯	
					材料費	トンネル照明灯具TES-70-2M(調光有)	3 灯	
鬼伏トンネル (上り線) トンネル照明設備工 事費	トンネル照明設備工	式	1	78,157,310	材料費	トンネル照明灯具TES-100-2M(調光有)	14 灯	
					材料費	トンネル照明灯具TES-150-2M(調光有)	10 灯	
					材料費	トンネル照明灯具TES-200-2M(調光有)	28 灯	
					材料費	トンネル照明灯具TES-250-2M(調光有)	31 灯	
					材料費	トンネル照明灯具TES-300-2M(調光有)	7 灯	
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具(基本照明部)	144 組	
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具(入口照明部)	98 組	
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具 (基本PCシエルター一部)	6 組	
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具 (非常PCシエルター一部)	4 組	
					材料費	トンネル照明灯具銘板	252 枚	
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-70-2ME(調光無)(取付金具、銘板含む)	4 灯	
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	150 灯	
					据付工	トンネル照明灯具 TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	5 灯	
					据付工	トンネル照明灯具 TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	3 灯	
					据付工	トンネル照明灯具 TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	14 灯	
					据付工	トンネル照明灯具 TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	10 灯	
					据付工	トンネル照明灯具 TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	28 灯	
					据付工	トンネル照明灯具 TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	31 灯	
据付工	トンネル照明灯具 TES-300-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	7 灯						
材料費	区分開閉器 1 回路用	1 面						
材料費	区分開閉器 2 回路用	3 面						
材料費	区分開閉器 4 回路用	2 面						
材料費	区分開閉器箱 取付金物	6 組						
材料費	区分開閉器銘板	6 枚						
据付工	区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む)	4 面						
据付工	区分開閉器箱 4回路 (取付金具、銘板含む)	2 面						

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別		種 別 内 訳	
鬼伏トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費	材料費	ELB箱	4 面
	据付工	ELB箱	4 面
	材料費	ケーブルラック W150	1,510 m
	材料費	ケーブルラック W200	298 m
	材料費	ケーブルラック支持金物 W150(一般部)(ラック止め金具含む)	501 個
	材料費	ケーブルラック支持金物 W150(非常駐車帯用)(ラック止め金具含む)	10 個
	材料費	ケーブルラック支持金物 W200(一般部)(ラック止め金具含む)	100 個
	据付工	ケーブルラック W150 (支持金具含む)	1,510 m
	据付工	ケーブルラック W200 (支持金具含む)	298 m
	配線工	トンネルラック VVR3. 5SQ-2C	384 m
	配線工	トンネルラック VVR3. 5SQ-3C	4,819 m
	配線工	トンネルラック FP3. 5SQ-2C	240 m
	配線工	トンネルラック FP3. 5SQ-3C	506 m
	配線工	トンネルラック C V V 2 S Q - 2 C	1,808 m
	配線工	トンネルラック C V V 2 S Q - 4 C	608 m
	配線工	トンネルラック I V 2 2 S Q	1,808 m
	配線工	トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C	55 m
	配線工	トンネル管内 FP3. 5SQ-3C	36 m
	配線工	トンネル管内 C V V 2 S Q - 2 C	26 m
	配線工	トンネル管内 C V V 2 S Q - 3 C	6 m
	配線工	トンネル管内 C V V 2 S Q - 4 C	24 m
	配線工	トンネル管内 I V 2 2 S Q	928 m
	配線工	トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	1,281 m
	配線工	トンネル多孔陶管内 C V V 2 S Q - 2 C	147 m
	配線工	トンネル多孔陶管内 C V V 2 S Q - 3 C	567 m
	接続工	直線接続 S 2. 0 S Q (2)	6 箇所
	接続工	直線接続 S 3. 5 S Q (3)	5 箇所
	接続工	分岐接続 Y 3. 5 S Q (3)	2 箇所
	接続工	プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C	11 箇所
	接続工	プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-3C	173 箇所
	接続工	プレハブ分岐 FP3. 5SQ-2C	5 箇所
	接続工	プレハブ分岐 FP3. 5SQ-3C	14 箇所
	接続工	プレハブ分岐 C V V 2 S Q - 2 C	150 箇所
接続工	プレハブ分岐 C V V 2 S Q - 4 C	98 箇所	
取付工	ケーブル銘板	212 枚	
配管工	T 2-G 2 8 (1) (特殊バース型支持金具含む)	16 m	

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事					
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳						
鬼伏トンネル (上り線) トンネル照明設備工事費	トンネル照明設備工				配管工	T 2-G 2 8 (2) (特 ^ド ル ^ハ 型支持金具含む)	1 m				
					配管工	T 2-G 2 8 (1) 3 6 (1) (特 ^ド ル ^ハ 型支持金具含む)	4 m				
					配管工	T 2-S C 4 0 (2) (配管支持金具含む)	10 m				
					配管工	T 2-S C 4 0 (3) (配管支持金具含む)	2 m				
					配管工	T 2-S C 4 0 (5) (配管支持金具含む)	6 m				
					配管工	T 2-フレキシUS 3 0 (1) (ボックスコネクタ含む)	2 m				
					管路付帯工	配管用コア抜き 80φ×250L	5 箇所				
					材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (走行)	72 組				
					材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (追越)	72 組				
					材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 基本PC ^{セル} ター (走行)	2 組				
					材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 基本PC ^{セル} ター (追越)	4 組				
					材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 非駐PC ^{セル} ター (走行)	4 組				
					材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (走行)	49 組				
					材料費	落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (追越)	49 組				
					材料費	落下防止金物 区分開閉器	6 組				
					据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行)	72 灯				
					据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越)	72 灯				
					据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PC ^{セル} ター (走行)	2 灯				
					据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 基本PC ^{セル} ター (追越)	4 灯				
					据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 非駐PC ^{セル} ター (走行)	4 灯				
					据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行)	49 灯				
					据付工	落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越)	49 灯				
					据付工	落下防止対策 区分開閉器	6 面				
					配管工	プルボックス (300×300×200) (落下防止含む)	1 台				
					配管工	プルボックス (450×450×300) (落下防止含む)	1 台				
					試験調整工	トンネル照明設備	1 式				
					足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)	1 式				
					交通規制工	昼夜間連続規制Ⅲ	31 日				
					鬼伏トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費	トンネル照明設備工	式	1	81,647,420	材料費	トンネル照明灯具T I P B-5 0-2 M E (調光無)
材料費	トンネル照明灯具T I P B-3 0-2 M (調光有)	152 灯									
材料費	トンネル照明灯具T I P B-5 0-2 M (調光有)	4 灯									
材料費	トンネル照明灯具T E S-5 0-2 M (調光有)	3 灯									
材料費	トンネル照明灯具T E S-7 0-2 M (調光有)	4 灯									
材料費	トンネル照明灯具T E S-1 0 0-2 M (調光有)	16 灯									
材料費	トンネル照明灯具T E S-1 5 0-2 M (調光有)	14 灯									
材料費	トンネル照明灯具T E S-2 0 0-2 M (調光有)	43 灯									

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
鬼伏トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費	工 事 種 別	トンネル照明灯具TES-250-2M(調光有)	11 灯
	材料費	トンネル照明灯具 取付金具(基本照明部)	148 組
	材料費	トンネル照明灯具 取付金具(入口照明部)	91 組
	材料費	トンネル照明灯具 取付金具 (非駐PCシエルター部)	8 組
	材料費	トンネル照明灯具 取付金具 (基本鋼製シエルター部)	4 組
	材料費	トンネル照明灯具銘板	251 枚
	据付工	トンネル照明灯具TIPB-50-2ME(調光無)(取付金具、銘板含む)	4 灯
	据付工	トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	152 灯
	据付工	トンネル照明灯具TIPB-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	4 灯
	据付工	トンネル照明灯具 TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	3 灯
	据付工	トンネル照明灯具 TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	4 灯
	据付工	トンネル照明灯具 TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	16 灯
	据付工	トンネル照明灯具 TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	14 灯
	据付工	トンネル照明灯具 TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	43 灯
	据付工	トンネル照明灯具 TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	11 灯
	材料費	区分開閉器 1 回路用	1 面
	材料費	区分開閉器 2 回路用	3 面
	材料費	区分開閉器 4 回路用	2 面
	材料費	区分開閉器箱 取付金物	6 組
	材料費	区分開閉器銘板	6 枚
	据付工	区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む)	4 面
	据付工	区分開閉器箱 4回路 (取付金具、銘板含む)	2 面
	材料費	ELB箱	4 面
	据付工	ELB箱	4 面
	材料費	ケーブルラック W150	934 m
	材料費	ケーブルラック W200	882 m
	材料費	ケーブルラック支持金物 W150(一般部)(ラック止め金具含む)	297 個
	材料費	ケーブルラック支持金物 W150(非常駐車帯用)(ラック止め金具含む)	12 個
	材料費	ケーブルラック支持金物 W150(鋼製シェルター部)(ラック止め金具含む)	11 個
	材料費	ケーブルラック支持金物 W200(一般部)(ラック止め金具含む)	279 個
	材料費	ケーブルラック支持金物 W200(非常駐車帯用)(ラック止め金具含む)	12 個
	材料費	ケーブルラック支持金物 W200(鋼製シェルター部)(ラック止め金具含む)	11 個
	据付工	ケーブルラック W150 (支持金具含む)	934 m
	据付工	ケーブルラック W200 (支持金具含む)	882 m
	配線工	トンネルラック VVR3. 5SQ-2C	328 m
	配線工	トンネルラック VVR3. 5SQ-3C	3,566 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事	
工 事 種 別		金 額	種 別 内 訳	
鬼伏トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費	配線工	トンネルラック	VVR8SQ-2C	12 m
	配線工	トンネルラック	VVR8SQ-3C	882 m
	配線工	トンネルラック	VVR14SQ-3C	900 m
	配線工	トンネルラック	FP3. 5SQ-2C	236 m
	配線工	トンネルラック	FP3. 5SQ-3C	520 m
	配線工	トンネルラック	CVV2SQ-2C	1,811 m
	配線工	トンネルラック	CVV2SQ-4C	1,794 m
	配線工	トンネルラック	IV22SQ	1,871 m
	配線工	トンネル管内	VVR3. 5SQ-3C	32 m
	配線工	トンネル管内	VVR14SQ-3C	25 m
	配線工	トンネル管内	FP3. 5SQ-3C	38 m
	配線工	トンネル管内	CVV2SQ-2C	27 m
	配線工	トンネル管内	CVV2SQ-3C	27 m
	配線工	トンネル管内	CVV2SQ-4C	18 m
	配線工	トンネル管内	IV22SQ	929 m
	配線工	トンネル多孔陶管内	VVR3. 5SQ-3C	1,280 m
	配線工	トンネル多孔陶管内	CVV2SQ-2C	172 m
	配線工	トンネル多孔陶管内	CVV2SQ-3C	554 m
	接続工	直線接続	S2. 0SQ (2)	6 箇所
	接続工	直線接続	S2. 0SQ (4)	6 箇所
	接続工	直線接続	S3. 5SQ (3)	5 箇所
	接続工	直線接続	S14SQ (3)	4 箇所
	接続工	分岐接続	Y3. 5SQ (3)	2 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	VVR3. 5SQ-2C	12 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	VVR3. 5SQ-3C	128 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	VVR8SQ-2C	2 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	VVR8SQ-3C	89 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	FP3. 5SQ-2C	5 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	FP3. 5SQ-3C	15 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	CVV2SQ-2C	156 箇所
	接続工	ブレイブ分岐	CVV2SQ-4C	91 箇所
	取付工	クーブル銘板		285 枚
	配管工	T2-G28 (1) (付、ルベ-型支持金具含む)		16 m
配管工	T2-G28 (2) (付、ルベ-型支持金具含む)		1 m	
配管工	T2-G28 (1) 36 (1) (付、ルベ-型支持金具含む)		14 m	
配管工	T2-SC40 (5) 50 (2) (配管支持金具含む)		6 m	

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事				
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳					
鬼伏トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費					配管工	T 2－SC40 (2) 50 (1)	(配管支持金具含む)	13	m	
					配管工	T 2－SC40 (4)	(配管支持金具含む)	2	m	
					配管工	T 2－フレキシUS30 (1)	(ボックスコネクタ含む)	2	m	
					管路付帯工	配管用コア抜き 80φ×250L			7	箇所
					材料費	落下防止金物	トンネル照明灯具	基本 (走行)	74	組
					材料費	落下防止金物	トンネル照明灯具	基本 (追越)	74	組
					材料費	落下防止金物	トンネル照明灯具	非駐PCシェルター (走行)	4	組
					材料費	落下防止金物	トンネル照明灯具	非駐PCシェルター (追越)	4	組
					材料費	落下防止金物	トンネル照明灯具	入口 (走行)	46	組
					材料費	落下防止金物	トンネル照明灯具	入口 (追越)	45	組
					材料費	落下防止対策	トンネル照明灯具	基本鋼製シェルター (走行)	2	組
					材料費	落下防止対策	トンネル照明灯具	基本鋼製シェルター (追越)	2	組
					材料費	落下防止金物	区分開閉器		6	組
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	基本 (走行)	74	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	基本 (追越)	74	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	非駐PCシェルター (走行)	4	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	非駐PCシェルター (追越)	4	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	入口 (走行)	46	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	入口 (追越)	45	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	基本鋼製シェルター (走行)	2	灯
					据付工	落下防止対策	トンネル照明灯具	基本鋼製シェルター (追越)	2	灯
					据付工	落下防止対策	区分開閉器		6	面
					配管工	プルボックス (800×800×300) (落下防止含む)			1	台
					配管工	プルボックス (450×450×200) (落下防止含む)			1	台
					試験調整工	トンネル照明設備			1	式
					足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)			1	式
					交通規制工	昼夜間連続規制Ⅱ			35	日
鬼伏トンネル (上り線) 接続道路照明設備工事費	式	1	777,500	材料費	坑口照明灯具	T I S－30－2 M (調光無)		2	灯	
				材料費	トンネル照明灯具	取付金具 (坑口照明部)		2	組	
				材料費	坑口照明灯具銘板			2	枚	
				据付工	坑口照明灯	T I S-30-2M (調光無) (銘板・取付金物含む)		2	灯	
				材料費	落下防止金物	坑口照明灯具	基本 (走行)	1	組	
				材料費	落下防止金物	坑口照明灯具	基本 (追越)	1	組	
				据付工	落下防止対策	坑口照明灯具	基本 (走行)	1	灯	
				据付工	落下防止対策	坑口照明灯具	基本 (追越)	1	灯	
				配線工	トンネル管内	V V R 3 . 5 S Q－2 C		24	m	

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
鬼伏トンネル (上り線) 接続道路照明設備工事費				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 2 m 接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C 2 箇所 取付工 ケーブル銘板 6 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 足場工 橋梁点検車 1 式
鬼伏トンネル (下り線) 接続道路照明設備工事費	式	1	3,024,260	材料費 坑口照明灯具 TIS-30-2M(調光無) 2 灯 材料費 トンネル照明灯具 取付金具(坑口照明部) 2 組 材料費 坑口照明灯具銘板 2 枚 据付工 坑口照明灯 TIS-30-2M(調光無)(銘板・取付金物含む) 2 灯 材料費 落下防止金物 基本 (走行) 1 組 材料費 落下防止金物 基本 (追越) 1 組 据付工 落下防止対策 基本 (走行) 1 灯 据付工 落下防止対策 基本 (追越) 1 灯 材料費 LED制御装置 RP-150-2M 非調光型 2 基 据付工 道路灯 S-10AB RP-150-2M 非調光型(基礎・ポール再使用) 2 灯 材料費 LED制御装置 RP-100-2M 非調光型 3 基 据付工 道路灯 S-10AB RP-100-2M 非調光型(基礎・ポール再使用) 3 灯 配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 25 m 配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 1,816 m 接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C 2 箇所 接続工 直線接続 S3. 5SQ (2) 6 箇所 取付工 ケーブル銘板 24 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 足場工 橋梁点検車 1 式
鬼伏トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費	式	1	707,340	材料費 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面 据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面 配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 3 m 配線工 トンネル管内 IV3. 5SQ 3 m 取付工 ケーブル銘板 1 枚 配管工 T2-G28 (1) (ナット型支持金具含む) 3 m 配管工 T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む) 1 m 材料費 落下防止金物 S6 (A) 1 組 据付工 落下防止対策 S6 (A) 1 灯
鬼伏トンネル (下り線) 避難誘導設備工事費	式	1	707,340	材料費 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面 据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 1 面 配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 3 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事		
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
鬼伏トンネル (下り線) 避難誘導設備工事費					配線工	トンネル管内	IV3. 5SQ	3 m
					取付工	ケーブル銘板		1 枚
					配管工	T2-G28 (1) (※バネ型支持金具含む)		3 m
					配管工	T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む)		1 m
					材料費	落下防止金物 S6 (A)		1 組
					据付工	落下防止対策 S6 (A)		1 灯
鬼伏トンネル (上り線) 配電設備工事費	式	1	3,917,340	材料費	坑口分電盤		1 面	
				据付工	坑口分電盤		1 面	
				配線工	屋外ダクト内	VVR3. 5SQ-3C	528 m	
				配線工	屋外ダクト内	VVR5. 5SQ-3C	176 m	
				配線工	屋外ダクト内	CVV2SQ-2C	88 m	
				配線工	屋外ダクト内	CVV2SQ-3C	88 m	
				配線工	屋外ダクト内	CVV2SQ-4C	88 m	
				配線工	屋外ダクト内	IV22SQ	88 m	
				配線工	屋外多孔陶管内	VVR3. 5SQ-3C	291 m	
				配線工	屋外多孔陶管内	VVR5. 5SQ-3C	97 m	
				配線工	屋外多孔陶管内	CVV2SQ-2C	49 m	
				配線工	屋外多孔陶管内	CVV2SQ-3C	49 m	
				配線工	屋外多孔陶管内	CVV2SQ-4C	49 m	
				配線工	屋外多孔陶管内	IV22SQ	49 m	
				配線工	屋外FP管内	VVR3. 5SQ-3C	462 m	
				配線工	屋外FP管内	VVR5. 5SQ-3C	154 m	
				配線工	屋外FP管内	CVV2SQ-2C	77 m	
				配線工	屋外FP管内	CVV2SQ-3C	77 m	
				配線工	屋外FP管内	CVV2SQ-4C	77 m	
				配線工	屋外FP管内	IV22SQ	77 m	
				配線工	屋内ピット内	VVR3. 5SQ-3C	60 m	
				配線工	屋内ピット内	VVR5. 5SQ-3C	14 m	
				配線工	屋内ピット内	CVV2SQ-2C	8 m	
				配線工	屋内ピット内	CVV2SQ-3C	8 m	
配線工	屋内ピット内	CVV2SQ-4C	8 m					
配線工	屋内ピット内	IV22SQ	2 m					
取付工	ケーブル銘板		156 枚					
管路付帯工	坑口分電盤コア抜き		1 式					
鬼伏トンネル (下り線) 配電設備工事費	式	1	2,784,840	材料費	坑口分電盤		1 面	
				据付工	坑口分電盤		1 面	

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
鬼伏トンネル（下り線）配電設備工事費				配線工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 426 m
				配線工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C 142 m
				配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-2C 71 m
				配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C 71 m
				配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-4C 71 m
				配線工 屋外多孔陶管内 IV22SQ 71 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 14 m
				配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-2C 8 m
				配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C 8 m
				配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-4C 8 m
				配線工 屋内ピット内 IV22SQ 2 m
				取付工 ケーブル銘板 84 枚
				管路付帯工 坑口分電盤コア抜き 1 式
				機能停止対策工 トンネル照明設備 1 式
鬼伏トンネル（下り線）仮設対策工事費	式	1	2, 650, 000	機能停止対策工 トンネル照明設備 1 式
鬼伏トンネル（下り線）仮設対策工事費	式	1	2, 350, 000	機能停止対策工 トンネル照明設備 1 式
鬼伏トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費			3, 342, 110	撤去工 トンネル照明灯具TPD-110(取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用 86 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TPH-110L(取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用 71 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TPH-180L(取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用 37 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TPH-220L(取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用 40 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TPH-270L(取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用 40 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TFL-403(取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用 8 灯
				撤去工 区分開閉器（2回路用）（取付金具、銘板含む） 6 面
				撤去工 ELB箱（取付金具、銘板含む） 4 面
				撤去工 ケーブルラック W100（支持金具含む） 630 m
				撤去工 ケーブルラック W150（支持金具含む） 630 m
				撤去工 ケーブルラック W200（支持金具含む） 542 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 1, 789 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR3. 5SQ-3C 2, 139 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR5. 5SQ-3C 892 m
				配線撤去工 トンネルラック VVR8SQ-3C 897 m
				配線撤去工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C 729 m
				配線撤去工 トンネルラック IV14SQ 1, 789 m
				配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 8 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事			
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳				
鬼伏トンネル (上り線) トンネル照明設備 撤去工事費	トンネル照明設備				配線撤去工	トンネル管内	VVR3. 5SQ-3C	55	m
					配線撤去工	トンネル管内	VVR8SQ-3C	8	m
					配線撤去工	トンネル管内	FP3. 5SQ-3C	26	m
					配線撤去工	トンネル管内	CVV2SQ-2C	4	m
					配線撤去工	トンネル管内	CVV2SQ-3C	2	m
					配線撤去工	トンネル管内	CVV2SQ-6C	10	m
					配線撤去工	トンネル管内	IV3. 5SQ	13	m
					配線撤去工	トンネル管内	IV14SQ	8	m
					配線撤去工	トンネルダクト	VVR3. 5SQ-2C	13	m
					配線撤去工	トンネルダクト	VVR3. 5SQ-3C	52	m
					配線撤去工	トンネルダクト	VVR5. 5SQ-3C	7	m
					配線撤去工	トンネルダクト	VVR8SQ-3C	7	m
					配線撤去工	トンネルダクト	FP3. 5SQ-3C	7	m
					配線撤去工	トンネルダクト	IV14SQ	7	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	VVR3. 5SQ-2C	8	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	VVR3. 5SQ-3C	1,371	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	VVR5. 5SQ-3C	4	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	VVR8SQ-3C	4	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	FP3. 5SQ-3C	4	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	CVV2SQ-2C	167	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	CVV2SQ-3C	112	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内	CVV2SQ-6C	475	m
					配管撤去工	T2-CD28 (1)	(支持金具含む)	18	m
					配管撤去工	T2-CD28 (2)	(支持金具含む)	2	m
					配管撤去工	T2-CD42 (4)	(支持金具含む)	7	m
					配管撤去工	T2-CD36 (1)	CD28 (1) (支持金具含む)	5	m
					配管撤去工	T2-CD54 (1)	CD28 (2) (支持金具含む)	5	m
					配管撤去工	T2-CD54 (1)	(支持金具含む)	7	m
					足場工	トラスク架装リフト	(垂直昇降型)	1	式
鬼伏トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費	トンネル照明設備	式	1	4,100,680	撤去工	トンネル照明灯具TNX-35S(取付金具、銘板含)リブ	安定器再使用	31	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TNX-55S(取付金具、銘板含)リブ	安定器再使用	189	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TNX-90S(取付金具、銘板含)リブ	安定器再使用	53	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TNX-135S(取付金具、銘板含)リブ	安定器再使用	89	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TNX-180S(取付金具、銘板含)リブ	安定器再使用	6	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TFL-403(取付金具、銘板含)リブ	安定器再使用	15	灯
撤去工	区分開閉器	(2回路用)	(取付金具、銘板含む)	4	面				

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別		種 別 内 訳	
鬼伏トンネル（下り線）トンネル照明設備 撤去工事費	撤去工	E L B箱（取付金具、銘板含む）	3 面
	撤去工	ケーブルラック W100（支持金具含む）	3 面
	撤去工	ケーブルラック W150（支持金具含む）	635 m
	撤去工	ケーブルラック W200（支持金具含む）	283 m
	撤去工	ケーブルラック W300（支持金具含む）	881 m
	配線撤去工	トンネルラック VVR3. 5SQ-3C	3,594 m
	配線撤去工	トンネルラック VVR5. 5SQ-3C	2,021 m
	配線撤去工	トンネルラック VVR8SQ-3C	253 m
	配線撤去工	トンネルラック VVR14SQ-3C	2,399 m
	配線撤去工	トンネルラック FP3. 5SQ-3C	820 m
	配線撤去工	トンネルラック IV14SQ	1,784 m
	配線撤去工	トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C	41 m
	配線撤去工	トンネル管内 VVR5. 5SQ-3C	36 m
	配線撤去工	トンネル管内 VVR8SQ-3C	8 m
	配線撤去工	トンネル管内 VVR14SQ-3C	26 m
	配線撤去工	トンネル管内 FP3. 5SQ-3C	20 m
	配線撤去工	トンネル管内 CVV2SQ-2C	4 m
	配線撤去工	トンネル管内 CVV2SQ-3C	6 m
	配線撤去工	トンネル管内 IV3. 5SQ	6 m
	配線撤去工	トンネル管内 IV14SQ	14 m
	配線撤去工	トンネルダクト VVR3. 5SQ-3C	10 m
	配線撤去工	トンネルダクト VVR5. 5SQ-3C	15 m
	配線撤去工	トンネルダクト VVR8SQ-3C	15 m
	配線撤去工	トンネルダクト VVR14SQ-3C	20 m
	配線撤去工	トンネルダクト FP3. 5SQ-3C	7 m
	配線撤去工	トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	1,097 m
	配線撤去工	トンネル多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C	10 m
	配線撤去工	トンネル多孔陶管内 VVR14SQ-3C	25 m
	配線撤去工	トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C	227 m
	配線撤去工	トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C	435 m
	配管撤去工	T2-CD22（1）（支持金具含む）	12 m
	配管撤去工	T2-CD22（4）（支持金具含む）	5 m
配管撤去工	T2-CD36（2）（支持金具含む）	7 m	
配管撤去工	T2-CD36（3）（支持金具含む）	7 m	
配管撤去工	T2-CD36（1）CD22（1）（支持金具含む）	5 m	
足場工	トラック架装リフト（垂直昇降型）	1 式	

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事		
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
鬼伏トンネル (上り線) 接続道路照明設備 撤去工事費	接続道路照明設備 撤去	式	1	39,000	撤去工 道路灯 Pb-10-23 NH220			2 灯
					撤去工 道路灯 残置基礎処理 (ベースプレート式)			2 基
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C			47 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C			8 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C			6 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C			22 m
鬼伏トンネル (下り線) 接続道路照明設備 撤去工事費	接続道路照明設備 撤去	式	1	129,500	配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C			5 m
					撤去工 坑口照明灯具HID-A型(取付金具、銘板含)ｼﾌﾞ 安定器再使用			2 灯
鬼伏トンネル (上り線) 避難誘導設備 撤去 工事費	避難誘導設備 撤去	式	1	25,630	撤去工 道路灯 S-10AB MT220(灯具のみ)			5 灯
					足場工 橋梁点検車			1 式
					撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む			1 面
鬼伏トンネル (下り線) 避難誘導設備 撤去 工事費	避難誘導設備 撤去	式	1	25,630	配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C			3 m
					配管撤去工 T2-CD28(1)(支持金具、露出丸型ボックス含む)			3 m
					撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む			1 面
鬼伏トンネル (下り線) 配電設備 撤去工事 費	配電設備 撤去工事	式	1	254,700	配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C			3 m
					配管撤去工 T2-CD28(1)(支持金具、露出丸型ボックス含む)			3 m
					撤去工 坑口分電盤			1 面
					撤去工 シェルター部分電盤			1 面
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C			48 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C			95 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR8SQ-3C			238 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C			48 m
					配線撤去工 屋外FP管内 CVV2SQ-6C			48 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-2C			47 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C			93 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR8SQ-3C			233 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C			47 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-6C			47 m
					配線撤去工 屋外ダクト内 VVR3. 5SQ-2C			216 m
					配線撤去工 屋外ダクト内 VVR3. 5SQ-3C			216 m
					配線撤去工 屋外ダクト内 VVR8SQ-3C			540 m
					配線撤去工 屋外ダクト内 VVR14SQ-3C			108 m
					配線撤去工 屋外ダクト内 CVV2SQ-6C			108 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-2C			6 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C			17 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C			29 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	種 別 内 訳	金 額	単位	数 量
鬼伏トンネル (上り線) 配電設備 撤去工事費	配線撤去工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 配線撤去工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 6 C			9 m 6 m
鬼伏トンネル (下り線) 配電設備 撤去工事費	撤去工 坑口分電盤 撤去工 入口照明分電盤 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C 配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C 配線撤去工 屋外多孔陶管内 C V V 2 S Q - 3 C 配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 配線撤去工 屋内ピット内 VVR5. 5SQ-3C 配線撤去工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 配線撤去工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 3 C	112,360	式	1 1 173 m 173 m 433 m 87 m 9 m 22 m 29 m 6 m
大平寺トンネル (下り線) トンネル照明設備 工事費	材料費 ケーブルラック W150 材料費 ケーブルラック W200 材料費 ケーブルラック W300 材料費 ケーブルラック支持金物 W150(一般部)(ラック止め金具含む) 材料費 ケーブルラック支持金物 W200(一般部)(ラック止め金具含む) 材料費 ケーブルラック支持金物 W300(一般部)(ラック止め金具含む) 据付工 ケーブルラック W150(支持金具含む) 据付工 ケーブルラック W200(支持金具含む) 据付工 ケーブルラック W300(支持金具含む) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用) 交通規制工 一車線規制Ⅱ 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	23,644,020	式	951 m 345 m 1,143 m 387 個 139 個 448 個 951 m 345 m 1,143 m 94 灯 97 灯 103 灯 103 灯 8 灯 35 日 1 式
大平寺トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費	撤去工 ケーブルラック W150(支持金具含む) 撤去工 ケーブルラック W200(支持金具含む) 撤去工 ケーブルラック W300(支持金具含む) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) (再使用) 撤去工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) (再使用)	3,906,330	式	951 m 345 m 1,143 m 94 灯 97 灯 103 灯 103 灯 8 灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
大平寺トンネル（下り線）トンネル照明設備		式	1	161,759,110	足場工	トラック架装リフト（垂直昇降型）	1 式
山王トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費							
					材料費	トンネル照明灯具TIPB-30-2M（調光無）	7 灯
					材料費	トンネル照明灯具TIPB-70-2ME（調光無）	8 灯
					材料費	トンネル照明灯具TIPB-30-2M（調光有）	362 灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-50-2M（調光有）	5 灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-70-2M（調光有）	3 灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-100-2M（調光有）	14 灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-150-2M（調光有）	10 灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-200-2M（調光有）	28 灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-250-2M（調光有）	31 灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-300-2M（調光有）	7 灯
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具（基本照明部）	369 組
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具（入口照明部）	98 組
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具（非常駐車帯部）	8 組
					材料費	トンネル照明灯具銘板	475 枚
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-30-2M（調光無）（取付金具、銘板含む）	7 灯
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-70-2ME（調光無）（取付金具、銘板含む）	8 灯
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-30-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	362 灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-50-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	5 灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-70-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	3 灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-100-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	14 灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-150-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	10 灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-200-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	28 灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-250-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	31 灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-300-2M（調光有）（取付金具、銘板含む）	7 灯
					材料費	区分閉器 1 回路用	1 面
					材料費	区分閉器 2 回路用	7 面
					材料費	区分閉器 4 回路用	6 面
					材料費	区分閉器箱 取付金物	14 組
					材料費	区分閉器銘板	14 枚
					据付工	区分閉器箱 1・2回路（取付金具、銘板含む）	8 面
					据付工	区分閉器箱 4回路（取付金具、銘板含む）	6 面
					材料費	ELB箱	11 面
					据付工	ELB箱	11 面
					材料費	ケーブルラック W150	1,751 m
					材料費	ケーブルラック W200	544 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
山王トンネル (上り線) トンネル照明設備工事費				ケーブルラック W300 2,165 m
				ケーブルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む) 584 個
				ケーブルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む) 181 個
				ケーブルラック支持金物 W300(一般部) (ラック止め金具含む) 708 個
				ケーブルラック支持金物 W300(非常駐車帯用) (ラック止め金具含む) 20 個
				据付工 W150 (支持金具含む) 1,751 m
				据付工 W200 (支持金具含む) 544 m
				据付工 W300 (支持金具含む) 2,165 m
				配線工 VVR3. 5SQ-2C 672 m
				配線工 VVR3. 5SQ-3C 7,637 m
				配線工 VVR5. 5SQ-3C 278 m
				配線工 VVR8SQ-3C 1,677 m
				配線工 VVR14SQ-3C 1,670 m
				配線工 VVR22SQ-3C 563 m
				配線工 FP3. 5SQ-2C 569 m
				配線工 FP3. 5SQ-3C 3,624 m
				配線工 CVV2SQ-2C 4,449 m
				配線工 CVV2SQ-4C 609 m
				配線工 IV22SQ 4,449 m
				配線工 VVR3. 5SQ-3C 112 m
				配線工 VVR5. 5SQ-3C 23 m
				配線工 VVR8SQ-3C 23 m
				配線工 VVR14SQ-3C 34 m
				配線工 FP3. 5SQ-3C 249 m
				配線工 CVV2SQ-2C 59 m
				配線工 CVV2SQ-3C 23 m
				配線工 CVV2SQ-4C 56 m
				配線工 IV22SQ 2,285 m
				配線工 VVR3. 5SQ-3C 4,070 m
				配線工 CVV2SQ-2C 150 m
				配線工 CVV2SQ-3C 1,960 m
				接続工 S2. 0SQ (2) 14 箇所
				接続工 S3. 5SQ (3) 12 箇所
				接続工 Y3. 5SQ (3) 11 箇所
				接続工 VVR3. 5SQ-2C 26 箇所
				接続工 VVR3. 5SQ-3C 394 箇所

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
山王トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費				接続工 プレハブ分岐 F P 3. 5 S Q - 2 C 15 箇所
				接続工 プレハブ分岐 F P 3. 5 S Q - 3 C 40 箇所
				接続工 プレハブ分岐 C V V 2 S Q - 2 C 365 箇所
				接続工 プレハブ分岐 C V V 2 S Q - 4 C 96 箇所
				取付工 ケーブル銘板 505 枚
				配管工 T 2 - G 2 8 (1) (特 別 型 支持金具含む) 44 m
				配管工 T 2 - G 2 8 (2) (特 別 型 支持金具含む) 1 m
				配管工 T 2 - G 2 8 (1) 3 6 (1) (特 別 型 支持金具含む) 12 m
				配管工 T 2 - S C 4 0 (7) 5 0 (1) (配管支持金具含む) 17 m
				配管工 T 2 - S C 4 0 (3) 5 0 (1) (配管支持金具含む) 6 m
				配管工 T 2 - S C 4 0 (5) (配管支持金具含む) 17 m
				配管工 T 2 - フレキシ U S 3 0 (1) (ボックスコネクタ含む) 7 m
				管路付帯工 配管用コア抜き 80φ×250L 8 箇所
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本(走行) 183 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本(追越) 186 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口(走行) 49 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口(追越) 49 組
				材料費 落下防止金物 区分開閉器 14 組
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) 183 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) 186 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) 49 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) 49 灯
				据付工 落下防止対策 区分開閉器 14 面
				配管工 プルボックス(800×800×200)(落下防止含む) 1 台
				配管工 プルボックス(450×450×300)(落下防止含む) 1 台
				試験調整工 トンネル照明設備 1 式
				足場工 トラック架装リフト(垂直昇降型) 1 式
				交通規制工 昼夜間連続規制V 65 日
山王トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費	式	1	178,163,630	材料費 トンネル照明灯具T I P B - 3 0 - 2 M (調光無) 6 灯
				材料費 トンネル照明灯具T I P B - 7 0 - 2 M E (調光無) 8 灯
				材料費 トンネル照明灯具T I P B - 7 0 - 2 M (調光有) 8 灯
				材料費 トンネル照明灯具T I P B - 3 0 - 2 M (調光有) 368 灯
				材料費 トンネル照明灯具T E S - 5 0 - 2 M (調光有) 3 灯
				材料費 トンネル照明灯具T E S - 7 0 - 2 M (調光有) 4 灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
山王トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費	トンネル照明設備工				トンネル照明灯具TES-100-2M(調光有)	14 灯
					トンネル照明灯具TES-150-2M(調光有)	30 灯
					トンネル照明灯具TES-200-2M(調光有)	37 灯
					トンネル照明灯具TES-250-2M(調光有)	7 灯
					トンネル照明灯具 取付金具(基本照明部)	374 組
					トンネル照明灯具 取付金具(入口照明部)	95 組
					トンネル照明灯具 取付金具(非常駐車帯部)	8 組
					トンネル照明灯具 取付金具(旧非常駐車帯部)	8 組
					トンネル照明灯具銘板	485 枚
					トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光無)(取付金具、銘板含む)	6 灯
					トンネル照明灯具TIPB-70-2ME(調光無)(取付金具、銘板含む)	8 灯
					トンネル照明灯具TIPB-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	8 灯
					トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	368 灯
					トンネル照明灯具 TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	3 灯
					トンネル照明灯具 TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	4 灯
					トンネル照明灯具 TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	14 灯
					トンネル照明灯具 TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	30 灯
					トンネル照明灯具 TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	37 灯
					トンネル照明灯具 TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	7 灯
					区分開閉器 1 回路用	1 面
					区分開閉器 2 回路用	7 面
					区分開閉器 4 回路用	6 面
					区分開閉器箱 取付金物	14 組
					区分開閉器銘板	14 枚
					区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む)	8 面
					区分開閉器箱 4回路 (取付金具、銘板含む)	6 面
					ELB箱	11 面
					ELB箱	11 面
					ケーブルラック W150	287 m
					ケーブルラック W200	482 m
					ケーブルラック W300	3,681 m
					ケーブルラック支持金物 W150(一般部)(ラック止め金具含む)	96 個
					ケーブルラック支持金物 W200(一般部)(ラック止め金具含む)	160 個
					ケーブルラック支持金物 W300(一般部)(ラック止め金具含む)	1,198 個
					ケーブルラック支持金物 W300(非常駐車帯用)(ラック止め金具含む)	20 個
					ケーブルラック支持金物W300(旧非常駐車帯用)(ラック止め金具含む)	24 個

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
山王トンネル (下り線) トンネル照明設備工 事費	据付工				W150 (支持金具含む)	287 m
	据付工				W200 (支持金具含む)	482 m
	据付工				W300 (支持金具含む)	3,681 m
	配線工				VVR3.5SQ-2C	665 m
	配線工				VVR3.5SQ-3C	7,561 m
	配線工				VVR5.5SQ-3C	837 m
	配線工				VVR8SQ-3C	1,106 m
	配線工				VVR14SQ-3C	1,937 m
	配線工				VVR22SQ-2C	12 m
	配線工				VVR22SQ-3C	2,737 m
	配線工				VVR38SQ-3C	1,651 m
	配線工				FP3.5SQ-2C	610 m
	配線工				FP3.5SQ-3C	3,683 m
	配線工				CVV2SQ-2C	4,424 m
	配線工				CVV2SQ-4C	4,407 m
	配線工				IV22SQ	4,430 m
	配線工				VVR3.5SQ-3C	51 m
	配線工				VVR8SQ-3C	7 m
	配線工				VVR14SQ-3C	31 m
	配線工				VVR38SQ-3C	38 m
	配線工				FP3.5SQ-3C	228 m
	配線工				CVV2SQ-2C	40 m
	配線工				CVV2SQ-3C	23 m
	配線工				CVV2SQ-4C	38 m
	配線工				IV22SQ	2,074 m
	配線工				VVR3.5SQ-3C	3,916 m
	配線工				CVV2SQ-2C	202 m
	配線工				CVV2SQ-3C	1,857 m
	接続工				S2.0SQ (2)	14 箇所
	接続工				S2.0SQ (4)	14 箇所
	接続工				S3.5SQ (3)	12 箇所
	接続工				S22SQ (3)	8 箇所
	接続工				S38SQ (3)	6 箇所
	接続工				Y3.5SQ (3)	11 箇所
	接続工				VVR3.5SQ-2C	19 箇所
	接続工				VVR3.5SQ-3C	315 箇所

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
山王トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費				接続工 VVR22SQ-2C 2 箇所
				接続工 VVR22SQ-3C 93 箇所
				接続工 FP3.5SQ-2C 16 箇所
				接続工 FP3.5SQ-3C 16 箇所
				接続工 CVV2SQ-2C 376 箇所
				接続工 CVV2SQ-4C 95 箇所
				取付工 ケーブル銘板 625 枚
				配管工 T2-G28(1) (特 ^レ ルベ-ス型支持金具含む) 44 m
				配管工 T2-G28(2) (特 ^レ ルベ-ス型支持金具含む) 1 m
				配管工 T2-G28(1) 36 (1) (特 ^レ ルベ-ス型支持金具含む) 12 m
				配管工 T2-SC40 (3) 50 (2) (配管支持金具含む) 31 m
				配管工 T2-SC40 (2) 50 (2) (配管支持金具含む) 7 m
				配管工 T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む) 7 m
				管路付帯工 配管用コア抜き 80φ×250L 9 箇所
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (走行) 188 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (追越) 186 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 旧非常駐車帯 (追越) 8 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (走行) 48 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (追越) 47 組
				材料費 落下防止金物 区分開閉器 14 組
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (走行) 188 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 基本 (追越) 186 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 旧非常駐車帯 (追越) 8 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) 48 灯
				据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) 47 灯
				据付工 落下防止対策 区分開閉器 14 面
				配管工 プルボックス (450×450×300) (落下防止含む) 2 台式
				試験調整工 トンネル照明設備 1 台式
				足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 台式
				交通規制工 昼夜間連続規制VI 80 日
				材料費 坑口照明灯具 TIS-30-2M(調光無) 2 灯
				材料費 トンネル照明灯具 取付金具 (坑口照明部) 2 組
				材料費 坑口照明灯具銘板 2 枚
				据付工 坑口照明灯 TIS-30-2M(調光無) (銘板・取付金物含む) 2 灯
山王トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費	式	1	695,380	

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
山王トンネル (上り線) 接続道路照明設備工事費				材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 組 材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 組 据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 灯 据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 灯 配線工 トンネル管内 VVR3.5SQ-2C 56 m 配線工 トンネルラック VVR3.5SQ-2C 2 m 接続工 プレハブ分岐 VVR3.5SQ-2C 2 箇所 取付工 ケーブル銘板 6 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 足場工 橋梁点検車 1 式
山王トンネル (下り線) 接続道路照明設備工事費	式	1	4,517,910	材料費 坑口照明灯具 TIS-30-2M(調光無) 2 灯 材料費 トンネル照明灯具 取付金具(坑口照明部) 2 組 材料費 坑口照明灯具銘板 2 枚 据付工 坑口照明灯 TIS-30-2M(調光無)(銘板・取付金物含む) 2 灯 材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 組 材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 組 据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 灯 据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 灯 材料費 道路照明灯具 LED照明灯具RP-100-2M 3 灯 材料費 LED制御装置 RP-100-2M 非調光型 3 基 据付工 道路灯 S-10AB RP-100-2M 非調光型(基礎・ポール再利用) 3 灯 配線工 トンネル管内 VVR3.5SQ-2C 38 m 配線工 トンネルラック VVR3.5SQ-2C 4,430 m 接続工 プレハブ分岐 VVR3.5SQ-2C 2 箇所 接続工 直線接続 S3.5SQ(2) 14 箇所 取付工 ケーブル銘板 48 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 足場工 橋梁点検車 1 式
山王トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費	式	1	23,153,350	材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む 18 面 材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む 2 面 材料費 非常口表示灯 S3 取付金具含む 2 面 材料費 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 2 面 材料費 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 2 面 材料費 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 2 面 材料費 連絡坑照明灯具 LED 20W相当 6 灯 据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む 18 面

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
山王トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費				
				据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む 2 面
				据付工 非常口表示灯 S3 取付金具含む 2 面
				据付工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 2 面
				据付工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 2 面
				据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 2 面
				据付工 連絡抗照明灯具 LED 20W相当 6 灯
				配線工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 32 m
				配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 6 m
				配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C 129 m
				配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 73 m
				配線工 トンネル管内 IV3. 5SQ 208 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C 175 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C 4,138 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-2C 190 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 4,124 m
				配線工 共同溝ラック VVR3. 5SQ-3C 185 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 92 m
				配線工 屋外管内 FP3. 5SQ-3C 101 m
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (2) 5 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 7 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 耐火 (端末テーブ巻工法) 2 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 13 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 耐火 (端末テーブ巻工法) 8 箇所
				取付工 ケーブル銘板 40 枚
				配管工 T2-G28 (1) (※バレー型支持金具含む) 115 m
				配管工 T2-G28 (2) (※バレー型支持金具含む) 72 m
				配管工 T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む) 10 m
				配管工 丸形露出ボックス 3方出 8 箇所
				配管工 プルボックス250×250×200 4 箇所
				材料費 落下防止金物 S3 2 組
				材料費 落下防止金物 S4 2 組
				材料費 落下防止金物 S5 2 組
				材料費 落下防止金物 S6 (A) 2 組
				据付工 落下防止対策 S3 2 灯
				据付工 落下防止対策 S4 2 灯
				据付工 落下防止対策 S5 2 灯

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
山王トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費			
山王トンネル (下り線) 避難誘導設備工事費	式	1	23,845,300
据付工 落下防止対策 S 6 (A)			
足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)			
材料費 誘導標示板 (直付形) S 1 (A)			
材料費 誘導標示板 (直付形) S 1 (B)			
材料費 非常口表示灯 S 3 取付金具含む			
材料費 非常口表示灯 (注意灯付) S 4 取付金具含む			
材料費 飛出し注意灯 S 5 取付金具含む			
材料費 非常駐車帯・非常電話表示灯 S 6 (A) 取付金具含む			
材料費 連絡抗照明灯具 LED 20W相当			
据付工 誘導標示板 (直付形) S 1 (A) 取付金具含む			
据付工 誘導標示板 (直付形) S 1 (B) 取付金具含む			
据付工 非常口表示灯 S 3 取付金具含む			
据付工 非常口表示灯 (注意灯付) S 4 取付金具含む			
据付工 飛出し注意灯 S 5 取付金具含む			
据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S 6 (A) 取付金具含む			
据付工 連絡抗照明灯具 LED 20W相当			
配線工 屋内ピット内 VVR 3. 5SQ-3C			
配線工 トンネル管内 VVR 3. 5SQ-2C			
配線工 トンネル管内 FP 3. 5SQ-2C			
配線工 トンネル管内 FP 3. 5SQ-3C			
配線工 トンネル管内 IV 3. 5SQ			
配線工 トンネルラック FP 3. 5SQ-2C			
配線工 トンネルラック FP 3. 5SQ-3C			
配線工 トンネル多孔陶管内 VVR 3. 5SQ-2C			
配線工 トンネル多孔陶管内 VVR 3. 5SQ-3C			
配線工 共同溝ラック VVR 3. 5SQ-3C			
配線工 屋外管内 FP 3. 5SQ-3C			
配線工 屋外多孔陶管内 VVR 3. 5SQ-3C			
接続工 直線接続 S 3. 5SQ (2)			
接続工 直線接続 S 3. 5SQ (3)			
接続工 直線接続 S 3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法)			
接続工 分岐接続 Y 3. 5SQ (3)			
接続工 分岐接続 Y 3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法)			
取付工 ケーブル銘板			
配管工 T 2-G 2 8 (1) (ナベ-型支持金具含む)			
配管工 T 2-G 2 8 (2) (ナベ-型支持金具含む)			

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	
山王トンネル (下り線) 避難誘導設備工事費	配管工	T 2ーフレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む)	12	m	
	配管工	丸形露出ボックス 3方出	8	箇所	
	配管工	プルボックス250×250×200	4	箇所	
	材料費	落下防止金物 S3	2	組	
	材料費	落下防止金物 S4	2	組	
	材料費	落下防止金物 S5	2	組	
	材料費	落下防止金物 S6 (A)	3	組	
	据付工	落下防止対策 S3	2	灯	
	据付工	落下防止対策 S4	2	灯	
	据付工	落下防止対策 S5	2	灯	
	据付工	落下防止対策 S6 (A)	3	灯	
	足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)	1	式	
	山王トンネル (上り線) 配電設備工事費	材料費	坑口分電盤	1	面
		据付工	坑口分電盤	1	面
		配線工	屋外管内 VVR3. 5SQー3C	153	m
		配線工	屋外管内 VVR5. 5SQー3C	31	m
		配線工	屋外管内 VVR14SQー3C	31	m
		配線工	屋外管内 VVR22SQー3C	31	m
		配線工	屋外管内 CVV2SQー2C	31	m
		配線工	屋外管内 CVV2SQー3C	31	m
配線工		屋外管内 CVV2SQー4C	31	m	
配線工		屋外管内 IV22SQ	31	m	
配線工		共同溝ラック VVR3. 5SQー3C	308	m	
配線工		共同溝ラック VVR5. 5SQー3C	62	m	
配線工		共同溝ラック VVR14SQー3C	62	m	
配線工		共同溝ラック VVR22SQー3C	62	m	
配線工		共同溝ラック CVV2SQー2C	62	m	
配線工		共同溝ラック CVV2SQー3C	62	m	
配線工		共同溝ラック CVV2SQー4C	62	m	
配線工		共同溝ラック IV22SQ	62	m	
配線工		屋内ピット内 VVR3. 5SQー3C	106	m	
配線工		屋内ピット内 VVR5. 5SQー3C	11	m	
配線工	屋内ピット内 VVR14SQー3C	11	m		
配線工	屋内ピット内 VVR22SQー3C	11	m		
配線工	屋内ピット内 CVV2SQー2C	27	m		
配線工	屋内ピット内 CVV2SQー3C	27	m		

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
山王トンネル（上り線）配電設備工事費					配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-4C	27 m
					配線工 屋内ピット内 IV22SQ	26 m
					取付工 ケーブル銘板	132 枚
山王トンネル（下り線）配電設備工事費		式	1	1,694,050	材料費 坑口分電盤	1 面
					据付工 坑口分電盤	1 面
					配線工 屋外多孔陶管内 VVR3.5SQ-3C	78 m
					配線工 屋外多孔陶管内 VVR8SQ-3C	20 m
					配線工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C	20 m
					配線工 屋外多孔陶管内 VVR38SQ-3C	39 m
					配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-2C	20 m
					配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C	20 m
					配線工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-4C	20 m
					配線工 屋外多孔陶管内 IV22SQ	20 m
					配線工 共同溝ラック VVR3.5SQ-3C	66 m
					配線工 共同溝ラック VVR8SQ-3C	17 m
					配線工 共同溝ラック VVR14SQ-3C	17 m
					配線工 共同溝ラック VVR38SQ-3C	33 m
					配線工 共同溝ラック CVV2SQ-2C	17 m
					配線工 共同溝ラック CVV2SQ-3C	17 m
					配線工 共同溝ラック CVV2SQ-4C	17 m
					配線工 共同溝ラック IV22SQ	17 m
					配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C	60 m
					配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C	11 m
					配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C	11 m
					配線工 屋内ピット内 VVR38SQ-3C	56 m
					配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-2C	27 m
					配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C	27 m
					配線工 屋内ピット内 CVV2SQ-4C	27 m
					配線工 屋内ピット内 IV22SQ	26 m
					取付工 ケーブル銘板	96 枚
					管路付帯工 坑口分電盤コア抜き	1 式
山王トンネル（上り線）仮設対策工事費		式	1	2,300,000	機能停止対策工 トンネル照明設備	1 式
山王トンネル（下り線）仮設対策工事費		式	1	2,380,000	機能停止対策工 トンネル照明設備	1 式
山王トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費		式	1	7,994,490	撤去工 トンネル照明灯具TPD-110(取付金具、銘板含)リフゝ安定器再使用	230 灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事		
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
山王トンネル (上り線) トンネル照明設備 撤去工事費					撤去工	トンネル照明灯具TPH-110L(取付金具、銘板含)	75	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TPH-180L(取付金具、銘板含)	43	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TPH-220L(取付金具、銘板含)	40	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TPH-270L(取付金具、銘板含)	40	灯
					撤去工	トンネル照明灯具TFL-403(取付金具、銘板含)	30	灯
					撤去工	区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む)	14	面
					撤去工	E L B 箱 (取付金具、銘板含む)	11	面
					撤去工	ケーブルラック W150 (支持金具含む)	3,823	m
					撤去工	ケーブルラック W300 (支持金具含む)	622	m
					配線撤去工	トンネルラック VVR3. 5SQ-3C	2,030	m
					配線撤去工	トンネルラック VVR5. 5SQ-2C	4,518	m
					配線撤去工	トンネルラック VVR8SQ-3C	584	m
					配線撤去工	トンネルラック VVR14SQ-3C	550	m
					配線撤去工	トンネルラック VVR22SQ-3C	1,956	m
					配線撤去工	トンネルラック VVR38SQ-3C	2,543	m
					配線撤去工	トンネルラック FP3. 5SQ-3C	1,915	m
					配線撤去工	トンネルラック IV14SQ	4,518	m
					配線撤去工	トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C	30	m
					配線撤去工	トンネル管内 VVR5. 5SQ-2C	8	m
					配線撤去工	トンネル管内 VVR14SQ-3C	8	m
					配線撤去工	トンネル管内 VVR38SQ-3C	8	m
					配線撤去工	トンネル管内 FP3. 5SQ-3C	87	m
					配線撤去工	トンネル管内 CVV2SQ-2C	4	m
					配線撤去工	トンネル管内 CVV2SQ-3C	38	m
					配線撤去工	トンネル管内 IV3. 5SQ	22	m
					配線撤去工	トンネル管内 IV14SQ	8	m
					配線撤去工	トンネルダクト VVR3. 5SQ-3C	52	m
					配線撤去工	トンネルダクト VVR5. 5SQ-2C	13	m
					配線撤去工	トンネルダクト VVR14SQ-3C	7	m
					配線撤去工	トンネルダクト VVR38SQ-3C	13	m
					配線撤去工	トンネルダクト FP3. 5SQ-3C	7	m
					配線撤去工	トンネルダクト IV14SQ	7	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	49	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内 VVR5. 5SQ-2C	12	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内 VVR8SQ-3C	1,197	m
					配線撤去工	トンネル多孔陶管内 VVR14SQ-3C	2,894	m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 名	工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
山王トンネル (上り線) トンネル照明設備 撤去工事費					配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR38SQ-3C	12 m
					配線撤去工 トンネル多孔陶管内 FP3.5SQ-3C	6 m
					配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C	150 m
					配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C	1,968 m
					撤去工 ダクトカバー (支持金具含む)	1 式
					配管撤去工 T2-CD28 (1) (支持金具含む)	44 m
					配管撤去工 T2-CD28 (2) (支持金具含む)	2 m
					配管撤去工 T2-CD36 (1) CD28 (1) (支持金具含む)	15 m
					配管撤去工 T2-CD54 (5) (支持金具含む)	7 m
					足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	1 式
					撤去工 トンネル照明灯具TNX-35S (取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用	35 灯
					撤去工 トンネル照明灯具TNX-55S (取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用	381 灯
					撤去工 トンネル照明灯具TNX-90S (取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用	61 灯
山王トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費		式	1	10,364,090	撤去工 トンネル照明灯具TNX-135S (取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用	93 灯
					撤去工 トンネル照明灯具TNX-180S (取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用	6 灯
					撤去工 トンネル照明灯具TFL-403 (取付金具、銘板含)ランプ 安定器再使用	28 灯
					区分開閉器 (2回路用) (取付金具、銘板含む)	14 面
					区分開閉器 (8回路用) (取付金具、銘板含む)	1 面
					撤去工 ELB箱 (取付金具、銘板含む)	10 面
					撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)	1,269 m
					撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)	793 m
					撤去工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)	161 m
					撤去工 ケーブルラック W400 (支持金具含む)	2,201 m
					配線撤去工 トンネルラック VVR3.5SQ-3C	608 m
					配線撤去工 トンネルラック VVR22SQ-3C	10,833 m
					配線撤去工 トンネルラック VVR38SQ-3C	7,840 m
					配線撤去工 トンネルラック FP3.5SQ-3C	1,935 m
					配線撤去工 トンネルラック IV5.5SQ	2,219 m
					配線撤去工 トンネルラック IV14SQ	2,217 m
					配線撤去工 トンネル管内 VVR22SQ-3C	30 m
					配線撤去工 トンネル管内 FP3.5SQ-3C	33 m
					配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-2C	4 m
					配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-3C	34 m
					配線撤去工 トンネル管内 IV3.5SQ	18 m
					配線撤去工 トンネルダクト VVR3.5SQ-3C	23 m
					配線撤去工 トンネルダクト VVR22SQ-3C	54 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
山王トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費				トンネルダクト VVR38SQ-3C 67 m トンネルダクト FP3.5SQ-3C 7 m トンネルダクト IV5.5SQ 8 m トンネルダクト IV14SQ 7 m トンネル多孔陶管内 VVR5.5SQ-3C 2,886 m トンネル多孔陶管内 VVR8SQ-3C 1,054 m トンネル多孔陶管内 VVR38SQ-3C 35 m トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C 201 m トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C 1,869 m 撤去工 ダクトカバー (支持金具含む) 1 式 配管撤去工 T2-CD22 (1) (支持金具含む) 64 m 配管撤去工 T2-CD36 (1) CD22 (1) (支持金具含む) 14 m 足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
山王トンネル (上り線) 接続道路照明設備 撤去工事費	式	1	52,940	撤去工 道路灯 Pb-10-23 NH220 2 灯 撤去工 道路灯 残置基礎処理 (埋め込み式) 2 基 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 49 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C 83 m 配線撤去工 屋外ラック VVR3.5SQ-3C 63 m 配線撤去工 屋内ダクト内 VVR3.5SQ-2C 3 m 配線撤去工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-2C 21 m
山王トンネル (下り線) 接続道路照明設備 撤去工事費	式	1	122,280	撤去工 坑口照明灯具HID-A型 (取付金具、銘板含) ランプ 安定器再使用 2 灯 撤去工 道路灯 S-10AB MT220 (灯具のみ) 3 灯 足場工 橋梁点検車 1 式
山王トンネル (上り線) 避難誘導設備 撤去 工事費	式	1	1,216,390	撤去工 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む 18 面 撤去工 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む 2 面 撤去工 非常口表示灯 S3 取付金具含む 2 面 撤去工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 2 面 撤去工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 2 面 撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6 (A) 取付金具含む 2 面 撤去工 避難連絡坑照明器具蛍光灯 (FL20W) 12 灯 配線撤去工 トンネル管内 FP3.5SQ-2C 158 m 配線撤去工 トンネル管内 FP3.5SQ-3C 165 m 配線撤去工 トンネル管内 VVR3.5SQ-2C 6 m 配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5SQ-3C 2,606 m 配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR5.5SQ-3C 1,332 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 24 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
山王トンネル (上り線) 避難誘導設備 撤去 工事費				配線撤去工 屋外管内 VVR5. 5SQ-3C 47 m
				配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C 63 m
				配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-3C 126 m
				配線撤去工 屋内ダクト内 VVR3. 5SQ-3C 3 m
				配線撤去工 屋内ダクト内 VVR5. 5SQ-3C 5 m
				配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 3 m
				配線撤去工 屋内ピット内 VVR5. 5SQ-3C 1 m
				配管撤去工 T2-CD28(1)(支持金具、露出丸型ボックス含む) 221 m
	山王トンネル (下り線) 避難誘導設備 撤去 工事費	1	1,274,490	撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (A) 取付金具含む 18 面
				撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (B) 取付金具含む 2 面
				撤去工 非常口表示灯 S3 取付金具含む 2 面
				撤去工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 2 面
				撤去工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 2 面
				撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 3 面
				撤去工 避難連絡坑照明器具蛍光灯 (FL20W) 11 灯
				配線撤去工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C 72 m
				配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C 168 m
				配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 142 m
				配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 6 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 2,780 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C 1,516 m
山王トンネル (上り線) 配電設備 撤去工事 費				配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 10 m
				配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C 20 m
				配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C 15 m
				配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-3C 29 m
				配線撤去工 屋内ダクト内 VVR3. 5SQ-3C 3 m
				配線撤去工 屋内ダクト内 VVR5. 5SQ-3C 5 m
				配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 1 m
				配線撤去工 屋内ピット内 VVR5. 5SQ-3C 3 m
				配管撤去工 T2-CD28(1)(支持金具、露出丸型ボックス含む) 237 m
				足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
	山王トンネル (上り線) 配電設備 撤去工事 費	1	153,600	撤去工 坑口分電盤 1 面
				配線撤去工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C 60 m
				配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C 20 m
				配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-2C 63 m
				配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-3C 252 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 名	工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
山王トンネル 費	(上り線) 配電設備 撤去工事				配線撤去工 屋外ラック VVR14SQ-3C	189 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR38SQ-3C	126 m
					配線撤去工 屋外ラック CVV2SQ-3C	63 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-2C	24 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-3C	94 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR14SQ-3C	47 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR38SQ-3C	47 m
					配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-3C	24 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR5.5SQ-2C	3 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR5.5SQ-3C	10 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR14SQ-3C	8 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR38SQ-3C	5 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 CVV2SQ-3C	3 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR5.5SQ-2C	18 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR5.5SQ-3C	78 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C	4 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR38SQ-3C	3 m
					配線撤去工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C	18 m
					撤去工 分電盤	1 面
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR8SQ-3C	20 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR38SQ-3C	70 m
筒石トンネル 事費	(下り線) 配電設備 撤去工事	式	1	78,670	配線撤去工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C	10 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR8SQ-3C	29 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR38SQ-3C	102 m
					配線撤去工 屋外ラック CVV2SQ-3C	15 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR8SQ-3C	5 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR38SQ-3C	18 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 CVV2SQ-3C	3 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C	3 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR38SQ-3C	100 m
					配線撤去工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C	18 m
					材料費 トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光無)	7 灯
					材料費 トンネル照明灯具TIPB-70-2ME(調光無)	8 灯
					材料費 トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有)	331 灯
					材料費 トンネル照明灯具TES-50-2M(調光有)	6 灯
					材料費 トンネル照明灯具TES-70-2M(調光有)	3 灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
筒石トンネル (上り線) トンネル照明設備工事費					トンネル照明灯具TES-100-2M(調光有)	12	灯
					トンネル照明灯具TES-150-2M(調光有)	12	灯
					トンネル照明灯具TES-200-2M(調光有)	24	灯
					トンネル照明灯具TES-250-2M(調光有)	35	灯
					トンネル照明灯具TES-300-2M(調光有)	7	灯
					トンネル照明灯具 取付金具(基本照明部)	338	組
					トンネル照明灯具 取付金具(入口照明部)	99	組
					トンネル照明灯具 取付金具 (非常駐車帯部)	8	組
					トンネル照明灯具銘板	445	枚
					トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光無)(取付金具、銘板含む)	7	灯
					トンネル照明灯具TIPB-70-2ME(調光無)(取付金具、銘板含む)	8	灯
					トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	331	灯
					トンネル照明灯具 TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	6	灯
					トンネル照明灯具 TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	3	灯
					トンネル照明灯具 TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	12	灯
					トンネル照明灯具 TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	12	灯
					トンネル照明灯具 TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	24	灯
					トンネル照明灯具 TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	35	灯
					トンネル照明灯具 TES-300-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	7	灯
					区分開閉器 1 回路用	1	面
					区分開閉器 2 回路用	6	面
					区分開閉器 4 回路用	5	面
					区分開閉器箱 取付金物	12	組
					区分開閉器銘板	12	枚
					区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む)	7	面
					区分開閉器箱 4回路 (取付金具、銘板含む)	5	面
					ELB箱	10	面
					ELB箱	10	面
					ケーブルラック W150	261	m
					ケーブルラック W200	554	m
					ケーブルラック W300	1,485	m
					ケーブルラック W400	1,796	m
					ケーブルラック支持金物 W150(一般部)(ラック止め金具含む)	88	個
					ケーブルラック支持金物 W200(一般部)(ラック止め金具含む)	185	個
					ケーブルラック支持金物 W300(一般部)(ラック止め金具含む)	496	個
					ケーブルラック支持金物 W400(一般部)(ラック止め金具含む)	588	個

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費				材料費 ケーブル支持金物 W400(非常駐車帯用)(ラック止め金具含む)
				据付工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)
				据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)
				据付工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)
				据付工 ケーブルラック W400 (支持金具含む)
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-3C
				配線工 トンネルラック VVR8SQ-3C
				配線工 トンネルラック VVR14SQ-3C
				配線工 トンネルラック VVR22SQ-2C
				配線工 トンネルラック VVR22SQ-3C
				配線工 トンネルラック VVR38SQ-3C
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-2C
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-4C
				配線工 トンネルラック IV22SQ
				配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C
				配線工 トンネル管内 VVR8SQ-3C
				配線工 トンネル管内 VVR14SQ-3C
				配線工 トンネル管内 VVR38SQ-3C
				配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-2C
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-3C
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-4C
				配線工 トンネル管内 IV22SQ
				配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C
				配線工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C
				配線工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C
				接続工 直線接続 S2. 0SQ (2)
				接続工 直線接続 S2. 0SQ (4)
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3)
				接続工 直線接続 S22SQ (3)
				接続工 直線接続 S38SQ (3)
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3)
				接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C
				20 個
				261 m
				554 m
				1,485 m
				1,796 m
				588 m
				7,071 m
				1,794 m
				1,794 m
				12 m
				1,368 m
				2,688 m
				575 m
				3,303 m
				4,056 m
				4,068 m
				4,086 m
				51 m
				8 m
				26 m
				34 m
				239 m
				37 m
				20 m
				34 m
				2,077 m
				3,696 m
				150 m
				1,773 m
				12 箇所
				12 箇所
				2 箇所
				3 箇所
				9 箇所
				10 箇所
				20 箇所

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル (上り線) トンネル照明設備工事費				接続工 VVR3. 5SQ-3C 275 箇所
				接続工 VVR22SQ-2C 2 箇所
				接続工 VVR22SQ-3C 97 箇所
				接続工 FP3. 5SQ-2C 15 箇所
				接続工 FP3. 5SQ-3C 36 箇所
				接続工 CVV2SQ-2C 334 箇所
				接続工 CVV2SQ-4C 99 箇所
				取付工 ケーブル銘板 499 枚
				配管工 T2-G28(1) (特`ルベ`-ｽ型支持金具含む) 48 m
				配管工 T2-G28(2) (特`ルベ`-ｽ型支持金具含む) 2 m
				配管工 T2-G28(1) 36(1) (特`ルベ`-ｽ型支持金具含む) 8 m
				配管工 T2-SC40(3) 50(2) (配管支持金具含む) 34 m
				配管工 T2-フレキシUS30(1) (ボックスコネクタ含む) 6 m
				管路付帯工 配管用コア抜き 80φ×250L 10 箇所
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本(走行) 167 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本(追越) 171 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口(走行) 50 組
				材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口(追越) 49 組
				材料費 落下防止金物 区分開閉器 12 組
				据付工 トンネル照明灯具 基本(走行) 167 灯
				据付工 トンネル照明灯具 基本(追越) 171 灯
				据付工 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 灯
				据付工 トンネル照明灯具 入口(走行) 50 灯
				据付工 トンネル照明灯具 入口(追越) 49 灯
				据付工 落下防止対策 区分開閉器 12 面
				配管工 ブルボックス(600×600×300)(落下防止含む) 2 台
				試験調整工 トンネル照明設備 1 式
				足場工 トラック架装リフト(垂直昇降型) 1 式
筒石トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費	式	1	138,954,500	材料費 トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光無) 6 灯
				材料費 トンネル照明灯具TIPB-70-2ME(調光無) 8 灯
				材料費 トンネル照明灯具TIPB-70-2M(調光有) 8 灯
				材料費 トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有) 335 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-50-2M(調光有) 3 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-70-2M(調光有) 4 灯
				材料費 トンネル照明灯具TES-100-2M(調光有) 14 灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事		
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
筒石トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費					材料費	トンネル照明灯具TES-150-2M(調光有)	30	灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-200-2M(調光有)	37	灯
					材料費	トンネル照明灯具TES-250-2M(調光有)	7	灯
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具(基本照明部)	341	組
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具(入口照明部)	95	組
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具(非常駐車帯部)	8	組
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具(旧非常駐車帯部)	8	組
					材料費	トンネル照明灯具 取付金具(旧非常駐車帯部)	452	枚
					材料費	トンネル照明灯具銘板	6	灯
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光無)(取付金具、銘板含む)	8	灯
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-70-2ME(調光無)(取付金具、銘板含む)	8	灯
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	335	灯
					据付工	トンネル照明灯具TIPB-30-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	3	灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-50-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	4	灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-70-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	14	灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-100-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	30	灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-150-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	37	灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-200-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	7	灯
					据付工	トンネル照明灯具 TES-250-2M(調光有)(取付金具、銘板含む)	1	面
					材料費	区分開閉器 1 回路用	6	面
					材料費	区分開閉器 2 回路用	5	面
					材料費	区分開閉器 4 回路用	12	組
					材料費	区分開閉器箱 取付金物	12	枚
					材料費	区分開閉器銘板	7	面
					据付工	区分開閉器箱 1・2回路 (取付金具、銘板含む)	5	面
					据付工	区分開閉器箱 4回路 (取付金具、銘板含む)	9	面
					材料費	ELB箱	9	面
					据付工	ELB箱	1,422	m
					材料費	ケーブルラック W150	508	m
					材料費	ケーブルラック W200	2,143	m
					材料費	ケーブルラック W300	463	個
					材料費	ケーブルラック支持金物 W150(一般部) (ラック止め金具含む)	20	個
					材料費	ケーブルラック支持金物W150(旧非常駐車帯用) (ラック止め金具含む)	170	個
					材料費	ケーブルラック支持金物 W200(一般部) (ラック止め金具含む)	701	個
					材料費	ケーブルラック支持金物 W300(一般部) (ラック止め金具含む)	20	個
					材料費	ケーブルラック支持金物 W300(非常駐車帯用) (ラック止め金具含む)	1,422	m
					据付工	ケーブルラック W150 (支持金具含む)		

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費				
				据付工 ケーブルラック W200 (支持金具含む) 508 m
				据付工 ケーブルラック W300 (支持金具含む) 2,143 m
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 626 m
				配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-3C 7,474 m
				配線工 トンネルラック VVR5. 5SQ-3C 583 m
				配線工 トンネルラック VVR8SQ-3C 1,170 m
				配線工 トンネルラック VVR14SQ-3C 1,753 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C 503 m
				配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C 3,284 m
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-2C 4,053 m
				配線工 トンネルラック CVV2SQ-4C 570 m
				配線工 トンネルラック IV22SQ 4,069 m
				配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-3C 131 m
				配線工 トンネル管内 VVR8SQ-3C 18 m
				配線工 トンネル管内 VVR14SQ-3C 31 m
				配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C 273 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-2C 50 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-3C 18 m
				配線工 トンネル管内 CVV2SQ-4C 18 m
				配線工 トンネル管内 IV22SQ 2,076 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C 3,445 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C 211 m
				配線工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C 1,617 m
				接続工 直線接続 S2. 0SQ (2) 12 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 10 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 9 箇所
				接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C 20 箇所
				接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-3C 391 箇所
				接続工 プレハブ分岐 FP3. 5SQ-2C 14 箇所
				接続工 プレハブ分岐 FP3. 5SQ-3C 37 箇所
				接続工 プレハブ分岐 CVV2SQ-2C 350 箇所
				接続工 プレハブ分岐 CVV2SQ-4C 95 箇所
				取付工 ケーブル銘板 422 枚
				配管工 T2-G28 (1) (ナット型支持金具含む) 36 m
				配管工 T2-G28 (2) (ナット型支持金具含む) 1 m
				配管工 T2-G28 (1) 36 (1) (ナット型支持金具含む) 15 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額
筒石トンネル (下り線) トンネル照明設備工事費			
			種 別 内 訳
			配管工 T2-SC40 (4) 6 5 (1) (配管支持金具含む) 2 m
			配管工 T2-SC40 (6) 5 0 (2) (配管支持金具含む) 11 m
			配管工 T2-SC40 (4) 5 0 (1) (配管支持金具含む) 19 m
			配管工 T2-SC40 (2) 5 0 (1) (配管支持金具含む) 6 m
			配管工 T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む) 5 m
			材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (走行) 171 組
			材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 基本 (追越) 170 組
			材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 組
			材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 旧非常駐車帯 (追越) 8 組
			材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (走行) 48 組
			材料費 落下防止金物 トンネル照明灯具 入口 (追越) 47 組
			材料費 落下防止金物 区分開閉器 12 組
			据付工 トンネル照明灯具 基本 (走行) 171 灯
			据付工 トンネル照明灯具 基本 (追越) 170 灯
			据付工 トンネル照明灯具 非常駐車帯 (走行) 8 灯
			据付工 トンネル照明灯具 旧非常駐車帯 (追越) 8 灯
			据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (走行) 48 灯
			据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具 入口 (追越) 47 灯
			据付工 落下防止対策 区分開閉器 12 面
			据付工 プルボックス (450×450×300) (落下防止含む) 1 台
			配管工 プルボックス (800×800×300) (落下防止含む) 2 台
			試験調整工 トンネル照明設備 1 式
			足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
筒石トンネル (上り線) 接続道路照明設備工事費	式	1	5,154,350
			材料費 坑口照明灯具 TIS-30-2M (調光無) 2 灯
			材料費 トンネル照明灯具 取付金具 (坑口照明部) 2 組
			材料費 坑口照明灯具銘板 2 枚
			据付工 坑口照明灯 TIS-30-2M (調光無) (銘板・取付金物含む) 2 灯
			材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 組
			材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 組
			据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 灯
			据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 灯
			材料費 道路照明灯具 LED照明灯具 RP-100-2M 3 灯
			材料費 道路灯 ポール10m S-10AB 3 灯
			材料費 LED制御装置 RP-100-2M 非調光型 3 基
			材料費 道路照明灯具 ポール銘板 (鋳打) 3 枚
			据付工 道路灯 S-10AB RP-100-2M 非調光型 3 灯

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル (上り線) 接続道路照明設備工事費				基礎工 IF-S10AB-F 1 基 配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C 28 m 配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C 42 m 配線工 屋外FP管内 IV3. 5SQ 70 m 配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 34 m 配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 4,086 m 配線工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C 63 m 配線工 屋内ダクト内 VVR3. 5SQ-3C 3 m 配線工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C 21 m 接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C 2 箇所 接続工 直線接続 S3. 5SQ (2) 12 箇所 取付工 ケーブル銘板 52 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 足場工 橋梁点検車 1 式
筒石トンネル (下り線) 接続道路照明設備工事費	式	1	2,123,120	材料費 坑口照明灯具 TIS-30-2M(調光無) 2 灯 材料費 トンネル照明灯具 取付金具(坑口照明部) 2 組 材料費 坑口照明灯具銘板 2 枚 据付工 坑口照明灯 TIS-30-2M(調光無)(銘板・取付金具含む) 2 灯 材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 組 材料費 落下防止金物 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 組 据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (走行) 1 灯 据付工 落下防止対策 坑口照明灯具 基本 (追越) 1 灯 配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C 48 m 配線工 トンネルラック VVR3. 5SQ-2C 2,044 m 接続工 プレハブ分岐 VVR3. 5SQ-2C 2 箇所 取付工 ケーブル銘板 6 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 足場工 橋梁点検車 1 式
筒石トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費	式	1	21,763,070	材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む 16 面 材料費 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む 2 面 材料費 非常口表示灯 S3 取付金具含む 2 面 材料費 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む 2 面 材料費 飛出し注意灯 S5 取付金具含む 2 面 材料費 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む 2 面 材料費 連絡抗照明灯具 LED 20W相当 6 灯 据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む 16 面

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
筒石トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費					据付工 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む	2 面
					据付工 非常口表示灯 S3 取付金具含む	2 面
					据付工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む	2 面
					据付工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む	2 面
					据付工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む	2 面
					据付工 連絡抗照明灯具 LED 20W相当	6 灯
					配線工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C	32 m
					配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C	200 m
					配線工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C	6 m
					配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C	133 m
					配線工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C	99 m
					配線工 トンネル管内 IV3. 5SQ	239 m
					配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-2C	387 m
					配線工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C	3,350 m
					配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-2C	410 m
					配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	3,350 m
					配線工 共同溝ラック VVR3. 5SQ-3C	203 m
					配線工 屋外管内 FP3. 5SQ-3C	78 m
					配線工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	69 m
					配線工 屋外多孔陶管内 FP3. 5SQ-3C	69 m
					接続工 直線接続 S3. 5SQ (2)	3 箇所
					接続工 直線接続 S3. 5SQ (3)	7 箇所
					接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法)	1 箇所
					接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3)	12 箇所
					接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法)	7 箇所
					取付工 ケーブル銘板	38 枚
					T2-G28 (1) (特低圧型支持金具含む)	121 m
					T2-G28 (2) (特低圧型支持金具含む)	98 m
					T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む)	10 m
					配管工 丸形露出ボックス 3方出	8 箇所
					配管工 プルボックス250×250×200	4 箇所
					材料費 落下防止金物 S3	2 組
					材料費 落下防止金物 S4	2 組
					材料費 落下防止金物 S5	2 組
					材料費 落下防止金物 S6 (A)	2 組
					据付工 落下防止対策 S3	2 灯

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
筒石トンネル (上り線) 避難誘導設備工事費					据付工	落下防止対策 S 4	2 灯
					据付工	落下防止対策 S 5	2 灯
					据付工	落下防止対策 S 6 (A)	2 灯
					足場工	トラック架装リフト (垂直昇降型)	1 式
筒石トンネル (下り線) 避難誘導設備工事費		式	1	22,516,740	材料費	誘導標示板 (直付形) S 1 (A)	取付金具含む 16 面
					材料費	誘導標示板 (直付形) S 1 (B)	取付金具含む 2 面
					材料費	非常口表示灯 S 3 取付金具含む	2 面
					材料費	非常口表示灯 (注意灯付) S 4 取付金具含む	2 面
					材料費	飛出し注意灯 S 5 取付金具含む	2 面
					材料費	非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む	3 面
					材料費	連絡抗照明灯具 LED 20W相当	8 灯
					据付工	誘導標示板 (直付形) S 1 (A)	取付金具含む 16 面
					据付工	誘導標示板 (直付形) S 1 (B)	取付金具含む 2 面
					据付工	非常口表示灯 S 3 取付金具含む	2 面
					据付工	非常口表示灯 (注意灯付) S 4 取付金具含む	2 面
					据付工	飛出し注意灯 S 5 取付金具含む	2 面
					据付工	非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む	3 面
					据付工	連絡抗照明灯具 LED 20W相当	8 灯
					配線工	屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C	32 m
					配線工	トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C	9 m
					配線工	トンネル管内 FP3. 5SQ-2C	144 m
					配線工	トンネル管内 FP3. 5SQ-3C	99 m
					配線工	トンネル管内 IV3. 5SQ	252 m
					配線工	トンネルラック FP3. 5SQ-2C	403 m
					配線工	トンネルラック FP3. 5SQ-3C	3,279 m
					配線工	トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-2C	404 m
					配線工	トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	3,261 m
					配線工	共同溝ラック VVR3. 5SQ-3C	50 m
					配線工	屋外ピット内 VVR3. 5SQ-3C	230 m
					配線工	屋外管内 FP3. 5SQ-3C	87 m
					配線工	屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	51 m
					接続工	直線接続 S3. 5SQ (2)	3 箇所
					接続工	直線接続 S3. 5SQ (3)	5 箇所
					接続工	直線接続 S3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法)	1 箇所
					接続工	分岐接続 Y3. 5SQ (3)	12 箇所
					接続工	分岐接続 Y3. 5SQ (3) 耐火 (端末テープ巻工法)	7 箇所

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル（下り線）避難誘導設備工事費				取付工 ケーブル銘板 39 枚
				配管工 T2-G28 (1) (ナベ-型支持金具含む) 132 m
				配管工 T2-G28 (2) (ナベ-型支持金具含む) 98 m
				配管工 T2-フレキシUS30 (1) (ボックスコネクタ含む) 11 m
				配管工 丸形露出ボックス 3方出 10 箇所
				配管工 プルボックス250×250×200 4 箇所
				材料費 落下防止金物 S3 2 組
				材料費 落下防止金物 S4 2 組
				材料費 落下防止金物 S5 2 組
				材料費 落下防止金物 S6 (A) 3 組
				据付工 落下防止対策 S3 2 灯
				据付工 落下防止対策 S4 2 灯
				据付工 落下防止対策 S5 2 灯
				据付工 落下防止対策 S6 (A) 3 灯
				足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型) 1 式
筒石トンネル（上り線）配電設備工事費	式	1	2,817,250	材料費 坑口分電盤 1 面
				据付工 坑口分電盤 1 面
				配線工 屋外FPP管内 VVR3.5SQ-3C 266 m
				配線工 屋外FPP管内 VVR8SQ-3C 67 m
				配線工 屋外FPP管内 VVR14SQ-3C 67 m
				配線工 屋外FPP管内 VVR38SQ-3C 133 m
				配線工 屋外FPP管内 CVV2SQ-2C 67 m
				配線工 屋外FPP管内 CVV2SQ-3C 67 m
				配線工 屋外FPP管内 CVV2SQ-4C 67 m
				配線工 屋外FPP管内 IV22SQ 67 m
				配線工 共同溝ラック VVR3.5SQ-3C 270 m
				配線工 共同溝ラック VVR8SQ-3C 68 m
				配線工 共同溝ラック VVR14SQ-3C 68 m
				配線工 共同溝ラック VVR38SQ-3C 135 m
				配線工 共同溝ラック CVV2SQ-2C 68 m
				配線工 共同溝ラック CVV2SQ-3C 68 m
				配線工 共同溝ラック CVV2SQ-4C 68 m
				配線工 共同溝ラック IV22SQ 68 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
筒石トンネル（上り線）配電設備工事費				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 60 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル (上り線) 配電設備工事費				配線工 屋内ピット内 VVR38SQ-3C 56 m
				配線工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 2 C 27 m
				配線工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 3 C 27 m
				配線工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 4 C 27 m
				配線工 屋内ピット内 I V 2 2 S Q 26 m
				取付工 ケーブル銘板 132 枚
				管路付帯工 坑口分電盤コア抜き 1 式
				材料費 坑口分電盤 1 面
				据付工 坑口分電盤 1 面
				配線工 屋外多孔陶管内 VVR3.5SQ-3C 102 m
筒石トンネル (下り線) 配電設備工事費			2,086,210	配線工 屋外多孔陶管内 VVR8SQ-3C 17 m
				配線工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C 17 m
				配線工 屋外多孔陶管内 C V V 2 S Q - 2 C 17 m
				配線工 屋外多孔陶管内 C V V 2 S Q - 3 C 17 m
				配線工 屋外多孔陶管内 C V V 2 S Q - 4 C 17 m
				配線工 屋外多孔陶管内 I V 2 2 S Q 17 m
				配線工 屋外 F P 管内 VVR3.5SQ-3C 459 m
				配線工 屋外 F P 管内 VVR8SQ-3C 77 m
				配線工 屋外 F P 管内 VVR14SQ-3C 77 m
				配線工 屋外 F P 管内 C V V 2 S Q - 2 C 77 m
				配線工 屋外 F P 管内 C V V 2 S Q - 3 C 77 m
				配線工 屋外 F P 管内 C V V 2 S Q - 4 C 77 m
				配線工 屋外 F P 管内 I V 2 2 S Q 77 m
				配線工 共同溝ラック VVR3.5SQ-3C 99 m
				配線工 共同溝ラック VVR8SQ-3C 17 m
				配線工 共同溝ラック VVR14SQ-3C 17 m
				配線工 共同溝ラック C V V 2 S Q - 2 C 17 m
				配線工 共同溝ラック C V V 2 S Q - 3 C 17 m
				配線工 共同溝ラック C V V 2 S Q - 4 C 17 m
				配線工 共同溝ラック I V 2 2 S Q 17 m
				配線工 屋内ピット内 VVR3.5SQ-3C 116 m
				配線工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C 11 m
				配線工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 2 C 27 m
				配線工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 3 C 27 m
				配線工 屋内ピット内 C V V 2 S Q - 4 C 27 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル（下り線）配電設備工事費				配線工 屋内ピット内 I V 2 2 S Q 取付工 ケーブル銘板 管路付帯工 坑口分電盤コア抜き 機能停止対策工 トンネル照明設備
筒石トンネル（上り線）仮設対策工事費	式	1	2,750,000	機能停止対策工 トンネル照明設備
筒石トンネル（下り線）仮設対策工事費	式	1	2,745,000	機能停止対策工 トンネル照明設備
筒石トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費	式	1	10,134,440	撤去工 トンネル照明灯具TPD-110(取付金具、銘板含)ｼﾝﾌﾞ 安定器再使用 撤去工 トンネル照明灯具TPH-110L(取付金具、銘板含)ｼﾝﾌﾞ 安定器再使用 撤去工 トンネル照明灯具TPH-180L(取付金具、銘板含)ｼﾝﾌﾞ 安定器再使用 撤去工 トンネル照明灯具TPH-220L(取付金具、銘板含)ｼﾝﾌﾞ 安定器再使用 撤去工 トンネル照明灯具TPH-270L(取付金具、銘板含)ｼﾝﾌﾞ 安定器再使用 撤去工 トンネル照明灯具TFL-403(取付金具、銘板含)ｼﾝﾌﾞ 安定器再使用 撤去工 区分開閉器箱 1・2回路(取付金具、銘板含む) 撤去工 E L B 箱(取付金具、銘板含む) 撤去工 ケーブルラック W150(支持金具含む) 撤去工 ケーブルラック W200(支持金具含む) 撤去工 ケーブルラック W300(支持金具含む) 撤去工 ケーブルラック W400(支持金具含む) 配線撤去工 トンネルラック VVR5.5SQ-2C 配線撤去工 トンネルラック VVR5.5SQ-3C 配線撤去工 トンネルラック VVR8SQ-3C 配線撤去工 トンネルラック VVR14SQ-3C 配線撤去工 トンネルラック VVR22SQ-3C 配線撤去工 トンネルラック VVR38SQ-3C 配線撤去工 トンネルラック VVR60SQ-3C 配線撤去工 トンネルラック FP3.5SQ-3C 配線撤去工 トンネルラック CVV2SQ-10C 配線撤去工 トンネルラック IV14SQ 配線撤去工 トンネル管内 VVR5.5SQ-2C 配線撤去工 トンネル管内 VVR5.5SQ-3C 配線撤去工 トンネル管内 VVR8SQ-3C 配線撤去工 トンネル管内 VVR14SQ-3C 配線撤去工 トンネル管内 VVR38SQ-3C 配線撤去工 トンネル管内 FP3.5SQ-3C 配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-2C

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル（上り線）トンネル照明設備 撤去工事費				配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-3C 34 m
				配線撤去工 トンネル管内 IV3.5SQ 20 m
				配線撤去工 トンネル管内 IV14SQ 8 m
				配線撤去工 トンネルダクト VVR5.5SQ-2C 13 m
				配線撤去工 トンネルダクト VVR5.5SQ-3C 13 m
				配線撤去工 トンネルダクト VVR8SQ-3C 26 m
				配線撤去工 トンネルダクト VVR14SQ-3C 13 m
				配線撤去工 トンネルダクト VVR38SQ-3C 20 m
				配線撤去工 トンネルダクト VVR60SQ-3C 52 m
				配線撤去工 トンネルダクト FP3.5SQ-3C 7 m
				配線撤去工 トンネルダクト CVV2SQ-10C 13 m
				配線撤去工 トンネルダクト IV14SQ 7 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR5.5SQ-2C 10 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR8SQ-3C 1,869 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR14SQ-3C 1,787 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR38SQ-3C 15 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR60SQ-3C 20 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 FP3.5SQ-3C 5 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C 178 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C 1,739 m
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-10C 5 m
				撤去工 ダクトカバー（支持金具含む） 1 式
				配管撤去工 T2-CD28(1)（支持金具含む） 40 m
				配管撤去工 T2-CD28(2)（支持金具含む） 2 m
				配管撤去工 T2-CD36(1)CD28(1)（支持金具含む） 14 m
				配管撤去工 T2-CD54(2)（支持金具含む） 7 m
				配管撤去工 T2-CD54(3)（支持金具含む） 7 m
				足場工 トラック架装リフト（垂直昇降型） 1 式
筒石トンネル（下り線）トンネル照明設備 撤去工事費	式	1	8,059,090	撤去工 トンネル照明灯具TNX-35S（取付金具、銘板含） ^{ｼﾝﾌﾞ} 安定器再使用 38 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-55S（取付金具、銘板含） ^{ｼﾝﾌﾞ} 安定器再使用 348 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-90S（取付金具、銘板含） ^{ｼﾝﾌﾞ} 安定器再使用 69 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-135S（取付金具、銘板含） ^{ｼﾝﾌﾞ} 安定器再使用 89 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TNX-180S（取付金具、銘板含） ^{ｼﾝﾌﾞ} 安定器再使用 6 灯
				撤去工 トンネル照明灯具TFL-403（取付金具、銘板含） ^{ｼﾝﾌﾞ} 安定器再使用 28 灯
				撤去工 区分開閉器（2回路用）（取付金具、銘板含む） 12 面
				撤去工 区分開閉器（8回路用）（取付金具、銘板含む） 1 面

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
筒石トンネル (下り線) トンネル照明設備 撤去工事費				撤去工 E L B箱 (取付金具、銘板含む)
				撤去工 ケーブルラック W150 (支持金具含む)
				撤去工 ケーブルラック W200 (支持金具含む)
				撤去工 ケーブルラック W300 (支持金具含む)
				配線撤去工 トンネルラック VVR3. 5SQ-3C
				配線撤去工 トンネルラック VVR22SQ-3C
				配線撤去工 トンネルラック VVR38SQ-3C
				配線撤去工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C
				配線撤去工 トンネルラック IV5. 5SQ
				配線撤去工 トンネルラック IV14SQ
				配線撤去工 トンネル管内 VVR22SQ-3C
				配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C
				配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-2C
				配線撤去工 トンネル管内 CVV2SQ-3C
				配線撤去工 トンネル管内 IV3. 5SQ
				配線撤去工 トンネルダクト VVR3. 5SQ-3C
				配線撤去工 トンネルダクト VVR22SQ-3C
				配線撤去工 トンネルダクト VVR38SQ-3C
				配線撤去工 トンネルダクト FP3. 5SQ-3C
				配線撤去工 トンネルダクト IV5. 5SQ
				配線撤去工 トンネルダクト IV14SQ
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR8SQ-3C
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR38SQ-3C
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-2C
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2SQ-3C
				配管撤去工 T2-CD22 (1) (支持金具含む)
				配管撤去工 T2-CD36 (1) CD22 (1) (支持金具含む)
				足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)
				撤去工 道路灯 Pb-10-23 NH220
				撤去工 道路灯 残置基礎処理 (埋め込み式)
				配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C
				配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C
				配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C
				配線撤去工 屋内ダクト内 VVR3. 5SQ-3C
筒石トンネル (上り線) 接続道路照明設備 撤去工事費	式	1	133,530	
				5 灯
				1 基
				719 m
				70 m
				63 m
				3 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
筒石トンネル (上り線) 接続道路照明設備					配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C		
筒石トンネル (下り線) 接続道路照明設備		式	1	58,560	撤去工 坑口照明灯具HID-A型(取付金具、銘板含)ﾌﾗｯｸﾞ 安定器再使用		
撤去工事費					足場工 橋梁点検車		
筒石トンネル (上り線) 避難誘導設備 撤去		式	1	1,192,860	撤去工 誘導標示板 (直付形) S1 (A) 取付金具含む		
工事費					撤去工 誘導標示板 (直付形) S1 (B) 取付金具含む		
					撤去工 非常口表示灯 S3 取付金具含む		
					撤去工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む		
					撤去工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む		
					撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む		
					撤去工 避難連絡坑照明器具蛍光灯 (FL20W)		
					配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C		
					配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C		
					配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR5. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR5. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR5. 5SQ-3C		
					配管撤去工 T2-CD28(1) (支持金具、露出丸型ボックス含む)		
		筒石トンネル (下り線) 避難誘導設備 撤去		式	1	1,159,020	撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (A) 取付金具含む
工事費					撤去工 誘導標示板 (埋込形) S2 (B) 取付金具含む		
					撤去工 非常口表示灯 S3 取付金具含む		
					撤去工 非常口表示灯 (注意灯付) S4 取付金具含む		
					撤去工 飛出し注意灯 S5 取付金具含む		
					撤去工 非常駐車帯・非常電話表示灯 S6(A) 取付金具含む		
					撤去工 避難連絡坑照明器具蛍光灯 (FL20W)		
					配線撤去工 トンネルラック FP3. 5SQ-3C		
					配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-2C		
					配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5SQ-3C		

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
筒石トンネル (下り線) 避難誘導設備 撤去 工事費	配線設備 撤去工事	式	1	340,560	配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5SQ-2C	6 m
					配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	3,056 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	42 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C	44 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C	219 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR3. 5SQ-3C	8 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C	4 m
					配管撤去工 T2-CD28(1) (支持金具、露出丸型ボックス含む)	247 m
					足場工 トラック架装リフト (垂直昇降型)	1 式
					撤去工 坑口分電盤	1 面
					撤去工 入口照明分電盤	1 面
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR5. 5SQ-2C	60 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C	120 m
筒石トンネル (上り線) 配電設備 撤去工事 費	配電設備 撤去工事	式	1		配線撤去工 屋外FP管内 VVR38SQ-3C	180 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR60SQ-3C	240 m
					配線撤去工 屋外FP管内 CVV2SQ-15C	60 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 FP3. 5SQ-3C	10 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR5. 5SQ-2C	40 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR14SQ-3C	40 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR38SQ-3C	60 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR60SQ-3C	80 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C	20 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-10C	20 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-2C	63 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR14SQ-3C	126 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR38SQ-3C	189 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR60SQ-3C	252 m
					配線撤去工 屋外ラック CVV2SQ-15C	63 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR5. 5SQ-2C	3 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR14SQ-3C	5 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR38SQ-3C	8 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR60SQ-3C	10 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 CVV2SQ-15C	3 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR5. 5SQ-2C	18 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR14SQ-3C	3 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR38SQ-3C	24 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
筒石トンネル 費	配電設備 撤去工事				配線撤去工 屋内ピット内 VVR60SQ-3C	80 m
	配電設備 撤去工事				配線撤去工 屋内ピット内 CVV2SQ-15C	18 m
筒石トンネル 費	配電設備 撤去工事	式	1	137,080	撤去工 分電盤	1 面
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C	292 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR5. 5SQ-3C	73 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR8SQ-3C	73 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VVR38SQ-3C	219 m
					配線撤去工 屋外FP管内 CVV2SQ-3C	73 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	56 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C	14 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR8SQ-3C	14 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 VVR38SQ-3C	42 m
					配線撤去工 屋外多孔陶管内 CVV2SQ-3C	14 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C	58 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-3C	15 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR8SQ-3C	15 m
					配線撤去工 屋外ラック VVR38SQ-3C	44 m
					配線撤去工 屋外ラック CVV2SQ-3C	15 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR3. 5SQ-3C	10 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR5. 5SQ-3C	3 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR8SQ-3C	3 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 VVR38SQ-3C	8 m
					配線撤去工 屋内ダクト内 CVV2SQ-3C	3 m
越中境PA道路照明設備更新工事費		式	1	18,595,070	配線撤去工 屋内ピット内 VVR3. 5SQ-3C	80 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR5. 5SQ-3C	1 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR8SQ-3C	1 m
					配線撤去工 屋内ピット内 VVR38SQ-3C	23 m
					配線撤去工 屋内ピット内 CVV2SQ-3C	18 m
					取付工 道路灯 S12AB RP-150-3M 調光型	5 基
					取付工 道路灯 S12AB RP-150-2M 調光型	2 基
					取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×2 調光型	3 基
					取付工 道路灯 S10AB RP-150-2M 調光型 ボール・灯具再使用	2 基
					取付工 道路灯 S12AB RP-150-2M 調光型 灯具再使用	2 基
					基礎工 IF-S12AB-F 平坦部	4 基
					基礎工 IF-S12AB-B 盛土部	5 基
					基礎工 IF-S10AB-F 平坦部	2 基

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
越中境PA道路照明設備更新工事費				基礎工 IF-HP13. 5AB-B 盛土部 3 基
				試掘工 道路照明基礎部 14 箇所
				配線工 屋内ピット IV22SQ 3 m
				配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+2C 12 m
				配線工 屋外管内 IV22SQ 790 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+2C 72 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+2C 120 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+2C 337 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 193 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 242 m
				配線工 屋外FP管内 IV22SQ 1,520 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C+2C 309 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C+2C 101 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-4C+2C 483 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C 108 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C 317 m
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ(4)+2C 7 箇所
				配管工 E1-FP40(1) 平坦部 171 m
				配管工 E1-FP40(1) 盛土部 389 m
				配管工 E1-FP40(1) コンクリートシール部 24 m
				配管工 E1-FP40(2) 平坦部 124 m
				配管工 E1-FP40(2) 盛土部 145 m
				配管工 E1-FP30(1) 40(1) 盛土部 2 m
				配管工 E1-FP30(1) 40(2) 盛土部 124 m
				配管工 E1A-FP40(1) 平坦部 153 m
				配管工 E1A-FP40(2) 平坦部 29 m
				管路付帯工 MK-D 40 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP40(1) 21 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP40(2) 5 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP30(1) 40(1) 1 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP30(1) 40(2) 1 箇所
				取付工 ケーブル銘板 53 枚
				取付工 照明ポール札 14 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
				交通規制工 路肩規制 I 9 日
越中境PA上り休憩所照明設備更新工事費	式	1	6,854,830	取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-20×3 2 基

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
越中境PA上り休憩所照明設備更新工事費				取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×2 1 基
				取付工 庭園灯 S6AB LED120W 2 基
				取付工 道路灯 S10AB BS-2 ポール移設再使用 2 基
				基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 2 基
				基礎工 IF-HP13.5AB-F 平坦部 3 基
				基礎工 IF-S6AB-F 平坦部 2 基
				試験工 道路照明基礎部 7 箇所
				配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C 6 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C 366 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 84 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 48 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-4C 126 m
				接続工 分岐接続 Y3.5SQ(4) 3 箇所
				取付工 ケーブル銘板 25 枚
				取付工 照明ポール札 7 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
	式	1	6,187,620	取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-20×3 2 基
				取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×2(130W相当) 1 基
				取付工 庭園灯 S6AB LED120W 2 基
				基礎工 IF-HP13.5AB-F 平坦部 3 基
				基礎工 IF-S6AB-F 平坦部 2 基
				試験工 道路照明基礎部 5 箇所
				配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C 6 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C 37 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 20 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-4C 130 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C 170 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 61 m
				接続工 分岐接続 Y3.5SQ(4) 2 箇所
				取付工 ケーブル銘板 18 枚
				取付工 照明ポール札 5 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
越中境PA雪氷広場照明設備更新工事費	式	1	5,297,940	取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-20×3 1 基
				取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×3 1 基
				取付工 道路灯 LED投光器 壁直付け FP-20×3 1 基
				取付工 雪氷エリア用照明開閉器盤 1 面

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
越中境PA雪氷広場照明設備更新工事費				基礎工 IF-HP13. 5AB-F 平坦部 2 基
				試掘工 道路照明基礎部 2 箇所
				配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 6 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 712 m
				配線工 屋外F.P管内 VVR3. 5SQ-4C 54 m
				取付工 ケーブル銘板 24 枚
				取付工 照明ポール札 2 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
	式	1	6,587,500	撤去工 道路灯 P-12-28 NH360W 調光型 5 基
				撤去工 道路灯 P-12-28 NH220W 調光型 2 基
越中境PA道路照明設備撤去工事費				撤去工 道路灯 P-10-23 NH220W 調光型 2 基
				撤去工 道路灯 Pb-12-28 NH360W 調光型 7 基
				撤去工 道路灯 S10AB RP-150-2M 調光型 再使用 4 基
				基礎撤去工 IF-P-12 盛土部 7 基
				基礎撤去工 IF-Pb-12 盛土部 4 基
				基礎撤去工 IF-P-10 盛土部 2 基
				基礎撤去工 IF-Pb-10 盛土部 3 基
				基礎撤去工 IF-S12AB-B 盛土部 3 基
				配線撤去工 屋内ピット IV3. 5SQ 3 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+1C 12 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-3C 7 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3. 5SQ 1,293 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+1C 463 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 128 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 225 m
				配線撤去工 屋外管内 SCVVR3. 5SQ-4C+1C 74 m
				配線撤去工 屋外管内 SCVVR3. 5SQ-3C+1C 34 m
				配線撤去工 屋外管内 SCVVR3. 5SQ-2C 14 m
				配線撤去工 屋外管内 SCVVR3. 5SQ-3C 47 m
				配線撤去工 直埋 A3. 5SQ 982 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-4C+1C 601 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C+1C 105 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-2C+1C 276 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C 108 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-2C 274 m
				配線撤去工 屋外F.P管内 VVR3. 5SQ-4C+1C 64 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	金 額	単位	数 量	種 別 内 訳
越中境PA道路照明設備撤去工事費				配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C+1C 47 m 交通規制工 路肩規制 I 10 日
越中境PA上り休憩所照明設備撤去工事費	992,950	式	1	撤去工 道路灯 P-13. 5-35 HF700W 4 基 撤去工 道路灯 P-13. 5-35 NH360W 4 基 撤去工 庭園灯 P-6G HF250W 2 基 撤去工 庭園灯 P-6G HF100W 3 基 基礎撤去工 IF-P-13. 5 平坦部 8 基 基礎撤去工 IF-P-6 平坦部 5 基 配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+1C 6 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+1C 220 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 17 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 54 m 配線撤去工 屋外管内 SCVVR3. 5SQ-4C+1C 14 m 配線撤去工 直理 SCVVR3. 5SQ-4C+1C 88 m 配線撤去工 直理 SCVVR3. 5SQ-3C+1C 82 m
越中境PA下り休憩所照明設備撤去工事費	696,830	式	1	撤去工 道路灯 P-13. 5-35 HF700W 4 基 撤去工 道路灯 P-13. 5-35 NH360W 4 基 撤去工 庭園灯 P-6G HF250W 2 基 撤去工 庭園灯 P-6G HF100W 4 基 基礎撤去工 IF-P-13. 5 平坦部 8 基 基礎撤去工 IF-P-6 平坦部 6 基 配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+1C 6 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+1C 402 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+1C 83 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 17 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 26 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 117 m
越中境PA雪氷広場照明設備撤去工事費	247,790	式	1	撤去工 道路灯 P-12-28 NH220W 3 基 撤去工 道路灯 NH360W×3 壁直付 1 基 基礎撤去工 IF-P-12 平坦部 3 基 配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 6 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 477 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 536 m
親不知IC道路照明設備更新工事費	24,604,390	式	1	取付工 道路灯 S12AB RP-150-3M 調光型 8 基 取付工 道路灯 S12AB RP-150-2M 調光型 4 基 取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 調光型 8 基

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
親不知 IC 道路照明設備更新工事費				取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 4 基
				基礎工 IF-S12AB-F 平坦部 1 基
				基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 7 基
				試掘工 道路照明基礎部 8 箇所
				配線工 屋内ピット IV22SQ 4 m
				配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+2C 32 m
				配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 16 m
				配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-3C 6 m
				配線工 屋内ピット VVR22SQ-3C 22 m
				配線工 屋内ピット VVR38SQ-3C 6 m
				配線工 屋外管内 IV22SQ 2,787 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+2C 1,765 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+2C 116 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+2C 339 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 66 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 1,120 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 55 m
				配線工 屋外管内 VVR22SQ-3C 1,680 m
				配線工 屋外管内 VVR38SQ-3C 605 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-4C+2C 193 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C+2C 119 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-4C 32 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C 140 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C 44 m
				配線工 屋外FP管内 VVR22SQ-3C 22 m
				配線工 屋外FP管内 VVR38SQ-3C 6 m
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (4) +2C 9 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (4) 1 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 3 箇所
				接続工 分岐接続 Y14SQ (3) 2 箇所
				接続工 分岐接続 Y22SQ (3) 3 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (4) +2C 1 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) 3 箇所
				接続工 直線接続 S22SQ (3) 5 箇所
				接続工 直線接続 S38SQ (3) 3 箇所
				配管工 E1-FP40 (1) 平坦部 143 m

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 記		
親不知I C道路照明設備更新工事費					配管工	E1-FP40 (2) 50 (1) 平坦部	100 m
					配管工	E1-FP30 (1) 40 (1) 50 (1) 平坦部	89 m
					配管工	E1A-FP40 (2) 50 (1) 平坦部	59 m
					配管工	E1A-FP40 (3) 50 (1) 平坦部	16 m
					配管工	E1A-FP30 (1) 40 (2) 50 (1) 平坦部	6 m
					配管工	E1-FP30 (1) 40 (1) 50 (1) 盛土部	129 m
					管路付帯工	MK-D	25 箇所
					管路付帯工	ダクト口工 FP40 (1)	8 箇所
					管路付帯工	ダクト口工 FP40 (2) 50 (1)	3 箇所
					管路付帯工	ダクト口工 FP40 (3) 50 (1)	1 箇所
					管路付帯工	ダクト口工 FP30 (1) 40 (1) 50 (1)	4 箇所
					管路付帯工	ダクト口工 FP30 (1) 40 (2) 50 (1)	2 箇所
					取付工	ケーブル銘板	225 枚
親不知I C料金所照明設備更新工事費					取付工	照明ポール札	24 枚
					試験調整工	道路照明設備	1 式
					交通規制工	路肩規制 I	9 日
		式	1	3,087,670	取付工	道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×2	2 基
					基礎工	IF-HP13.5AB-F 平坦部	2 基
					試掘工	道路照明基礎部	2 箇所
					配線工	屋内ピット VVR3.5SQ-4C	16 m
					配線工	屋外管内 VVR3.5SQ-4C	93 m
					配線工	屋外管内 VVR3.5SQ-3C	40 m
					配線工	屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C	27 m
					取付工	ケーブル銘板	12 枚
					取付工	照明ポール札	2 枚
					試験調整工	道路照明設備	1 式
親不知I C道路照明設備撤去工事費		式	1	11,106,340	撤去工	道路灯 P-10-23 NH180W 調光型	3 基
					撤去工	道路灯 Pb-12-28 NH360W 調光型	12 基
					撤去工	道路灯 P-12-28 NH220W 調光型	1 基
					撤去工	道路灯 Pb-12-28 NH180W 調光型	4 基
					撤去工	道路灯 P-10-23 NH220W 調光型	3 基
					撤去工	道路灯 Pb-10-23 NH180W 調光型	14 基
					撤去工	道路灯 Pb-6G NH180W	2 基
					基礎撤去工	IF-P-12 盛土部	1 基
					基礎撤去工	IF-P-10 盛土部	6 基
					基礎撤去工	IF-Pb-10 盛土部	2 基

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
親不知 I C 道路照明設備撤去工事費				配線撤去工 屋内ピット IV 3. 5SQ 4 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 3. 5SQ-4C+1C 45 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 14SQ-4C+1C 30 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 38SQ-4C+1C 30 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 3. 5SQ-4C 15 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 14SQ-3C 6 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 22SQ-3C 6 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 38SQ-3C 6 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR 60SQ-3C 15 m
				配線撤去工 屋外管内 IV 3. 5SQ 2,738 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 3. 5SQ-4C+1C 1,943 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 3. 5SQ-3C+1C 329 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 3. 5SQ-2C+1C 575 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 14SQ-4C+1C 1,924 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 38SQ-4C+1C 1,252 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 3. 5SQ-4C 63 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 3. 5SQ-2C 21 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 14SQ-3C 593 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 22SQ-3C 607 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 38SQ-3C 710 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR 60SQ-3C 1,151 m
				配線撤去工 直埋 A 3. 5SQ 753 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 3. 5SQ-4C+1C 922 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 3. 5SQ-3C+1C 65 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 3. 5SQ-2C+1C 134 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 14SQ-4C+1C 467 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 38SQ-4C+1C 465 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 3. 5SQ-4C 32 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 3. 5SQ-3C 49 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 3. 5SQ-2C 44 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 14SQ-3C 281 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 22SQ-3C 184 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 38SQ-3C 281 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR 60SQ-3C 185 m
				交通規制工 路肩規制 I 5 日
親不知 I C 料金所照明設備撤去工事費	式	1	616,420	撤去工 道路灯 P-12-28 HF700W 6 基

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
親不知 I C 料金所照明設備撤去工事費			
撤去工 投光器 P-13.5 HF700×2			2 基
基礎撤去工 IF-P-12 平坦部			6 基
基礎撤去工 IF-P-13.5 平坦部			2 基
配線撤去工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C			15 m
配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C			155 m
配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C			12 m
配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C			56 m
配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-4C			7 m
配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-3C			28 m
配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-2C			57 m
糸魚川 I C 道路照明設備更新工事費	式	1	26,613,570
取付工 道路灯 S12AB RP-150-3M 調光型			4 基
取付工 道路灯 S12AB RP-150-2M 調光型			2 基
取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 調光型			6 基
取付工 道路灯 RP-150-2M 調光型 灯具のみ			1 基
取付工 道路灯 LED投光器 IP13.5AB FP-5×2 調光型			3 基
取付工 道路灯 LED投光器 IP13.5AB FP-5×2 調光型(160W×130W)			1 基
基礎工 IF-S12AB-F 平坦部			3 基
基礎工 IF-S12AB-B 盛土部			2 基
基礎工 IF-S10AB-F 平坦部			4 基
基礎工 IF-S10AB-B 盛土部			2 基
基礎工 IF-HP13.5AB-F 平坦部			4 基
試掘工 道路照明基礎部			15 箇所
配線工 屋内ピット IV22SQ			3 m
配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C+2C			23 m
配線工 屋内ピット VVR8SQ-3C			35 m
配線工 屋内ピット VVR22SQ-3C			18 m
配線工 屋外管内 IV22SQ			1,480 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C+2C			785 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C+2C			101 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C+2C			288 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C			29 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C			67 m
配線工 屋外管内 VVR5.5SQ-3C			68 m
配線工 屋外管内 VVR5.5SQ-2C			13 m
配線工 屋外管内 VVR8SQ-3C			704 m
配線工 屋外管内 VVR14SQ-3C			142 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
糸魚川IC道路照明設備更新工事費				配線工 屋外管内 VVR22SQ-3C 266 m
				配線工 屋外FP管内 IV22SQ 1,474 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-4C+2C 310 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C+2C 154 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C+2C 371 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 109 m
				配線工 屋外FP管内 VVR5.5SQ-3C 133 m
				配線工 屋外FP管内 VVR8SQ-3C 437 m
				配線工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C 143 m
				配線工 屋外FP管内 VVR22SQ-3C 172 m
				配線工 屋外ダクト内 VVR3.5SQ-4C+2C 36 m
				配線工 屋外ダクト内 VVR3.5SQ-2C+2C 36 m
				配線工 屋外ダクト内 VVR8SQ-3C 55 m
				配線工 屋外ダクト内 VVR22SQ-3C 17 m
				接続工 分岐接続 Y3.5SQ(4)+2C 7 箇所
				接続工 分岐接続 Y5.5SQ(3) 3 箇所
				接続工 分岐接続 Y8SQ(3) 1 箇所
				接続工 分岐接続 Y22SQ(3) 2 箇所
				接続工 直線接続 S3.5SQ(4)+2C 2 箇所
				接続工 直線接続 S3.5SQ(2) 1 箇所
				接続工 直線接続 S8SQ(3) 5 箇所
				接続工 直線接続 S22SQ(3) 1 箇所
				配管工 E1-FP40(1) 平坦部 232 m
				配管工 E1-FP40(1) 盛土部 358 m
				配管工 E1-FP40(2) 平坦部 85 m
				配管工 E1-FP30(1) 40(1) 盛土部 39 m
				配管工 E1-FP30(2) 40(1) 盛土部 89 m
				配管工 E1-FP30(1) 40(2) 盛土部 256 m
				配管工 E1-FP30(3) 40(1) 盛土部 17 m
				配管工 E1A-FP40(1) 平坦部 243 m
				配管工 E1-FP40(1) コンクリートシール部 65 m
				管路付帯工 MK-D 39 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP40(1) 20 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP40(2) 1 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP30(1) 40(1) 1 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP30(1) 40(2) 2 箇所

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
糸魚川 IC 道路照明設備更新工事費				管路付帯工 ダクト口工 FP30 (2) 40 (1) 2 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP30 (3) 40 (1) 2 箇所
				管路付帯工 ダクト口工 FP30 (1) 40 (3) 1 箇所
				取付工 ケーブル銘板 180 枚
				取付工 照明ポール札 17 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
				交通規制工 路肩規制 I 11 日
	式	1	2,326,240	取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 2 基
				取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×2 ポール・灯具再使用 1 基
				取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×2 ポール再使用 1 基
				基礎工 IF-HP13.5AB-F 平坦部 2 基
				試験掘工 道路照明基礎部 4 箇所
				配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C 12 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C 211 m
糸魚川 IC 構内照明設備更新工事費				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 205 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 26 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C 248 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 20 m
				接続工 分岐接続 Y3.5SQ (4) 3 箇所
				取付工 ケーブル銘板 29 枚
				取付工 照明ポール札 4 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
				交通規制工 路肩規制 I 1 日
	式	1	3,430,670	取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 3 基
				取付工 庭園灯 LED120W 灯具のみ 2 基
				取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-40 灯具再使用 1 基
				取付工 道路灯 LED投光器 2.3m支柱 FP-40 灯具再使用 1 基
				基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 3 基
糸魚川 IC 構内照明設備更新工事費				試験掘工 道路照明基礎部 3 箇所
				配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C 12 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 138 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 121 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-4C 11 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C 42 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 190 m
				接続工 分岐接続 Y3.5SQ (4) 4 箇所

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
糸魚川 I C構内照明設備更新工事費					取付工 ケーブル銘板		35 枚
					取付工 照明ポール札		7 枚
					試験調整工 道路照明設備		1 式
糸魚川 I C道路照明設備撤去工事費		式	1	9,533,350	撤去工 道路灯 P-12-28 NH360W 調光型		9 基
					撤去工 道路灯 P-12-28 NH220W 調光型		2 基
					撤去工 道路灯 P-10-23 NH220W 調光型		13 基
					撤去工 道路灯 Pb-12-28 NH360W 調光型		2 基
					撤去工 道路灯 Pb-12-28 NH220W 調光型		1 基
					撤去工 道路灯 Pb-10-23 NH220W 調光型		2 基
					撤去工 道路灯 S12AB NH220W 調光型 灯具のみ撤去		1 基
					基礎撤去工 IF-P-12 盛土部		11 基
					基礎撤去工 IF-P-10 盛土部		13 基
					基礎撤去工 IF-Pb-10 盛土部		1 基
					配線撤去工 屋内ピット IV3.5SQ		3 m
					配線撤去工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C+1C		21 m
					配線撤去工 屋内ピット VVR8SQ-4C+1C		11 m
					配線撤去工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C		11 m
					配線撤去工 屋内ピット VVR8SQ-3C		35 m
					配線撤去工 屋内ピット VVR22SQ-3C		18 m
					配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ		1,838 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C+1C		848 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C+1C		98 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C+1C		109 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-4C+1C		289 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-3C+1C		65 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-2C+1C		95 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR8SQ-4C+1C		162 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C		44 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-3C		116 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-2C		37 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR8SQ-3C		610 m
					配線撤去工 屋外管内 VVR22SQ-3C		267 m
					配線撤去工 屋外管内 SCVVR14SQ-2C		88 m
					配線撤去工 直埋 A3.5SQ		1,297 m
					配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-4C+1C		644 m
					配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-2C+1C		133 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
糸魚川IC道路照明設備撤去工事費				配線撤去工 直埋 SCVVR5. 5SQ-4C+1C 293 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR5. 5SQ-3C 133 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR5. 5SQ-2C 135 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR8SQ-3C 503 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR14SQ-2C 112 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR22SQ-3C 174 m
				配線撤去工 屋外ダクト IV3. 5SQ 36 m
				配線撤去工 屋外ダクト VVR3. 5SQ-4C+1C 17 m
				配線撤去工 屋外ダクト SCVVR3. 5SQ-4C+1C 19 m
				配線撤去工 屋外ダクト SCVVR5. 5SQ-4C 17 m
				配線撤去工 屋外ダクト SCVVR8SQ-3C 55 m
				配線撤去工 屋外ダクト SCVVR22SQ-3C 17 m
				交通規制工 路肩規制 I 10 日
	糸魚川IC料金所照明設備撤去工事費	1	1,150,560	撤去工 道路灯 P-12-28 HF1000W 3 基
				撤去工 道路灯 P-12-28 HF700W 3 基
				撤去工 道路灯 P-10-23 NH220W 2 基
				撤去工 投光器 P-13.5 HF700×2 ぶち再利用 1 基
				撤去工 投光器 P-13.5 FP-5×2 ぶち再利用 1 基
				基礎撤去工 IF-P-12 平坦部 6 基
				基礎撤去工 IF-P-10 平坦部 2 基
				配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 11 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+1C 182 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 238 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 59 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-4C 6 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C 20 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-2C 64 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C+1C 182 m
				配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-2C+1C 12 m
				交通規制工 路肩規制 I 1 日
糸魚川IC構内照明設備撤去工事費	式	1	232,910	撤去工 道路灯 P-12-28 NH360W 調光型 1 基
				撤去工 道路灯 P-10-23 NH220W 調光型 2 基
				撤去工 庭園灯 P-6G HF100W 灯具のみ 2 基
				撤去工 道路灯 LED投光器 P-13.5 FP-40 灯具再利用 1 基
				撤去工 道路灯 LED投光器 2.3m支柱 FP-40 灯具再利用 1 基
				基礎撤去工 IF-P-12 平坦部 1 基

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
糸魚川IC構内照明設備撤去工事費				基礎撤去工 IF-P-10 平坦部 2 基
				配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+1C 11 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+1C 309 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+1C 148 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 79 m
運台寺PA上り休憩所照明設備更新工事費				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 119 m
	式	1	1,015,000	取付工 庭園灯 LED70W 灯具のみ 3 基
				取付工 庭園灯 LED120W 灯具のみ 2 基
運台寺PA下り休憩所照明設備更新工事費				試験調整工 道路照明設備 1 式
	式	1	882,960	取付工 庭園灯 LED70W 灯具のみ 3 基
				取付工 庭園灯 LED120W 灯具のみ 1 基
運台寺PA上り休憩所照明設備撤去工事費				試験調整工 道路照明設備 1 式
	式	1	15,210	撤去工 庭園灯 HF100W 灯具のみ 3 基
				撤去工 庭園灯 HF250W 灯具のみ 2 基
運台寺PA下り休憩所照明設備撤去工事費				撤去工 庭園灯 HF100W 灯具のみ 3 基
	式	1	11,790	撤去工 庭園灯 HF100W 灯具のみ 3 基
				撤去工 庭園灯 HF250W 灯具のみ 1 基
早川バスストップ照明設備更新工事費				取付工 道路灯 S10AB BS-2 ポール移設再使用 1 基
				基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 1 基
				試験調整工 道路照明基礎部 1 箇所
				配線工 屋外管内 IV22SQ 5 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 5 m
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (2) 1 箇所
				配管工 異種管継手 (VE28-FP50) 1 箇所
				取付工 ケーブル銘板 2 枚
				取付工 照明ポール札 1 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
早川バスストップ照明設備撤去工事費				交通規制工 路肩規制 I 1 日
	式	1	85,500	撤去工 道路灯 P-6 HF100W バスストップ灯 1 基
				基礎撤去工 IF-P-6 平坦部 1 基
				配線撤去工 屋外管内 IV3. 5SQ 5 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV3. 5-2C 5 m
能生IC道路照明設備更新工事費				交通規制工 路肩規制 I 1 日
	式	1	22,051,456	取付工 道路灯 S12AB RP-150-3M 調光型 10 基
				取付工 道路灯 S12AB RP-150-2M 調光型 4 基
				取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 調光型 6 基
				取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 調光型 灯具のみ 1 基

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
能生IC道路照明設備更新工事費					基礎工 IF-S12AB-F 平坦部	8 基
					基礎工 IF-S10AB-F 平坦部	5 基
					試掘工 道路照明基礎部	13 箇所
					配線工 屋内ピット IV22SQ	2 m
					配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+2C	14 m
					配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-3C	5 m
					配線工 屋内ピット VVR8SQ-3C	5 m
					配線工 屋内ピット VVR22SQ-3C	7 m
					配線工 屋外管内 IV22SQ	1,298 m
					配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+2C	862 m
					配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+2C	488 m
					配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+2C	368 m
					配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C	476 m
					配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C	50 m
					配線工 屋外管内 VVR5. 5SQ-3C	251 m
					配線工 屋外管内 VVR8SQ-3C	138 m
					配線工 屋外管内 VVR14SQ-3C	278 m
					配線工 屋外管内 VVR22SQ-3C	12 m
					配線工 屋外FP管内 IV22SQ	1,312 m
					配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-4C+2C	394 m
					配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C+2C	256 m
					配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C+2C	365 m
					配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C	159 m
					配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C	83 m
					配線工 屋外FP管内 VVR5. 5SQ-3C	344 m
					配線工 屋外FP管内 VVR8SQ-3C	43 m
					配線工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C	274 m
					接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (4) +2C	10 箇所
					接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) +2C	1 箇所
					接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3)	3 箇所
					接続工 分岐接続 Y5. 5SQ (3)	1 箇所
					接続工 分岐接続 Y14SQ (3)	1 箇所
					接続工 分岐接続 Y22SQ (3)	1 箇所
					接続工 直線接続 S3. 5SQ (4) +2C	3 箇所
					接続工 直線接続 S3. 5SQ (3) +2C	2 箇所
					接続工 直線接続 S3. 5SQ (3)	1 箇所

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
能生 I C 道路照明設備更新工事費			
接続工 直線接続 S8SQ (3)			4 箇所
接続工 直線接続 S14SQ (3)			2 箇所
配管工 E1-FP40 (1) 平坦部			182 m
配管工 E1-FP40 (1) 盛土部			300 m
配管工 E1-FP40 (2) 平坦部			54 m
配管工 E1-FP40 (2) 盛土部			49 m
配管工 E1-FP30 (1) 40 (1) 盛土部			72 m
配管工 E1-FP30 (2) 40 (1) 盛土部			55 m
配管工 E1-FP30 (1) 40 (2) 盛土部			87 m
配管工 E1-FP30 (3) 40 (1) 盛土部			99 m
配管工 E1-FP30 (3) 40 (2) 盛土部			24 m
配管工 B2-SC40 (1)			33 m
配管工 異種管継手 (SC40-FP40)			2 箇所
管路付帯工 MK-D			27 箇所
管路付帯工 ダクト口工 FP40 (1)			13 箇所
管路付帯工 ダクト口工 FP40 (2)			6 箇所
管路付帯工 ダクト口工 FP30 (1) 40 (1)			2 箇所
管路付帯工 ダクト口工 FP30 (1) 40 (2)			1 箇所
管路付帯工 ダクト口工 FP30 (2) 40 (1)			1 箇所
管路付帯工 ダクト口工 FP30 (3) 40 (1)			1 箇所
管路付帯工 ダクト口工 FP30 (3) 40 (2)			1 箇所
取付工 ケーブル銘板			141 枚
取付工 照明ポール札			21 枚
試験調整工 道路照明設備			1 式
交通規制工 路肩規制 I			8 日
能生 I C 料金所照明設備更新工事費	式	1	1,955,190
取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R			2 基
取付工 道路灯 LED投光器 IP13.5AB FP-5×2 ポール・灯具再使用			2 基
基礎工 IF-S10AB-F 平坦部			2 基
基礎工 IF-HP13.5AB-F 平坦部			2 基
試掘工 道路照明基礎部			4 箇所
配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C			7 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C			94 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C			45 m
配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C			126 m
配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C			66 m
配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C			56 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
能生 I C 料金所照明設備更新工事費				接続工 分岐接続 Y 3. 5 S Q (4) 取付工 ケーブル銘板 取付工 照明ポール札 試験調整工 道路照明設備 交通規制工 路肩規制 I
能生 I C 雪氷広場照明設備更新工事費	式	1	3, 149, 590	取付工 道路灯 LED投光器 HP13. 5AB FP-5×2 取付工 道路灯 LED投光器 HP13. 5AB FP-5×3 基礎工 I F - H P 1 3 . 5 A B - F 平坦部 試験工 道路照明基礎部 配線工 屋内ピット VVR 3 . 5 S Q - 4 C 配線工 屋外管内 VVR 3 . 5 S Q - 4 C 配線工 屋外管内 VVR 3 . 5 S Q - 3 C 配線工 屋外 P 管内 VVR 3 . 5 S Q - 3 C 接続工 分岐接続 Y 3 . 5 S Q (4) 取付工 ケーブル銘板 取付工 照明ポール札 試験調整工 道路照明設備
能生 I C 道路照明設備撤去工事費	式	1	5, 385, 520	撤去工 道路灯 P - 1 2 - 2 8 N H 3 6 0 W 調光型 撤去工 道路灯 P b - 1 2 - 2 8 N H 3 6 0 W 調光型 撤去工 道路灯 P - 1 2 - 2 8 N H 2 2 0 W 調光型 撤去工 道路灯 P b - 1 2 - 2 8 N H 2 2 0 W 調光型 撤去工 道路灯 P - 1 0 - 2 3 N H 2 2 0 W 調光型 撤去工 道路灯 P b - 1 0 - 2 3 N H 2 2 0 W 調光型 撤去工 道路灯 N H 2 2 0 W 調光型 灯具のみ撤去 撤去工 照明ポール切断 (H = 5 m) 基礎撤去工 I F - P - 1 2 盛土部 基礎撤去工 I F - P - 1 0 盛土部 配線撤去工 屋内ピット I V 3 . 5 S Q 配線撤去工 屋内ピット VVR 3 . 5 S Q - 4 C + 1 C 配線撤去工 屋内ピット VVR 8 S Q - 4 C + 1 C 配線撤去工 屋内ピット VVR 8 S Q - 3 C 配線撤去工 屋内ピット VVR 2 2 S Q - 3 C 配線撤去工 屋外管内 I V 3 . 5 S Q 配線撤去工 屋外管内 VVR 3 . 5 S Q - 4 C + 1 C 配線撤去工 屋外管内 VVR 3 . 5 S Q - 3 C + 1 C 配線撤去工 屋外管内 VVR 3 . 5 S Q - 2 C + 1 C

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
能生 I C 道路照明設備撤去工事費				配線撤去工 屋外管内 VVR8SQ-4C+1C 354 m 配線撤去工 屋外管内 SCVVR3.5SQ-4C+1C 200 m 配線撤去工 屋外管内 SCVVR8SQ-4C+1C 129 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 52 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 113 m 配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-3C 610 m 配線撤去工 屋外管内 VVR8SQ-3C 139 m 配線撤去工 屋外管内 VVR14SQ-3C 421 m 配線撤去工 屋外管内 VVR22SQ-3C 45 m 配線撤去工 屋外管内 SCVVR3.5SQ-3C 28 m 配線撤去工 直埋 A3.5SQ 657 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-4C+1C 44 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-3C+1C 67 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-2C+1C 225 m 配線撤去工 直埋 SCVVR5.5SQ-4C+1C 87 m 配線撤去工 直埋 SCVVR5.5SQ-3C+1C 42 m 配線撤去工 直埋 SCVVR5.5SQ-2C+1C 42 m 配線撤去工 直埋 SCVVR8SQ-4C+1C 62 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-3C 176 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-2C 26 m 配線撤去工 直埋 SCVVR5.5SQ-3C 13 m 配線撤去工 直埋 SCVVR8SQ-3C 44 m 配線撤去工 直埋 SCVVR14SQ-3C 228 m 配線撤去工 屋外FP管内 IV3.5SQ 41 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-4C+1C 81 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR5.5SQ-3C 41 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 41 m 交通規制工 路肩規制 I 7 日
能生 I C 料金所照明設備撤去工事費	式	1	949,910	撤去工 道路灯 P-12-28 HF700W 6 基 撤去工 道路灯 P-10-23 NH220W 調光型 2 基 撤去工 投光器 HP13.5A FP-5×2 ボール・灯具再使用 2 基 基礎撤去工 IF-P-12 平坦部 6 基 基礎撤去工 IF-P-10 平坦部 2 基 基礎撤去工 IF-P-13.5 平坦部 2 基 配線撤去工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C+1C 7 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C+1C 162 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
能生 I C 料金所照明設備撤去工事費				配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+1C 38 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+1C 65 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 18 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 45 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-4C+1C 33 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C+1C 74 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-2C+1C 35 m 交通規制工 路肩規制 I 2 日
能生 I C 雪氷広場照明設備撤去工事費	式	1	267,210	撤去工 道路灯 P-10-23 NH220W 調光型 4 基 撤去工 道路灯 S10AB NH220W 調光型 ボール再使用 1 基 基礎撤去工 IF-P-10 平坦部 4 基 基礎撤去工 IF-S10AB-F 平坦部 1 基 配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+1C 7 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+1C 160 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+1C 48 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+1C 75 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 38 m
名立谷浜 I C 道路照明設備更新工事費	式	1	39,488,180	取付工 道路灯 S12AB RP-150-3M 調光型 10 基 取付工 道路灯 S12AB RP-150-2M 調光型 4 基 取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 調光型 12 基 取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 2 基 取付工 道路灯 S12AB CMT-220W ボール灯具再使用 1 基 取付工 庭園灯 S6AB LED70W 1 基 基礎工 IF-S12AB-F 平坦部 15 基 基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 14 基 基礎工 IF-S6AB-F 平坦部 1 基 試掘工 道路照明基礎部 30 箇所 配線工 屋内ピット IV22SQ 5 m 配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+2C 29 m 配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 20 m 配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-2C 10 m 配線工 屋内ピット VVR14SQ-3C 9 m 配線工 屋内ピット VVR38SQ-3C 10 m 配線工 屋外管内 IV22SQ 1,411 m 配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+2C 788 m 配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+2C 74 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
名立谷浜 I C 道路照明設備更新工事費				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+2C 187 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 555 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 509 m
				配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 281 m
				配線工 屋外管内 VVR14SQ-3C 623 m
				配線工 屋外管内 VVR22SQ-3C 68 m
				配線工 屋外管内 VVR38SQ-3C 235 m
				配線工 屋外FP管内 IV22SQ 3,010 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-4C+2C 1,116 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C+2C 329 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C+2C 662 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-4C 537 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C 542 m
				配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C 521 m
				配線工 屋外FP管内 VVR8SQ-3C 6 m
				配線工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C 711 m
				配線工 屋外FP管内 VVR22SQ-3C 59 m
				配線工 屋外FP管内 VVR38SQ-3C 464 m
				配線工 屋外ラック IV22SQ 66 m
				配線工 屋外ラック VVR3. 5SQ-4C+2C 97 m
				配線工 屋外ラック VVR3. 5SQ-4C 97 m
				配線工 屋外ラック VVR14SQ-3C 66 m
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (4) +2C 12 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (4) 7 箇所
				接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (3) 2 箇所
				接続工 分岐接続 Y14SQ (3) 5 箇所
				接続工 分岐接続 Y38SQ (3) 2 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (4) +2C 3 箇所
				接続工 直線接続 S3. 5SQ (4) 2 箇所
				接続工 直線接続 S14SQ (3) 3 箇所
				接続工 直線接続 S22SQ (3) 1 箇所
				接続工 直線接続 S38SQ (3) 2 箇所
				配管工 E1-FP40 (1) 平坦部 392 m
				配管工 E1-FP40 (1) 盛土部 348 m
				配管工 E1-FP40 (2) 平坦部 439 m
				配管工 E1-FP40 (2) 盛土部 37 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
名立谷浜 I C 道路照明設備更新工事費				配管工 E1-FP40 (3) 平坦部 50 m 配管工 E1-FP30 (1) 50 (2) 盛土部 356 m 配管工 E1-FP30 (1) 40 (1) 50 (2) 盛土部 73 m 配管工 E1-FP30 (2) 40 (1) 盛土部 22 m 配管工 E1-FP30 (1) 40 (2) 50 (2) 盛土部 25 m 配管工 E1A-FP40 (1) 平坦部 279 m 配管工 E1A-FP40 (1) 盛土部 177 m 配管工 E1A-FP40 (2) 盛土部 34 m 管路付帯工 MK-D 88 箇所 管路付帯工 ダクト口工 FP40 (1) 22 箇所 管路付帯工 ダクト口工 FP40 (2) 9 箇所 管路付帯工 ダクト口工 FP30 (2) 40 (1) 3 箇所 管路付帯工 ダクト口工 FP40 (3) 2 箇所 管路付帯工 ダクト口工 FP30 (1) 50 (2) 6 箇所 管路付帯工 ダクト口工 FP30 (1) 40 (1) 50 (2) 1 箇所 管路付帯工 ダクト口工 FP30 (1) 40 (2) 50 (2) 1 箇所 取付工 ケーブル銘板 260 枚 取付工 照明ポール札 29 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 交通規制工 路肩規制 I 17 日
名立谷浜 I C 料金所照明設備更新工事費	式	1	2,934,560	取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-5×2 2 基 基礎工 IF-HP13. 5AB-F 平坦部 2 基 試掘工 道路照明基礎部 2 箇所 配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 10 m 配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 136 m 配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C 66 m 接続工 分岐接続 Y3. 5SQ (4) 1 箇所 取付工 ケーブル銘板 15 枚 取付工 照明ポール札 2 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式
名立谷浜 I C 雪氷広場照明設備更新工事費	式	1	3,764,350	取付工 道路灯 LED投光器 HP13.5AB FP-20×3 2 基 基礎工 IF-HP13. 5AB-F 平坦部 2 基 試掘工 道路照明基礎部 2 箇所 配線工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 10 m 配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 193 m 配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-4C 45 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
名立谷浜 I C 雪氷広場照明設備更新工事費				接続工 分岐接続 Y 3. 5 S Q (4) 取付工 ケーブル銘板 取付工 照明ポール札 試験調整工 道路照明設備
名立谷浜 S A 上り休憩所照明設備更新工事費	式	1	8,669,390	取付工 道路灯 LED投光器 IP13.5AB FP-20×2 基礎工 S10AB BS-1 基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 基礎工 IF-HP13.5AB-F 平坦部 試験工 道路照明基礎部 配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C 配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C 配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-4C 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 配線工 屋外ラック VVR3.5SQ-4C 接続工 分岐接続 Y 3. 5 S Q (4) 接続工 直線接続 S 3. 5 S Q (4) 取付工 ケーブル銘板 取付工 照明ポール札 試験調整工 道路照明設備
名立谷浜 S A 下り休憩所照明設備更新工事費	式	1	9,229,700	取付工 道路灯 LED投光器 IP13.5AB FP-20×2 取付工 道路灯 S10AB BS-1 取付工 庭園灯 S6AB LED70W 基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 基礎工 IF-HP13.5AB-F 平坦部 基礎工 IF-S6AB-F 平坦部 試験工 道路照明基礎部 配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C 配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C 配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-4C 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 接続工 分岐接続 Y 3. 5 S Q (4)

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
名立谷浜SA下り休憩所照明設備更新工事費				取付工 ケーブル銘板 27 枚 取付工 照明ポール札 8 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式
名立谷浜IC道路照明設備撤去工事費	式	1	16,078,220	撤去工 道路灯 P-12-28 NH360W 調光型 14 基 撤去工 道路灯 P-10-23 NH220W 調光型 29 基 基礎撤去工 IF-P-12 盛土部 14 基 基礎撤去工 IF-P-10 盛土部 29 基 配線撤去工 屋内ピット IV3.5SQ 5 m 配線撤去工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C+1C 10 m 配線撤去工 屋内ピット VVR3.5SQ-3C+1C 10 m 配線撤去工 屋内ピット VVR5.5SQ-4C+1C 20 m 配線撤去工 屋内ピット VVR3.5SQ-4C 10 m 配線撤去工 屋内ピット VVR38SQ-3C 10 m 配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ 2,537 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C+1C 668 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C+1C 472 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C+1C 248 m 配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-4C+1C 372 m 配線撤去工 屋外管内 SCVVR3.5SQ-4C+1C 11 m 配線撤去工 屋外管内 SCVVR3.5SQ-3C+1C 63 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-4C 424 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 580 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 358 m 配線撤去工 屋外管内 VVR14SQ-3C 560 m 配線撤去工 屋外管内 VVR22SQ-3C 68 m 配線撤去工 屋外管内 VVR38SQ-3C 236 m 配線撤去工 屋外管内 SCVVR22SQ-3C 14 m 配線撤去工 直埋 A3.5SQ 2,252 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-4C+1C 637 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-3C+1C 516 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-2C+1C 339 m 配線撤去工 直埋 SCVVR5.5SQ-4C+1C 955 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-4C 133 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-3C 81 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3.5SQ-2C 62 m 配線撤去工 直埋 SCVVR8SQ-3C 6 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
名立谷浜 I C 道路照明設備撤去工事費				配線撤去工 直埋 SCVVR14SQ-3C 500 m 配線撤去工 直埋 SCVVR22SQ-3C 60 m 配線撤去工 直埋 SCVVR38SQ-3C 462 m 配線撤去工 屋外FP管内 IV3. 5SQ 74 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C 74 m 配線撤去工 屋外ラック IV3. 5SQ 66 m 配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-4C+1C 97 m 配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-3C+1C 66 m 配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-4C 66 m 配線撤去工 屋外ラック VVR14SQ-3C 66 m 交通規制工 路肩規制 I 9 日
名立谷浜 I C 料金所照明設備撤去工事費	式	1	704, 360	撤去工 道路灯 P-12-28 HF700W 5 基 撤去工 投光器 Pb-13. 5 HF700×2 2 基 撤去工 道路灯 SI2AB CMT220W ボール・灯具再使用 1 基 基礎撤去工 IF-P-12 平坦部 5 基 基礎撤去工 IF-Pb-13. 5 平坦部 2 基 基礎撤去工 IF-S12AB-F 平坦部 1 基 配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 10 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 136 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 50 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 133 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-4C 52 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C 52 m 交通規制工 路肩規制 I 1 日
名立谷浜 I C 雪氷広場照明設備撤去工事費	式	1	458, 890	撤去工 道路灯 P-12-28 NH220W 4 基 撤去工 道路灯 NH360W×3 壁直付 1 基 基礎撤去工 IF-P-12 平坦部 4 基 配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C 10 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C 136 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C 50 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C 133 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-4C 52 m 配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C 52 m
名立谷浜 SA 上り休憩所照明設備撤去工事費	式	1	3, 748, 350	撤去工 道路灯 P-13. 5-35 HF700W 調光型 6 基 撤去工 庭園灯 P-6G HF100W 2 基 撤去工 庭園灯 Pb-6G HF400W 4 基

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額
名立谷浜SA上り休憩所照明設備撤去工事費			
撤去工 2.5m鉄塔解体 HF700W×5 HF360W×5			1 基
基礎撤去工 IF-P-13.5 平坦部			6 基
基礎撤去工 IF-P-6 平坦部			2 基
基礎撤去工 IF-Pb-6 平坦部			4 基
配線撤去工 屋内ピット VVR5. 5SQ-4C+1C			10 m
配線撤去工 屋内ピット VVR14SQ-4C+1C			10 m
配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C+1C			54 m
配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+1C			34 m
配線撤去工 屋外管内 VVR5. 5SQ-4C+1C			360 m
配線撤去工 屋外管内 VVR14SQ-4C+1C			184 m
配線撤去工 屋外管内 SCVVR3. 5SQ-4C+1C			112 m
配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-4C+1C			576 m
配線撤去工 直埋 SCVVR5. 5SQ-4C+1C			133 m
配線撤去工 直埋 SCVVR14SQ-4C+1C			133 m
配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-4C+1C			66 m
配線撤去工 屋外ラック VVR14SQ-4C+1C			66 m
名立谷浜SA下り休憩所照明設備撤去工事費	式	1	2,490,420
撤去工 道路灯 P-13.5-35 HF700W 調光型			6 基
撤去工 庭園灯 P-6G HF100W			2 基
撤去工 庭園灯 Pb-6G HF400W			4 基
撤去工 2.5m鉄塔解体 HF1000W×5 HF360W×5			1 基
基礎撤去工 IF-P-13.5 平坦部			6 基
基礎撤去工 IF-P-6 平坦部			2 基
基礎撤去工 IF-Pb-6 平坦部			4 基
配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-4C+1C			10 m
配線撤去工 屋内ピット VVR5. 5SQ-4C+1C			10 m
配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-4C+1C			302 m
配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-2C+1C			123 m
配線撤去工 屋外管内 VVR5. 5SQ-4C+1C			302 m
配線撤去工 屋外管内 VVR5. 5SQ-2C+1C			96 m
配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-3C+1C			137 m
配線撤去工 直埋 SCVVR3. 5SQ-2C+1C			147 m
配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5SQ-4C+1C			31 m
配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5SQ-4C+1C			31 m
木田バスストップ照明設備更新工事費	式	1	670,320
取付工 バスストップ灯 BS-2 灯具のみ			4 基
取付工 照明ポール札			4 枚
試験調整工 道路照明設備			1 式

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	金 額	単位	数 量	種 別 内 訳
木田バスストップ照明設備更新工事費				交通規制工 路肩規制Ⅰ
木田バスストップ照明設備撤去工事費	58,000	式	1	撤去工 バスストップ灯 HF100W 灯具のみ
頸城バスストップ照明設備更新工事費	670,200	式	1	交通規制工 路肩規制Ⅰ 取付工 バスストップ灯 BS-2 灯具のみ 取付工 照明ポール札 試験調整工 道路照明設備
頸城バスストップ照明設備撤去工事費	58,000	式	1	交通規制工 路肩規制Ⅰ 撤去工 バスストップ灯 HF100W 灯具のみ
大潟SIC上り照明設備更新工事費	3,016,770	式	1	交通規制工 路肩規制Ⅰ 取付工 道路灯 S10AB RP-100-2M 取付工 道路灯 S6AB RP-70-1R 基礎工 IF-S6AB-F 平坦部 配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C 配線工 屋外ラック IV3.5SQ 配線工 屋外ラック VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外ダクト IV3.5SQ 配線工 屋外ダクト VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外ダクト VVR3.5SQ-2C 配線工 屋外管内 IV3.5SQ 配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 接続工 分岐接続 Y3.5SQ(3) 配管工 E1A-FP30(1) 平坦部 管路付帯工 ダクト口工 FP30(1) 管路付帯工 MK-D 取付工 ケーブル銘板 取付工 照明ポール札 試験調整工 道路照明設備
大潟SIC下り照明設備更新工事費	2,681,480	式	1	取付工 道路灯 S10AB RP-70-1R 取付工 道路灯 S6AB RP-70-1R 基礎工 IF-S6AB-B 盛土部 試験掘工 道路照明基礎部 配線工 屋内ピット IV3.5SQ 配線工 屋内ピット VVR3.5SQ-3C 配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
大瀧SIC下り照明設備更新工事費				配線工 屋外FPP管内 VVR3.5SQ-3C 101 m
				配線工 屋外FPP管内 VVR3.5SQ-2C 44 m
				配線工 屋外ダクト IV3.5SQ 21 m
				配線工 屋外ダクト VVR3.5SQ-3C 10 m
				配線工 屋外ダクト VVR3.5SQ-2C 11 m
				配線工 屋外管内 IV3.5SQ 45 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C 27 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 18 m
				接続工 分岐接続 Y3.5SQ(3) 4 箇所
				配管工 E1-FP30(1) 平坦部 6 m
				配管工 E1A-FP30(1) 平坦部 4 m
				管路付帯工 ダクト口工 FP30(1) 9 箇所
				管路付帯工 MK-D 7 箇所
				取付工 ケーブル銘板 25 枚
大瀧PA上り休憩所照明設備更新工事費				取付工 照明ポール札 6 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
	式	1	3,720,650	取付工 道路灯 S10AB RP-150-3M 5 基
				取付工 道路灯 S10AB RP-150-2M 2 基
				基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 7 基
				試験掘工 道路照明基礎部 7 箇所
				取付工 照明ポール札 7 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
大瀧PA下り休憩所照明設備更新工事費				取付工 道路灯 S10AB RP-150-3M 5 基
				取付工 道路灯 S10AB RP-150-2M 2 基
				基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 7 基
				試験掘工 道路照明基礎部 7 箇所
				取付工 照明ポール札 7 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
大瀧SIC上り照明設備撤去工事費	式	1	3,720,650	取付工 道路灯 S10AB RP-150-3M 5 基
				取付工 道路灯 S10AB RP-150-2M 2 基
				基礎工 IF-S10AB-F 平坦部 7 基
				試験掘工 道路照明基礎部 7 箇所
				取付工 照明ポール札 7 枚
				試験調整工 道路照明設備 1 式
大瀧SIC下り照明設備撤去工事費	式	1	27,580	配線撤去工 屋外FPP管内 IV3.5SQ 60 m
				配線撤去工 屋外FPP管内 VVR3.5SQ-3C 32 m
				配線撤去工 屋外FPP管内 VVR3.5SQ-2C 28 m
				配線撤去工 屋外ラック IV3.5SQ 118 m
				配線撤去工 屋外ラック VVR3.5SQ-3C 118 m
大瀧SIC下り照明設備撤去工事費	式	1	127,020	撤去工 道路灯 S4A CMT110LSR 3 基
				基礎撤去工 IF-P-4 平坦部 3 基
				配線撤去工 屋内ピット IV3.5SQ 9 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
大瀧S I C下り照明設備撤去工事費				配線撤去工 屋内ピット VVR3. 5SQ-3C 10 m 配線撤去工 屋外FP管内 IV3. 5SQ 74 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C 50 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C 24 m
大瀧P A上り休憩所照明設備撤去工事費	式	1	364, 000	撤去工 道路灯 P-10-23 HF400W 調光型 6 基 撤去工 道路灯 P-10-23 CM220F 調光型 2 基 基礎撤去工 IF-P-10 平坦部 8 基
大瀧P A下り休憩所照明設備撤去工事費	式	1	318, 500	撤去工 道路灯 P-10-23 HF400W 調光型 5 基 撤去工 道路灯 P-10-23 CM220F 調光型 2 基 基礎撤去工 IF-P-10 平坦部 7 基
潟町バスストップ照明設備更新工事費	式	1	667, 800	取付工 バスストップ灯 BS-2 灯具のみ 4 基 取付工 照明ポール札 4 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 交通規制工 路肩規制 I 1 日
潟町バスストップ照明設備撤去工事費	式	1	58, 000	撤去工 バスストップ灯 HF100W 灯具のみ 4 基 交通規制工 路肩規制 I 1 日
柿崎I Cバスストップ照明設備更新工事費	式	1	527, 900	取付工 バスストップ灯 BS-2 灯具のみ 2 基 取付工 照明ポール札 2 枚 試験調整工 道路照明設備 1 式 交通規制工 路肩規制 I 1 日
柿崎I Cバスストップ照明設備撤去工事費	式	1	53, 000	撤去工 バスストップ灯 HF100W 灯具のみ 2 基 交通規制工 路肩規制 I 1 日
Oブロック (168. 879KP) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	525, 400	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T2)) (灯具のみ) 39 基 取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ) 1 基 交通規制工 一車線規制 II 2 日 足場工 トラック (2 t) 1 式 試験調整工 自発光視線誘導灯設備 1 式
Pブロック (169. 656KP) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	304, 000	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T2)) (灯具のみ) 37 基 取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T4)) (灯具のみ) 3 基 交通規制工 路肩規制 I 2 日 試験調整工 自発光視線誘導灯設備 1 式
Qブロック (170. 399KP) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	300, 800	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T2)) (灯具のみ) 23 基 取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ) 1 基 交通規制工 一車線規制 I 1 日 足場工 トラック (2 t) 1 式 試験調整工 自発光視線誘導灯設備 1 式

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事		
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
Aブロック (171. 368 K P) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1		569, 200	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)			8 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)			26 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)			17 基
					交通規制工 一車線規制Ⅱ			2 日
					足場工 トラック (2 t)			1 式
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備			1 式
Dブロック (173. 272 K P) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1		454, 400	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)			3 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)			24 基
					交通規制工 一車線規制Ⅰ			2 日
					足場工 トラック (2 t)			1 式
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備			1 式
Eブロック (173. 962 K P) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1		546, 800	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)			23 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)			10 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)			11 基
					交通規制工 一車線規制Ⅱ			2 日
					足場工 トラック (2 t)			1 式
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備			1 式
Gブロック (175. 474 K P) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1		524, 400	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)			6 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)			5 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)			26 基
					交通規制工 一車線規制Ⅱ			2 日
					足場工 トラック (2 t)			1 式
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備			1 式
Hブロック (175. 782 K P) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1		441, 600	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)			23 基
					交通規制工 一車線規制Ⅰ			2 日
					足場工 トラック (2 t)			1 式
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備			1 式
Iブロック (176. 688 K P) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1		534, 000	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)			9 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)			31 基
					交通規制工 一車線規制Ⅱ			2 日
					足場工 トラック (2 t)			1 式
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備			1 式
Jブロック (177. 488 K P) 自発光視線誘導灯設備工事費	式	1		562, 800	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)			6 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)			12 基
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)			31 基
					交通規制工 一車線規制Ⅱ			2 日

工 事 名		北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
Jブロック (177. 488KP)	自発光視線誘導灯設備工事費				足場工 トラック (2 t)		
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備		
dブロック (186. 825KP)	自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	495,600	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)		
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)		
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		
					交通規制工 一車線規制Ⅱ		
					足場工 トラック (2 t)		
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備		
eブロック (187. 765KP)	自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	303,800	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)		
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		
					交通規制工 一車線規制Ⅱ		
					足場工 トラック (2 t)		
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備		
fブロック (188. 728KP)	自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	492,400	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)		
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		
					交通規制工 一車線規制Ⅱ		
					足場工 トラック (2 t)		
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備		
gブロック (189. 645KP)	自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	281,600	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)		
					取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		
					交通規制工 一車線規制Ⅰ		
					足場工 トラック (2 t)		
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備		
hブロック (190. 368KP)	自発光視線誘導灯設備工事費	式	1	262,400	取付工 自発光視線誘導灯 (緑色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		
					交通規制工 一車線規制Ⅰ		
					足場工 トラック (2 t)		
					試験調整工 自発光視線誘導灯設備		
Oブロック (168. 879KP)	自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	32,000	撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-I (T2)) (灯具のみ)		
					撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		
Pブロック (169. 656KP)	自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	32,000	撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-I (T2)) (灯具のみ)		
					撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-IB (T4)) (灯具のみ)		
Qブロック (170. 399KP)	自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	19,200	撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-I (T2)) (灯具のみ)		
					撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)		
					撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-I (T1)) (灯具のみ)		
Aブロック (171. 368KP)	自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	40,800	撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-IB (T3)) (灯具のみ)		
					撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		
					撤去工 自発光視線誘導灯 (橙色) (TYPE-IG (T5)) (灯具のみ)		

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
Dブロック(173. 272KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	21,600	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-I(T1))(灯具のみ) 3 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 24 基
Eブロック(173. 962KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	41,200	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-I(T1))(灯具のみ) 8 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-I(T1))(灯具のみ)(再使用) 15 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IB(T3))(灯具のみ)(再使用) 10 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 6 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ)(再使用) 5 基
Gブロック(175. 474KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	35,800	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-I(T1))(灯具のみ)(再使用) 6 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IB(T3))(灯具のみ)(再使用) 5 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 6 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ)(再使用) 20 基
Hブロック(175. 782KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	18,400	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 23 基
Iブロック(176. 688KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	32,000	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IB(T3))(灯具のみ) 9 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 31 基
Jブロック(177. 488KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	39,200	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-I(T1))(灯具のみ) 6 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IB(T3))(灯具のみ) 12 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 31 基
dブロック(186. 825KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	22,400	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-I(T1))(灯具のみ) 6 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IB(T3))(灯具のみ) 5 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 17 基
eブロック(187. 765KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	15,200	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-I(T1))(灯具のみ) 2 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 17 基
fブロック(188. 728KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	21,600	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IB(T3))(灯具のみ) 5 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 22 基
gブロック(189. 645KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	14,400	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IB(T3))(灯具のみ) 8 基 撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 10 基
hブロック(190. 368KP)自発光視線誘導灯設備撤去工事費	式	1	9,600	撤去工 自発光視線誘導灯(橙色)(TYPE-IG(T5))(灯具のみ) 12 基
大湯SIC(上り線)融雪設備設置工事費	式	1	5,303,620	材料費 RH分電盤(RH-A) 1 面 材料費 RH分電盤(RH-B) 1 面 取付工 RH分電盤(RH-A) 1 面 取付工 RH分電盤(RH-B) 1 面 配線工 屋外FP管内 CVT150SQ 129 m 配線工 屋外FP管内 CVT100SQ 41 m 配線工 屋外FP管内 CVV2SQ-2C 129 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事	工事区分		電気工事
工 事 種 別	単位	数 量	金 額	種 別 内 訳
大潟SIC (上り線) 融雪設備設備工事費				配線工 屋外F P管内 IV5. 5SQ 129 m
				配線工 屋外ラック CVT150SQ 130 m
				配線工 屋外ラック CVT100SQ 130 m
				配線工 屋外ラック C V V 2 S Q - 2 C 260 m
				配線工 屋外ラック IV5. 5SQ 130 m
				配線工 屋外ダクト CVT150SQ 64 m
				配線工 屋外ダクト CVT100SQ 22 m
				配線工 屋外ダクト C V V 2 S Q - 2 C 85 m
				配線工 屋外ダクト IV5. 5SQ 85 m
				配線工 屋内ピット CVT150SQ 11 m
				配線工 屋内ピット CVT100SQ 11 m
				配線工 屋内ピット C V V 2 S Q - 2 C 22 m
				配線工 屋内ピット IV5. 5SQ 14 m
				接続工 直線接続 (屋外) C V T 1 5 0 S Q 1 箇所
				接続工 直線接続 (屋外) C V V 2 S Q - 2 C 1 箇所
				取付工 ケーブル銘板 46 枚
				試験調整工 融雪設備 1 式
大潟SIC (下り線) 融雪設備設備工事費	式	1	2,726,130	材料費 RH分電盤 (RH-C) 1 面
				材料費 RH分電盤 (RH-D) 1 面
				取付工 RH分電盤 (RH-C) 1 面
				取付工 RH分電盤 (RH-D) 1 面
				配線工 屋外F P管内 C V T 6 0 S Q 94 m
				配線工 屋外F P管内 C V T 3 8 S Q 61 m
				配線工 屋外F P管内 C V V 2 S Q - 7 C 61 m
				配線工 屋外F P管内 C V V 2 S Q - 2 C 155 m
				配線工 屋外F P管内 IV5. 5SQ 155 m
				配線工 屋外管内 C V T 6 0 S Q 11 m
				配線工 屋外管内 C V V 2 S Q - 2 C 11 m
				配線工 屋外管内 I V 5 . 5 S Q 11 m
				配線工 屋外ダクト C V T 6 0 S Q 6 m
				配線工 屋外ダクト C V V 2 S Q - 2 C 6 m
				配線工 屋外ダクト I V 5 . 5 S Q 6 m
				配線工 屋内ピット C V T 6 0 S Q 11 m
				配線工 屋内ピット C V T 3 8 S Q 11 m
				配線工 屋内ピット C V V 2 S Q - 7 C 11 m
				配線工 屋内ピット C V V 2 S Q - 2 C 22 m

工 事 名	北陸自動車道 山王トンネル照明設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
大湊S I C（下り線）融雪設備設備工事費				取付工 ケーブル銘板 24 枚 配管工 E 1 A－F P 8 0（1）5 0（2） 4 m 管路付帯工 ダクトロ工 F P 8 0（1）5 0（1） 2 箇所 試験調整工 融雪設備 1 式	
大湊S I C（上り線）融雪設備設備撤去工事費	式	1	111, 830	撤去工 R H制御盤 1 面 撤去工 R H操作盤 1 面 配線撤去工 屋外管内 C V 2 0 0 S Q－3 C 23 m 配線撤去工 屋外管内 C V 3 8 S Q－3 C 44 m 配線撤去工 屋外管内 C V 5．5 S Q－2 C 123 m 配線撤去工 屋外管内 C C P－A P 0．6 5－1 0 P 44 m 配線撤去工 屋外ラック C V 2 0 0 S Q－3 C 129 m 配線撤去工 屋外ラック C C P－A P 0．6 5－1 0 P 129 m 配線撤去工 屋内フリーアクセスフロア C V 5．5 S Q－3 C 14 m 配線撤去工 屋内フリーアクセスフロア C C P－A P 0．6 5－1 0 P 14 m	
大湊S I C（下り線）融雪設備設備撤去工事費	式	1	32, 630	撤去工 R H制御盤 1 面 撤去工 R H操作盤 1 面 配線撤去工 屋外F P管内 C V 5．5 S Q－2 C 68 m 配線撤去工 屋外F P管内 C C P－A P 0．6 5－1 0 P 23 m 配線撤去工 屋外F P管内 C V V 2 S Q－1 0 C 8 m 配線撤去工 屋外管内 C V 3 8 S Q－3 C 18 m 配線撤去工 屋外管内 C V 5．5 S Q－2 C 56 m 配線撤去工 屋外管内 C C P－A P 0．6 5－1 0 P 67 m 配線撤去工 屋外管内 C V V 2 S Q－1 0 C 9 m 配線撤去工 屋内ピット C C P－A P 0．6 5－1 0 P 9 m 配線撤去工 屋内フリーアクセスフロア C V 5．5 S Q－3 C 8 m 配線撤去工 屋内フリーアクセスフロア C C P－A P 0．6 5－1 0 P 23 m	
諸経費	式	1	412, 885, 120		
共通仮設費（率計上分）	式	1	40, 580, 000		
現場管理費	式	1	200, 000, 000		
一般管理費等	式	1	172, 305, 120		
合計			2, 216, 700, 000		