

東北自動車道 仙台管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 仙台管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	664,886,387			
アスファルト混合物	式	1	15,421,180	A		232 m ³
				A (Y)		304 m ³
				A (R)		21 m ³
オーバーレイ工	式	1	17,370,794	オーバーレイ工		7,438 m ²
				t = 4 cm	303 m ²	他
						7,135 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	613,101,608	切削オーバーレイ工		128,364 m ²
				t = 4 cm	29,580 m ²	t = 10 cm
				他	13,525 m ²	85,259 m ²
レベリング工	式	1	18,992,805	アスファルト表層混合物		629 t
交通管理施設工	式	1	15,258,448			
路面標示工	式	1	15,258,448	路面標示標準型		36,286 m
				A 1	6,179 m	B 1
				路面標示工 (m ²)		30,107 m
					968 m ²	968 m ²
構造物保全工	式	1	15,511,948			
伸縮装置取替工	式	1	15,511,948	伸縮装置 (埋設)		141 m
雑工	式	1	78,423,490			
縁石工	式	1	112,632	アスファルト縁石		57 m
構造物等取壊し	式	1	129,166	アスファルト舗装版取壊し		17 m ²
その他附帯工	式	1	10,630,161	研掃工A (R)		172 m ²
				研掃工B (R)		167 m ²
				端部防水工II (針山川第一橋) (R)		18 m ²
				端部防水工II (針山川第三橋) (R)		31 m ²
				A (R)		1 箇所
				B (R)		5 m
				コンクリート縁石撤去工 (R)		57 m
				注意喚起溝工A		8,906 m
				注意喚起溝工A (Y)		3,103 m
				注意喚起溝工A (R)		16 m
				橋梁端部止水工 (R)		80 m
				路温計設置工 (Y)		2 箇所
				A		472 本
				塩分量調査用試料A		198 試料
				塩分量調査用試料A (Y)		111 試料
交通規制工	式	1	47,650,355	車線規制 L×N×M		144 回
					144 回	
				交通規制工		101 回
					101 回	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 仙台管内舗装補修工事		
-------	-------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通保安要員	式	1	19,901,176	交通監視員	870 人・日
				交通誘導警備員B	39 人・日
目的物工事費 計	式	1	774,080,273		
仮設工事費	式	1	22,685,538		
雑工事費	式	1	22,685,538	残アスファルト合材等の取り除き費	1 式
				事前コア採取費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	796,765,811		
共通仮設費	式	1	153,971,717		
共通仮設費	式	1	55,560,717	工事用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
				残アスファルト合材等の取り除き費	1 式
率計上分	式	1	98,411,000		
現場管理費	式	1	171,115,000		
間接工事費 計	式	1	325,086,717		
工事原価	式	1	1,121,852,528		
一般管理費等	式	1	110,047,472		
工事価格	式	1	1,231,900,000		