秋田自動車道　横手管内舗装補修工事

積　算　内　訳　書

令和　2年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手管理事務所

工　　事　　概　　要

１．工事名　　秋田自動車道　横手管内舗装補修工事

２．路線名　　秋田自動車道
湯沢横手道路

３．工事箇所　（自）岩手県　西和賀町　岩手県　和賀郡西和賀町大渡（湯田ＩＣ）
（至）秋田県　大仙市　協和中淀川（協和ＩＣ）

（自）秋田県　湯沢市　沖鶴（湯沢ＩＣ）
（至）秋田県　横手市　大屋新町（横手ＩＣ）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

オーバーレイ工	約 6,800㎡
切削オーバーレイ工	約81,800㎡
レベリング工	約　550t
床版防水工	約 7,200㎡
車線区分柵工	約 1,400m

５．期　間　　自　令和　3年　2月　20日　～　至　令和　5年　3月　11日（ 750日間）

積　算　内　訳　書

工　事　名	秋田自動車道　横手管内舗装補修工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳					
舗装工	式	1	534,155,066						
オーバーレイ工	式	1	12,704,402	オーバーレイ工				6,808	㎡
				ｔ＝４㎝	6,808	㎡			
切削オーバーレイ工	式	1	421,004,323	切削オーバーレイ工				81,833	㎡
				ｔ＝１０㎝	81,833	㎡			
				路面切削工				395	m3
				路面切削工（Ｙ）				116	m3
レベリング工	式	1	11,563,599	アスファルト基層混合物				552	t
					552	t			
その他舗装工	式	1	88,882,742	注意喚起溝工Ａ				9,473	m
				注意喚起溝工Ａ（Ｙ）				8,745	m
				注意喚起溝工Ｂ（Ｙ）				2,868	m
				研掃工Ａ				362	㎡
				研掃工Ｂ				5,532	㎡
				床版防水工Ⅰ（Ｙ）				1,542	㎡
				床版防水工Ⅱ（越中畑橋上り線）				351	㎡
				床版防水工Ⅱ（楢岡川橋上り線）				1,804	㎡
				床版防水工Ⅱ（坊田石川橋上り線）				1,908	㎡
				床版防水工Ⅱ（坊田石川橋下り線）				1,622	㎡
				橋梁端部止水				1,099	m
交通管理施設工	式	1	7,578,369						
路面標示工	式	1	5,986,844	路面標示ＪＩＳ規格型				37,766	m
				Ａ１	13,635	m	Ｂ１	24,131	m
				路面標示ＪＩＳ規格型（㎡）				138	㎡
				Ｃ１	138	㎡			
視線誘導標工	式	1	633,914	視線誘導標				48	基
				その他	48	基			
車線分離標	式	1	957,611	車線分離標				88	基
					88	基			
構造物保全工	式	1	2,145,157						
伸縮装置取替工	式	1	2,145,157	伸縮装置（埋設）				19	m
					19	m			
雑工	式	1	84,554,640						
縁石工	式	1	894,153	アスファルト縁石				681	m
					681	m			
構造物等取壊し	式	1	47,388,196	ＬＤ－Ｄ４（７００）（Ｙ）				1,024	m
				ＬＤ－Ｄ４（４００）（Ｙ）				20	m
				ＬＤ－Ｂ４（Ｙ）				390	m
				ＬＤ－Ｔ２（Ｙ）				12	箇所
				基礎コンクリート（Ｙ）				1	m3
				安全ブロック工（Ｙ）				4	基
				路温計撤去設置				1	箇所
その他附帯工	式	1	2,201,636	ポール（Ｒ）（Ｙ）				15	基

積　算　内　訳　書

工　事　名	秋田自動車道　横手管内舗装補修工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳		
				ポール（Y）	144	基
				縁石Ａ（Y）	660	基
				縁石Ｂ（Y）	130	基
				コンクリート縁石	681	m
交通規制工	式	1	25,310,200	車線規制　Ｌ×Ｎ×Ｍ	32	回
				32　回		
				交通規制工	64	回
				64　回		
交通保安要員	式	1	8,760,455	交通監視員	520	人・日
				520　人・日		
目的物工事費　計	式	1	628,433,232			
仮設工事費	式	1	13,027,437			
仮設備工事費	式	1	3,416,152	その他の仮設備工事費	1	式
雑工事費	式	1	9,611,285	残アスファルト合材等の取り除き費	1	式
				事前コア採取費	1	式
				その他の雑工事費	1	式
直接工事費　計	式	1	641,460,669			
共通仮設費	式	1	122,556,184			
共通仮設費	式	1	45,485,184	工事用機械運搬費	1	式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費	1	式
				はく離抵抗試験費	1	式
率計上分	式	1	77,071,000			
現場管理費	式	1	143,864,000			
間接工事費　計	式	1	266,420,184			
工事原価	式	1	907,880,853			
一般管理費等	式	1	94,019,147			
工事価格	式	1	1,001,900,000			