

質問書に対する回答

件名)首都圏中央連絡自動車道 大栄ジャンクションCランプ橋(鋼上部工)工事

No.	質問事項	回答
1	金抜設計書には現場における防錆処理について金属溶射以外の記載がありませんが、工場塗装におけるC-5・D-4塗装に対応する現場塗装が必要だと思われます。それらの現場塗装面積をご教示願います。また、現場塗装が追加となった場合、変更協議の対象となるでしょうか。	工場塗装におけるC-5・D-4塗装に対応する現場塗装については、土木工事積算基準 第15編 鋼橋工 2.価格の構成に示すとおり、単価番号89鋼構造物の塗装 C-5及び、90鋼構造物の塗装 D-4に含まれます。