常磐自動車道　三郷料金所スマートインターチェンジ詳細設計業務

積算内訳書

令和　3年　1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

概　　要

１．調査等業務名　常磐自動車道　三郷料金所スマートインターチェンジ詳細設計業務

２．路線名　常磐自動車道

３．施工箇所
（自）埼玉県三郷市小谷堀
（至）埼玉県三郷市小谷堀

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

詳細測量	1.00万㎡
連絡等施設設計	0.65km
附帯工設計	1式
舗装設計	0.65km
標識設計	1式

５．期　間　自　令和　3年　1月　29日　～　至　令和　4年　1月　23日（ 360日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	常磐自動車道　三郷料金所スマートインターチェンジ詳細設計業務

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
測量業務				
地形測量	式	1	545,137	
詳細測量	万㎡	1		
基準点測量	式	1	209,063	
補助基準点測量（４級）	km	0.38		
交通費・日当・宿泊費	式	1	11,396	
交通費・日当・宿泊費（測量）	式	1		
諸経費	式	1	666,834	
連絡等施設設計				
詳細設計（現地踏査）（協議用図面作成後）	式	1	998,250	
ＳＩＣ設計 現地踏査	式	1		
詳細設計（ＩＣ・ＳＡ・ＳＩＣ）（協議用図面作成後）	式	1	3,741,697	
ＳＩＣ設計 設計計画	km	0.65		
ＳＩＣ設計 平面・縦断設計	km	0.65		
ＳＩＣ設計 １／１０００　平面図作成	km	0.65		
ＳＩＣ設計 １／５００　平面図作成	km	0.65		
ＳＩＣ設計 １／２００　詳細平面図作成	枚	5		
ＳＩＣ設計 平面線形図作成	km	0.65		
ＳＩＣ設計 縦断図作成	km	0.65		
ＳＩＣ設計 標準横断図作成	枚	3		
ＳＩＣ設計 横断図作成	km	0.32		
ＳＩＣ設計 横断軸線図作成	km	0.32		
ＳＩＣ設計 用排水設計	km	0.65		
ＳＩＣ設計 数量計算	km	0.65		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,929,655	
附帯工設計　擁壁工設計	断面	1		
附帯工設計 付替道路設計	箇所	1		
附帯工設計 詳細図作成Ａ	枚	3		
舗装ＳＩＣ設計 詳細図作成Ａ	枚	5		
舗装ＳＩＣ設計 詳細図作成Ｂ	枚	5		
標識設計 詳細図作成Ａ	枚	2		
舗装設計				
舗装設計	式	1	1,873,575	
舗装ＳＩＣ設計 １／５００平面図	枚	6		
舗装ＳＩＣ設計 縦断図作成	km	0.65		
舗装ＳＩＣ設計 標準横断図作成	枚	3		
舗装ＳＩＣ設計 数量表作成	km	0.65		
標識設計				
基本設計	式	1	310,062	
標識設計 ＳＩＣ　設計計画	型式	1		
標識設計 ＳＩＣ　型式等の選定	型式	1		
標識設計 ＳＩＣ　平面図作成	型式	1		

積　算　内　訳　書

調査等業務名	常磐自動車道　三郷料金所スマートインターチェンジ詳細設計業務

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
標識設計 ＳＩＣ　数量表作成	型式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	844,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	68,749	
附帯工設計　電算機使用料（擁壁工設計）	式	1		
交通費・日当・宿泊費（設計）	式	1		
その他原価	式	1	5,760,051	
一般管理費等	式	1	8,891,531	
合計	式	1	26,850,000	