

首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P-22, 34	構造物堀削(普通部、特殊部)、捨土堀削および調整池工における弓田ストックヤードへの土砂運搬は有料道路を使用するお考えでしょうか、ご教示願います。	有料道路使用に関する指定はございませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	特記仕様書P-29~30	杭残土処理工-泥土処理の運搬経路について、運搬経路または有料道路の使用有無をご教示願います。	有料道路使用に関する指定はございませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	割掛対象表 参考内訳書(2/4)	工事用車両泥落し費に使用する高圧洗浄機の稼働率をご提示願います。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。 従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	割掛対象表 参考内訳書(2/4)	基礎ぐいヤード整備費における敷き鉄板の転用計画をご提示願います。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。 従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	割掛対象表 参考内訳書(4/4)	雑工事費-水路の締切費および沈砂池費における水中ポンプ(口径50m)の運転の稼働率をご提示願います。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。 従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
6	割掛対象表 参考内訳書(4/4)	くい頭処理費におけるカットオフは国交省基を採用しますか。または見積採用でしょうか、ご教示願います。	積算に関する質問については、お答えできません。
7	単価表 番号18 既製杭(SCφ1,000) 設計図面(224/303) PA71橋脚杭詳細図	SC杭φ1,000の杭体内補強鉄筋がD32となる杭に関しては、杭製造上の仕様規定によりカットオフ長が1.5mでは製造が不可であるため、メーカーからの材料見積が徴取できません。当該杭6本の正確な見積計上ができませんので、採用される単価をご教示ください。また、杭製造上の仕様規定による杭長の変更は変更協議対象となるか、ご教示願います。	SC杭φ1,000の杭体内補強鉄筋がD32となる場合のカットオフ長1.5mは、設計図書に示す施工が可能と考えております。 採用単価は、積算に係る内容のためお答えできませんので、設計図書及び貴社の施工計画に基づき、施工に必要な費用を計上してください。 また、製造上の仕様規定による杭長の変更については、監督員が必要と認めた場合については、別途協議事項とお考えください。
8	単価表 番号37 泥土処理 特記仕様書22-9 杭残土処理工 22-9-2 種別	泥土処理の運搬車両は、10t平ダンプ車または10tコンテナ車の何れを採用されているか、ご教示願います。	泥土処理の運搬車両の指定はございませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。