質問に対する回答について

工事名）　東北自動車道　小坂川橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
1	特記仕様書１７－２－５施工（５）塗装されている塗料の項“塗膜剥離剤塗布（１ｋｇ／㎡）・塗膜除去を行う回数は２回を想定している。”とありますが、１回の塗膜除去につき塗膜剥離剤を１ｋｇ／㎡塗布すると解釈してよろしいでしょうか。	２回の塗膜除去で使用する塗膜剥離剤の合計が１ｋｇ／㎡となります。
2	また、同（９）塗膜剥離剤による塗膜除去作業④の項“剥離剤を使用してかき落とした塗膜くずは、速やかに集積し、足場内に保管する場合は、小分けにし、難燃シート等により養生する。足場外には、少なくとも１日１回以上の頻度で搬出すること。”とありますので“廃材の回収・積込”も２回と解釈してよろしいでしょうか。	設計図書の示すとおりになります。御社の施工計画に基づき積算してください。