

## 質問書に対する回答

(件名)首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	入札公告説明書 4-2 技術評価の評価項目等 1)技術提案に関する技術評価点	評価項目に「トンネル覆工コンクリート施行時における品質向上(※1)に関する留意点と対応策 ※1打込み、締固めに関する内容」とありますが、提案の対象となる「トンネル覆工コンクリート」には起点側および終点側坑門工は含まれるでしょうか。ご教示願います。	覆工コンクリート(T3-4)が対象であり、起点側および終点側坑門工は含まれません。
2	入札公告 4-2 技術評価の評価項目等 1)技術提案に関する技術評価点	「盛土施工時における盛土のり面部の品質確保(※2)のための施工上の方策に関する提案 ※2締固め、のり面保護に関する内容」における「盛土のり面部」について、載荷盛土実施範囲では、下記のいずれかが対象となるのでしょうか。 ①「載荷盛土ののり面」(地盤改良工横断面図で完成形状の外側に示されているのり面)のみ ②「載荷盛土取除き後の完成のり面」のみ ③「載荷盛土ののり面」と「載荷盛土取除き後の完成のり面」の両方 ご教示願います。	載荷盛土ののり面と載荷盛土取除き後の完成のり面の両方を対象としております。
3	入札公告 4-2 技術評価の評価項目等 1)技術提案に関する技術評価点	「盛土施工時における盛土のり面部の品質確保(※2)のための施工上の方策に関する提案 ※2締固め、のり面保護に関する内容」における「盛土のり面部」について、載荷盛土を実施しない範囲では、本線盛土で仕上げるのり面が対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	本工事で施工する盛土すべてが対象となるとお考えください。
4	入札公告 4-2 技術評価の評価項目等 1)技術提案に関する技術評価点	「盛土施工時における盛土のり面部の品質確保(※2)のための施工上の方策に関する提案 ※2締固め、のり面保護に関する内容」における「盛土のり面部」について、本線以外ののり面は含まれないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	本工事で施工する盛土すべてが対象となるとお考えください。
5	特記仕様書P25 21-3-2載荷盛土取除き工	本線完成形状とするために、地盤改良工横断面図記載の数量を上回る堀削が必要となった場合は実施数量による精算、追加の盛土が必要となった場合は設計変更と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書22. 補足事項 22-1(11)に示すとおりです。

## 質問書に対する回答

(件名)首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
6	特記仕様書P25 21-3-2載荷盛土取除き工付帯 工図工程表(参考図)	各所の載荷盛土期間は工程表(参考図)の「盛土放置期間」程度を見込ま れていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりお考えください。
7	割掛対象表 参考内訳書動態観測費	地中変位計の測定で「盛土完了後」とあります。「盛土完了」とは、載荷盛 土を含む初期の盛土完了を示すのでしょうか、それとも載荷盛土取除き完 了(本線盛土形状完成)を示すのでしょうか。ご教示願います。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発 注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等で あり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注者の責任にお いて必要なものを定め施工していただくこととなります。 したがって、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお 考えください。
8	設計図面 地盤改良工横断図	図左上に示される数量表の載荷盛土工に「特別盛土」「路体盛土」とありま す。「特別盛土」とは土木工事共通仕様書2-7-5(10)に規定されている盛 土であり、「路体盛土」とは路体同等の締固め管理を必要とする載荷盛 土、と考えればよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりお考えください。
9	特記仕様書P59 21-17植生シート工 (4)施工	植生シート工の施工時期について、気象条件を考慮して想定される期間 (〇月～〇月)があれば、ご教示願います。	植生のり面工施工管理要領 6. 3施工時期 に示すとおりです。
10	設計図面 地盤改良工横断図	載荷盛土実施時、小段排水工やのり尻の排水工が施工できない範囲があ ります。当該箇所の降雨はどのように仮設沈砂池や調整池に導水する計 画でしょうか。ご教示願います。	載荷盛土期間中の排水計画については、貴社の施工計画に基づきお考 えください。