

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 トンネル工 15/71,16/71,24/71,25/71 特記仕様書 21-2-3 構造物堀削	坑門工一般図に構造物堀削の表記がありますが、特記仕様書に作業内容の記述がありません。坑門工の構造物堀削の作業内容をご教示下さい。	坑門工の構造物堀削の作業内容は、特記仕様書21-2-3(1)構造物堀削 普通部のその他附帯工に示すとおりです。
2	設計図 トンネル工 15/71,16/71,24/71,25/71 特記仕様書 21-2-1 道路堀削	坑門工一般図に道路堀削の表記がありますが、特記仕様書に作業内容の記述がありません。坑門工の道路堀削の作業内容をご教示下さい。 また、埋戻しは坑門コンクリート打設完了後の作業になりますので、クレーン等による揚土が必要かと思ひます。埋戻しについても作業内容をご教示下さい。	坑門工の道路堀削の作業内容は、特記仕様書21-2-1(1)道路堀削 土砂に示すとおりです。 埋戻しについては、特記仕様書21-2-1(1)道路堀削 土砂 作業内容2)に示す構造物埋め戻し部となります。なお、作業内容については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記仕様書 21-9-8 切羽監視員	特記仕様書には切羽監視員A昼夜2交替1名、地表面監視員A屋間1名とありますので、地表面監視は夜間は行わないということでしょうか。ご教示下さい。	そのとおりお考えください。
4	特記仕様書 21-14 地盤改良工(3)種別	地盤改良工 改良工A2、地盤改良工 改良工B2の区分内容に(サンドマットの打設箇所までの堀削、積込み、運搬及び本線路体部での敷均し、締固めは道路堀削に含む。)と記述がありますので、3)サンドマットの敷均し、5)サンドマットの堀削、積込み、本線路体部への運搬、敷均し、締固めは道路堀削に含まれるのでしょうか。ご教示下さい。	サンドマットの敷均し、サンドマットの堀削、積込み、本線路体部への運搬、敷均し、締固めは地盤改良工 改良工A2、地盤改良工 改良工B2に含まれます。