

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	設計図書等	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書 15-6 現場内安全整備	現場安全整備員は元請け職員の職員と考えられていますか。ご教示願います。	現場安全整備員に従事する者は、元請職員に限るものではありませんので、配置については貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	特記仕様書 13.工事用道路に関する事項	4月22日回答8005010105、番号6工事用道路に関する事項の回答がありますが、土曜日・長期休暇期間中に関する規制若しくは注意事項等があればご教示願います。	土曜日・長期休暇期間中などの休工時は通行者等の安全に配慮するように努めて下さい。
3	特記仕様書 21-9-8 切羽監視員	切羽監視員Aの資格等に規定があればご教示願います。 堀削を行っていない休日、長期休暇についても切羽監視員は必要ですか。ご教示願います。	切羽監視員Aの資格等については、規程するものではありませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。 切羽監視員の配置について、堀削を行っていない休日、長期休暇については不要です。
4	特記仕様書 21-9-8 切羽監視員	地表面監視員Aの資格等に規定があればご教示願います。 堀削を行っていない休日、長期休暇についても切羽監視員は必要ですか。ご教示願います。	地表面監視員Aの資格等については、規程するものではありませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。 地表面監視員Aの配置について、堀削を行っていない休日、長期休暇については不要です。
5	特記仕様書 21-9-8 切羽監視員	地表面監視ですがゴルフ場のコース内での監視となると思われます。ゴルフ営業時間中の監視方法についてご教示願います。	ゴルフ営業時間中の監視方法については、契約後別途監督員より指示します。
6	特記仕様書 21-8-1 構造物用コンクリート	構造物コンクリートW/C、最低セメント量についての記載がありません。JIS配合と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	構造物コンクリートの配合は、共通仕様書8-2-7に基づきお考えください。

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	設計図書等	質 問 事 項	回 答
7	特記仕様書 21-15 安定処理工	安定処理材BB1改良材数量が414tとなっていますが、118tではありませんか。ご教示下さい。(改良土量(2,364)*添加量(50kg/m3))	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
8	特記仕様書 21-26,27 注入式長尺鋼管鏡補強、注入工	適用すべき諸基準としてメーカーの指示がございますが、工法指定を意味するのでしょうか。同等の他工法での施工は可能でしょうか。ご教示願います。	特記仕様書21-26(2)、21-27(2)については、注入式長尺鋼管鏡補強工及び注入工の施工にあたり適用すべき諸基準を示すものであり、工法を指定するものではありません。
9	共通仮設	工事着手前に伐採・除根等の準備作業を行う必要があると思われます。当工事は、共通仮設項目内か受注後の協議対象ですか。ご教示願います。	立木の伐採につきましては、特記仕様書22-1(7)に示すとおりです。除根等につきましては、共通仕様書2-5、2-6に基づきお考えください。