

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
6	設計図03__函渠工37/82 「第27号Box一般図(1)」	継目工Ⅰ型数量について、以下の通りと考えます。 ①頂版(3ヶ所/4ブロック):4.9m×3=14.7m ②側壁(3ヶ所/4ブロック):6.175m×2×3=37.05m ③底版(3ヶ所/4ブロック):4.9m×3=14.7m 14.7m+37.05m+14.7m=66.45m 設計数量・66.5m 設計図03__函渠工37/82数量表が88.6mとなっています。設計数量は、66.5mではないでしょうか。ご教示下さい。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 函渠工37/82、金抜設計書 継目工Ⅰ型に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
8	単価番号 18-(17)	設計図書を照査したところAs-Cの単位数量に相違があると思われます。取壊し数量は、306.56*0.02=6.1m3になるとは思われますがご教示願います。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 金抜設計書 構造物等取壊し アスファルト構造物取壊しに誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
9	単価番号 特-(2)	設計図書を照査したところ安定処理材BB1の数量は118tになるとは思われますがご教示願います。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 金抜設計書 安定処理工 安定処理材BB1に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
12	特記仕様書P18 17-2 建設副産物の活用等割 掛対象表参考内訳書__雑工事 費 くい頭処理費	単価番号7-(1)基礎杭について、くい頭処理(はつり)に関する費用は、割掛として扱われておりますが、処理後のガラの運搬費および処分費は単価表に含むと考えてよろしいでしょうか。ガラの運搬費および処分費についてご教示願います。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書P18 17-2 建設副産物に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。 なお、基礎杭 くい頭処理(はつり)に関する費用は、共通仕様書7-2-6支払に示すとおりです。
16	設計図、附帯工124/349、材料表	下記の項目は、5箇所当りの数量でしょうか。ご教示お願い致します。 構造物堀削	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図、附帯工124/349に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
17	設計図、附帯工133/349、材料表	下記の項目は、3箇所当りの数量でしょうか。ご教示お願い致します。 構造物堀削、敷きモルタル、基礎	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図、附帯工133/349に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
18	設計図、附帯工134/349、材料表	下記の項目は、3箇所当りの数量でしょうか。ご教示お願い致します。 構造物堀削、敷きモルタル、基礎	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図、附帯工134/349に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。