

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 横芝光工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告(説明書) 4-2 技術評価の評価項目等 1)技術提案に関する技術評価点	評価項目「盛土施工時における盛土のり面部の品質確保(※2)のための施工上の方策に関する提案」※2 締固め、のり面保護に関する内容につきまして、『土木工事共通仕様書(令和2年10月版)』2-7盛土工・2-7-1定義に示される「材料の敷ならし」「含水比の調整」「締固め」「整形および仕上げ」「段切り」「のり面仕上げ」「準備排水」「施工管理試験」は、提案の対象に含まれるでしょうか。	そのとおりお考えください。
2	設計図(地盤改良工) 地盤改良工 横断面	「道路掘削 土砂」にて行う載荷盛土について、土工基面の過沈下や沈下不足により、設計図どおりの盛土形状寸法とするための土量の過不足が考えられます。この場合、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書22. 補足事項 22-1(11)に示すとおりです。
3	設計図(地盤改良工) 地盤改良工 横断面	横断面に記載の「載荷盛土工(特別盛土)」「載荷盛土工(路体)」について、「特別盛土」とは、『土木工事共通仕様書(令和2年10月版)』の2-7-5(10)に規定されている盛土を示し、「路体盛土」とは路体同等の締固め管理を必要とする載荷盛土、との解釈でよろしいでしょうか。	そのとおりお考えください。
4	特記仕様書 21頁 21-3-2 載荷盛土取除き工 附帯工図 工程表(参考図)	各所の載荷盛土期間は工程表(参考図)に記載の「放置期間」程度を見込まれていると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりお考えください。
5	特記仕様書 45頁 21-18 植生シート工(4)施工	植生シート工の施工時期について、気象条件を考慮して想定される期間(〇月～〇月)があれば、ご教示願います。	植生のり面工施工管理要領 6. 3施工時期 に示すとおりです。