

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 宝珠山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月16日	特記仕様書 参考図	P7 3/16,12/1 6	10—2	冬季休止期間中のトンネル工のずり処理工は、「仮置場までの運搬・仮置きまでとする」と記載されています。また仮設備配置図において、ずり仮置場面積が200m ² と記載されています。冬季休止期間(約3ヶ月)のトンネル掘削残土を仮置きするスペースとしては小さく、全量を仮置きできないと思われますが、標準案では、どのように冬季休止期間中のトンネル掘削残土を仮置きするお考えでしょうか。ご教示願います。	仮設備配置図におけるずり仮置場は夜間作業時の仮置場を示しており、冬季休止期間中の仮置場はⅡ期線用地内を考えております。