

東北自動車道 加須管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 加須管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼構造物工	式	1	1,788,696	
鋼構造物の製作	式	1	1,788,696	A 364 k g
構造物保全工	式	1	224,906,216	
伸縮装置取替工	式	1	67,670,746	伸縮装置 (鋼製) 173 m 173 m
塗替塗装工	式	1	11,541,900	塗替塗装 (一般部) 392 m ² 392 m ² 塗替塗装 (特殊部) 63 m ² 63 m ² 塗替塗装 226 m 226 m
落橋防止工	式	1	1,441,608	A 4 箇所
支承防せい工	式	1	969,177	B P-A (50 t) 5 基 B P-A (100 t) 16 基 B P-A (175 t) 2 基
排水装置取替工	式	1	578,620	排水管_m 14 m 14 m A
樹脂コンクリート工	式	1	18,169,200	1 式 1 式
構造物補修工	式	1	119,504,098	断面修復工 19,196 L 19,196 L コンクリート表面処理工 45 m ² 45 m ² A 43 m 43 m t = 60 mm 5 箇所 5 箇所 t = 80 mm 10 箇所 10 箇所 t = 100 mm 4 箇所 4 箇所 t = 120 mm 4 箇所 4 箇所 A 99 試料 99 試料
はく落防止対策工	式	1	596,700	B 45 m ² 45 m ²
表面保護工	式	1	4,434,167	コンクリート表面被覆工 473 m ² 473 m ²
雑工	式	1	56,037,430	
交通規制工	式	1	31,093,430	路肩規制 L×N 161 回 161 回 車線規制 L×N×M 76 回 76 回
交通保安要員	式	1	24,944,000	交通監視員 387 人・日 387 人・日 交通誘導警備員B 1,252 人・日 1,252 人・日
目的物工事費 計	式	1	282,732,342	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 加須管内橋梁補修工事		
-------	-------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	34,677,953	
その他	式	1	4,659,655	剥離剤用環境対策資機材費 1 式 剥離剤用安全衛生保護具費 1 式
準備工事費	式	1	419,307	その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	29,598,991	その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	317,410,295	
共通仮設費	式	1	32,625,000	
率計上分	式	1	32,625,000	
現場管理費	式	1	118,472,747	
間接工事費 計	式	1	151,097,747	
工事原価	式	1	468,508,042	
一般管理費等	式	1	54,961,958	
工事価格	式	1	523,470,000	