

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 薬師トンネル照明設備更新工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	7月2日	設計図 (改修後・撤去)	名-066～ 068・071 名撤-035～ 038		名立トンネルの輝度計信号ケーブルの撤去図と改修後図において、図面により差異が有りますので、ご教示をお願い致します。	撤去ケーブルについては、配線分岐元の情報板から既存の輝度計までの共架されている配線となります。 新設ケーブルについては、名立トンネル電気室から新設の輝度計までの配線となります。 なお、公告図書に一部誤りがありましたので後日訂正公告致します。
2	7月2日	設計図 (改修後・撤去)	花-043・062 ～068・071 名撤-024・ 030～036		花立トンネルの輝度計信号ケーブルの撤去図と改修後図において、図面により差異が有りますので、ご教示をお願い致します。	上り線については撤去のみとなり新設はありません。 下り線の撤去ケーブルについては、配線分岐元のハンドホールから既存の輝度計までの配線となります。 下り線の新設ケーブルについては、薬師トンネル電気室から新設の輝度計までの配線となります。 なお、公告図書に一部誤りがありましたので後日訂正公告致します。
3	7月2日	設計図 (改修後・撤去)	薬-048・066 ～072・076 薬撤-027・ 034～036		薬師トンネルの輝度計信号ケーブルの撤去図と改修後図において、図面により差異が有りますので、ご教示をお願い致します。	上り線の撤去ケーブルについては、配線元の薬師トンネル電気室から既存の輝度計までの配線となります。 上り線の新設ケーブルについては、薬師トンネル電気室から新設の輝度計までの配線となります。 下り線については撤去のみとなり新設はありません。 なお、公告図書に一部誤りがありましたので後日訂正公告致します。
4	7月2日	設計図 (改修後・撤去)	薬-073		薬師トンネルの融雪設備配線系統図の撤去・改修範囲が不明の為、ご教示をお願い致します。(撤去図なし、金抜設計書記載なし)	撤去については「薬撤-006」に示すラック上融雪設備の電源ケーブルの撤去、新設については「薬-073」に示す多孔管内電源ケーブル新設となります。数量については金抜設計書のC-120頁、C-139頁に記載しておりますが、公告図書に一部誤りがありましたので後日訂正公告致します。
5	7月2日	設計図 (改修後・撤去)	正-040・052 ～062 正撤-023		正善寺トンネルの輝度計信号ケーブルの撤去図と改修後図において、図面により差異が有りますので、ご教示をお願い致します。	上り線については撤去のみとなり新設はありません。 下り線の撤去ケーブルについては、配線分岐元のハンドホールから既存の輝度計までの配線となります。 下り線の新設ケーブルについては、春日山トンネル電気室から新設の輝度計までの配線となります。 なお、公告図書に一部誤りがありましたので後日訂正公告致します。
6	7月2日	設計図 (改修後・撤去)	正-040 正撤-023		正善寺トンネル非常電話表示等配置配線系統図の撤去図と改修後図に差異が有りますので、ご教示をお願い致します。	非常電話表示灯の配線については、既存のFPケーブルを撤去し、VVRケーブルに更新となります。 多孔陶管内のケーブルは対象外です。 なお、公告図書に一部誤りがありましたので後日訂正公告致します。