

館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和3年7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 東関東自動車道
京葉道路
館山自動車道
千葉東金道路
首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 千葉市 稲毛区宮野木町 (KP16.7宮野木JCT)
(至) 千葉県 千葉市 稲毛区長沼原町 (KP18.8千葉北IC)

(自) 千葉県 千葉市 稲毛区宮野木町 (KP21.0宮野木JCT)
(至) 千葉県 千葉市 中央区浜野町 (KP35.7終点)

(自) 千葉県 千葉市 中央区浜野町 (KP35.7起点)
(至) 千葉県 君津市 三直 (KP70.4君津IC)

(自) 千葉県 千葉市 中央区星久喜町 (KP0.0千葉東IC)
(至) 千葉県 東金市 山田 (KP15.6東金IC)

(自) 千葉県 山武市 松尾町 (KP216.7松尾横芝IC)
(至) 千葉県 茂原市 石神 (KP254.0茂原長南IC)

4. 施工内容

オーバーレイ工 約10,000m²

切削オーバーレイ工 約89,000m²

床版防水工 約10,000m²

5. 期 間 自 令和 3年 9月 22日 ～ 至 令和 5年 12月 10日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	560,326,543		
オーバーレイ工	式	1	15,761,890	オーバーレイ工 t = 4 cm	9,986 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	505,186,877	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	88,923 m ²
				t = 10 cm	12,560 m ²
				路面切削工A	67,594 m ²
				路面切削工A (夜)	469 m ³
				路面切削工A (夜止圏)	134 m ³
				路面切削工A (夜止圏)	152 m ³
レベリング工	式	1	14,322,714	アスファルト基層混合物	839 t
床版防水工	式	1	25,055,062	床版防水工 その他	9,986 m ²
交通管理施設工	式	1	7,890,369		
路面標示工	式	1	7,236,831	路面標示標準型 A 1	7,590 m
				路面標示標準型 (m ²) C 1	12 m ²
				突起型路面標示 B 2-1	4,358 m
車線分離標撤去設置工	式	1	653,538	車線分離標撤去設置工 その他	116 基
雑工	式	1	104,038,023		
その他附帯工	式	1	43,747,484	ループコイル敷設工B	2 箇所
				ループコイル敷設工B (夕)	2 箇所
				ループコイル敷設工B (夜)	6 箇所
				止水目地工B	11,568 m
				止水目地工B (早朝)	4,135 m
				止水目地工B (夕)	4,802 m
				止水目地工B (夜)	9,215 m
				止水目地工B (夜止圏)	4,038 m
				止水目地工C	691 m
				止水目地工C (早朝)	7 m
				止水目地工C (夕)	49 m
				止水目地工C (夜)	319 m
				止水目地工C (夜止圏)	219 m
					1 式
					1 式
					1 式
交通規制工	式	1	40,623,439	車線規制 L×N×M	299 回
				交通規制工	30 回
					299 回
					30 回

積 算 内 訳 書

工 事 名		館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通保安要員	式	1	19,667,100	交通監視員	918	人・日
				交通誘導警備員A	9	人・日
				交通誘導警備員B	21	人・日
					21	人・日
目的物工事費 計	式	1	672,254,935			
仮設工事費	式	1	13,063,345			
雑工事費	式	1	9,770,312	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費	1 式 1 式	
その他	式	1	3,293,033	その他	1 式	
直接工事費 計	式	1	685,318,280			
共通仮設費	式	1	143,127,823			
共通仮設費	式	1	70,555,823	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費	1 式 1 式 1 式	
率計上分	式	1	72,572,000			
現場管理費	式	1	146,697,000			
間接工事費 計	式	1	289,824,823			
工事原価	式	1	975,143,103			
一般管理費等	式	1	95,656,897			
工事価格	式	1	1,070,800,000			