

## 質問書に対する回答

(工事名) 関越自動車道 坂戸北工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	特記仕様書 8-3	葛川内の施工期間として、つるまき橋について令和4年度から5年度までの2期の非出水期が指定されていますが、上部工の撤去及び設置もこの非出水期に限定されるのでしょうか。また、葛川の非出水期限定とされる河川区域をご教示ください。	つるまき橋上部工の撤去及び設置も令和4年度から5年度までの2期の非出水期での施工とお考えください。 葛川の非出水期限定とされる河川区域は設計図面本線4/17に長鎖線で示すとおりです。
2	単価表 項目 146~148	構造物取壊し コンクリート構造物取壊しの(TypeA)、(TypeB)、(TypeC)の各数量が、どの構造物取壊しか数量内訳をご教示ください。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	特記仕様書 25-2-1 本線設計図 7/17「標準横断面図」	本線設計図 7/17の横断面図に上部路床から上については点線表示されていますが、別途工事と考えてよろしいでしょうか。今回発注に含まれるのであれば単価表項目をご教示ください。また、特記仕様書 25-2-1 捨土掘削土砂 A が「本線路肩部粒状路盤の掘削」とされていますが、上記標準断面図においての該当箇所は舗装 t=50cm とされている範囲でよろしいでしょうか。また掘削厚さをご教示ください。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

4	附帯工図面 No, 84	工事用進入路 B は越辺川河川内からの出入りになりますが、そこまでの進入ルートをご教示ください。 またそこまでの進入路整備は、別途工事と考えてよろしいでしょうか。	設計図面附帯工82/107～85/107に示す通り、工事用進入路 Aを使用するものとお考えください。
5	入札公告説明書「4-2. 1) 技術提案に関する技術評価点	技術提案評価項目の性能・機能で「新設の橋台・橋脚構築におけるコンクリート打設時および養生時」とありますが、「新設の橋台・橋脚」には葛川避溢橋の上り線 P6、P7 及び下り線 P5、P6 の既設橋脚フーチング補強コンクリートも含まれるのでしょうか。	葛川避溢橋上り線P6、P7及び下り線P5、P6の既設橋脚のフーチング補強コンクリートは「新設の橋台・橋脚構築」に含まれません。