

## 質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 ママチ川橋床版取替工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 26-10-3 支承取替工について、ジャッキアップにかかわる費用（ジャッキの設置、変位制限の設置、補強鋼材の設置等）は含まないと考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	特記仕様書 26-10-3 支承取替工に記載のとおり、ジャッキアップに関わる費用（ジャッキの設置、変位制限の設置、補強鋼材の設置等）については含みません。
2	特記仕様書 26-10-3 支承取替工について、新設支承は車上渡しまでの費用を計上するものとして、荷卸し、設置個所への移動、据付は含んでいないと考えるとよろしいでしょうか、ご教示願います。	特記仕様書 26-10-3 支承取替工に記載のとおり、新設支承については車上渡しまでの費用としており、荷卸し、設置個所への移動、据付までの費用については含みません。
3	金抜き設計書 番号 57 特- (12) 率計上工事に関する事項については、対象金額全てが共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象と考えるとよろしいでしょうか、ご教示願います。	契約参考図書 (1/60) 数量総括表に記載の項目名称が率計上工事に関する事項の工事内容となります。したがって、対象金額の全てが共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象となります。
4	特記仕様書 26-13 詳細設計について、3) 設計区分設計は、詳細設計として行うものとする。と記載があります。基本設計も含めた詳細設計ではなく、基本設計後の詳細設計と考えるとよろしいでしょうか、ご教示願います。	特記仕様書 26-13 詳細設計 3) 設計区分に記載のとおり、本工事における詳細設計については行う必要があります。ただし、作業内容は基本設計後の詳細設計となります。

5	<p>特記仕様書 26-13 詳細設計について、</p> <p>3) 設計区分の表に、作業内容に耐震照査を行う設計との記載があります。</p> <p>耐震照査とは動的解析が必要の考えでしょうか、動的解析は不要でしょうか、ご教示願います。</p>	<p>基本設計において動的解析によって耐震照査を実施し、構造成立性を確認しています。したがって、詳細設計において動的解析は不要と考えています。</p>
---	--	---