

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 松尾谷津工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	工事用道路進入路工Aにおける防護柵Gr-A-MoIについて	設計図面(古和高架橋)58/59では、3mを1スパンとして詳細図が書かれていますが、延長93mに対して、31スパン(93m/3m)と考えてよろしいのでしょうか。若しくは93mの両端に袖ビームを設置すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	設計図書に示すとおり、延長93mに対して、31スパン(93m/3m)を設置するものとお考えください。
2	週休2日推進工事における稼働率の補正について	表土の土質区分は、土砂A～Gの何れに該当するのでしょうか。標準稼働率をご教示ください。	土木工事積算基準第7編3.土質区分に示すとおりです。